



# बुन्देलखण्ड की प्राचीनता

: भाषावैज्ञानिक ऐतिहासिक एवं भौगोलिक अल्पशीलन

विद्यावारिधि

डॉक्टर भागीरथप्रसाद त्रिपाठी 'वागीश शास्त्री'

ज्येष्ठानुसंधानपरिषद्गणाम्यन्तर

( Senior Research Fellow )

वाराणसेय-संस्कृत-विश्वविद्यालय

१९६५

विद्वद्-गोष्ठी

वाराणसी

प्रकाशक  
गोपालप्रसाद शुक्ल 'सुमेर  
मन्त्री  
विद्वद्-गोप्ता  
डी० २/११० मीरघाट, वाराणसी ।

प्रथम संस्करण, वि० सं० २०२१; सन् १९६५ ई०  
र्यारह सौ प्रतियाँ  
सर्वाधिकार लेखकाधीन


बुन्देलखण्ड की प्राचीनता-मूल्य-सात रूपया पचास  
नये ऐसे—प्रस्तुत पुस्तक मे डाक्टर भागीरथ प्रसाद  
त्रिपाठी 'बागीश शास्त्री' ने भाषाविज्ञान, इतिहास तथा  
भूगोल के प्रमाणों द्वारा बुन्देलखण्ड की प्राचीनता प्रति-  
पादित करने का भगीरथ प्रयास किया है। बुन्देल शब्द  
का उद्भव 'पुलिन्ड' शब्द से हुआ है इसके लिए उन्होंने  
विद्वत्तापूर्ण युक्तियाँ प्रस्तुत की हैं। ग्रन्थ अनुशीलन-प्रिय  
विद्यार्थियों के लिए पठनीय एव संग्रहणीय है।

वाराणसी कमलाप्रसाद अवस्थी 'अशोक'  
मेषसंक्रान्ति, २०२३ वि. (सहायक सम्पादक 'आज')  
प्रमुख विक्रेता—काशी-पुस्तक भण्डार, चौक, वाराणसी

मुद्रक

गनेश प्रसाद  
न्यू किरण प्रेस,  
जगतगंज, वाराणसी ।





पण्डित श्री यमुनाप्रसाद त्रिपाठी



दण्डक-जनपद  
की  
विशेषता आरों  
के  
पारखी  
दिवञ्जत  
पूज्यजनक  
श्री यमुनाप्रसाद त्रिपाठी  
के  
पद-पद्मो मे समर्पण

आराध्यदेव !

श्रीमत्प्रतीक्ष्य के साक्षिध से बछित रहकर आपके इस वत्स ने श्रीमत्स्वान्त-  
निशान्त-सुवासक यह प्रसून सजाया है। काश ! यदि आप इहलोक में होते तो  
मै अपने मस्तक पर आगीर्द-हस्त का स्पर्जनुभव करता। अन्ततः आशान्वित हूँ  
कि परलोकस्थ भी वरिवस्य आप, मेरा यह प्रस्तुत उपहार अङ्गीकृत करेंगे।

इति  
विनयावन्त  
वागीश शास्त्री

महाशिवरात्रि २५२१  
के० २३/६ दूधचिनायक  
पारापत्ती १.







## ପାଠ୍ୟ କୁଳକାରୀ

## प्रकाशकीय

सौभाग्य से हमे डॉ० वागीश जी का 'दुन्देलखण्ड की प्राचीनता' नामक ग्रन्थ प्रकाशित करने का शुभावसर उपलब्ध हुआ है। हम उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दे रहे हैं—

जन्म : मध्यप्रदेश के सागर जिले के विलइया ग्राम मे, संवत् १६६१ आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी सोमवार। शिक्षा और कार्य : सन् १६५३ मे हाई स्कूल; सन् १६५४ मे नव्य व्याकरण मध्यमा ( इतिहास-भूगोल के साथ ), विशेष योग्यता के कारण शास्त्री में प्रान्तीय छात्रवृत्ति। सन् १६५६ मे नव्य-व्याकरण शास्त्री ( With English )। सन् १६५७ मे साहित्यरक्ष। सन् १६५८ ई० मे व्याकरणाचार्य और उसी वर्ष वाराणसी के टीकमाणी संस्कृत कालेज मे व्याकरण के प्रधानाध्यापक नियुक्त। सन् १६६४ मे वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय से पण्डित क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय के निर्देशन मे 'पाणिनीय धानु-पाठ-समीक्षा' निबन्ध पर विद्यावारिधि ( डॉक्टर और फिलोसॉफी ) की उपाधि प्राप्त हुई। संप्रति उक्त विश्वविद्यालय मे सीतियर रिसर्च फेलो। प्रकाशन : सन् १६५४ ई० से पत्र-पत्रिकाओ मे निबन्ध। सन् १६५८ ई० मे 'कृषकाणां नाग-पाठः' ( रूपक ) एवं 'कथासंवर्तिका' ( कहानी-संग्रह ) वालोपयोगी साहित्य। उपनाम : लेखन-क्षेत्र के लिए अपने नाम का सार रूप मे संक्षिप्तीकरण—भा=प्रतिभा रूप गी [ गिर् ( रो रि—रखोप, ढूलोपे—दीर्घं ) ]=वाक् है; रथ=रमण-साधन; जिसका ऐसा वह—'वागीश'। नाम का अन्त्य पद है—त्रिपाठी=तीन वेदो ( या शास्त्रो ) का पाठ करने वाला। इसके स्थान पर पर्यायवाचित्वेन उपयुक्त बैठने वाला शब्द है—'शास्त्री'। इस प्रकार 'भागीरथ त्रिपाठी' का साराश हुआ—'वागीश शास्त्री'। संक्षेप-शैली मे आद्य और अन्तिम पद गृहीत होते है, मध्यम नहीं।

अन्त मे जगदीश्वर से प्रार्थना है कि वे हमे लेखक के दशाधिक ग्रन्थ प्रकाशन की शक्ति प्रदान करें।

मन्त्री

विद्वद्-गोष्ठी, वाराणसी।

# डॉ० वागीश शास्त्री की शीघ्र प्रकाशित होनेवाली संश्लिष्ट अन्य रचनाएँ

- १—बुद्धेली कोश                                    २—लोक-विज्ञान  
३—वागीश-निवन्धावली ( हिन्दी )        ४—क्रिया-वाचक धातु और शर्थ-विज्ञान  
५—रघुवश का द्वितीय सर्ग और पद्मपुराण ६—टालस्टाय-संस्कृता. ( संस्कृत )  
७—किंवदन्ती ( संस्कृत-कथासग्रह )        ८—संस्कृत की विकसनशीलता  
९—सुरेहिनी ( संस्कृत आख्यायिका )        १०—तीन मास मे संस्कृत सीखिए  
११—वागीश वीज-वृक्ष (संस्कृत-हिन्दी)  
[ प्रथम खण्ड ]

कवि, लेखक, उपदेशक, अध्यापक तथा जिज्ञासुओं के लिए महोपकारक।  
जिस प्रकार एक लघु वीज से विशाल वटवृक्ष का उद्भव होता है उसी प्रकार  
इस ग्रन्थ मे एक धातु से प्रसूत प्रभूत शब्द-राशि निर्दिशित की गयी है।  
उदाहरणत. √धा ( डुधान् ) धातु से चबालीस हजार शब्द व्युत्पन्न किये गये  
है। कुछ युक्तियों के समझ लेने पर प्रत्येक पाठक एक धातु से हजारों शब्दों  
का निर्माण कर सकेगा।

# बुन्देलखण्ड की प्राचीनता

की

## अन्वयिका

### विषय

		पृष्ठांक
आत्मनिवेदन	...	(६—१४)
१—धारणाएँ और मत-मतान्तर	...	१—६
२—बुन्देल <बोलिन्द का मूल 'पुलिन्द'	...	७—१६
३—कालज्ञर	...	१७—२४
४—दण्डक और द्रुह्य	...	२५—२७
५—रामठ और रावत	...	२८—२९
६—सुमीन, विन्ध्यमौलीय और कुरुमी	...	३०—३२
७—शबर	...	३३—३४
८—बुन्देला	...	३५—३६
९—वनस्पर और पुलिन्द	....	४९—५२
१०—जिभौति या जभौति	..	५३—५७
११—चेदि अथवा डाहल	...	५८—६६
१२—उपसंहार	...	६७—७४

X

X

X

X

१—'मौड़ा' शब्द के विकास का इतिहास	...	७७—८०
२—'कोथमीर' शब्द के विकास का इतिहास	...	८१—८४
३—'टोंका' शब्द के विकास का इतिहास	'	८५—८६
४—'दलॉकबौ' क्रिया के विकास का इतिहास	...	८७—९१
५—'परोरबौ' क्रिया के विकास का इतिहास	...	९२—९६
६—'मूँछ' शब्द के विकास का इतिहास	...	९७—१००
७—'करना' (=करबौ) की तूती	...	१०१—१०६
अनुक्रमणिका	...	१०७—१२५
सहायक ग्रन्थों की सूची	...	१२६—१२८



# आत्मनिवेदन

विगत पाँच वर्षों से क्रियावाचक धातुओं पर अनुशीलन करते समय हमे यह अनुभव हुआ कि बिना प्रादेशिक भाषाओं के कोशों की तैयारी के, संस्कृत के अप्राप्त वाड़मय का पता नहीं लगाया जा सकता। ‘भारत की बहुसंख्यक प्रादेशिक भाषाओं के कोश कैसे बनाये जा सके’—विचार करते-करते मन मे आया—‘क्यों न बुन्देलखण्डी कोश तैयार कर लिया जाए!’ बुन्देलखण्डी भाषा मेरी मातृभाषा है। अतः चिन्तन-मनन करके शब्द लिखना प्रारम्भ कर दिया। उस समय थीसिस का कार्य समाप्त करके छुट्टी पा चुका था। बुन्देलखण्डी साहित्य-विषयक पुस्तकों के अध्ययन की इच्छा जागी। संस्कृत का पुस्तकालय और हिन्दी साहित्य की पुस्तकों की आशा! तीन पुस्तकों को छोड़ चौथी नहीं मिली। वे थी—१—बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, २—बुन्देली का भाषाशास्त्रीय अध्ययन और ३—बुन्देलखण्डी का कहावत कोश। पहली दो पुस्तकों के अध्ययन करने पर पता चला कि ‘बुन्देलखण्ड’ नाम छै सौ वर्षों से अधिक पुराना नहीं।

इससे पूर्व इस नामकरण के संबन्ध मे हमारा कभी ध्यान भी नहीं गया था। हमने यह समस्या अज्ञात मन के समूल रख दी कि इसका सही हल खोज कर निकाल दे। उसने दो दिन पश्चात् सुझाया कि उत्तराखण्ड, रेवाखण्ड और काशीखण्ड के समान इसे भी तभी का कोई खण्ड होना चाहिए। फिर क्या था, इतना संकेत पर्याप्त हुआ। हम १९६३ दिसम्बर से भारतीय इतिहास-भूगोल के पर्यालोडन मे जुट गये। महाभारत मे भीम-सहदेव के दिविवजय-वर्णन पर मनन करते समय दक्षिणापथ का ‘पुलिन्द देश’ आकर्षक लंगा। हम ने फिर अज्ञात मन का सहारा लिया और उसने बताया कि इसी शब्द पर अनुशीलन करना चाहिए। डॉ० अग्रवाल जी के ‘मार्कण्डेय पुराणः एक अध्ययन’ ने पुलिन्द देश के विषय मे मौनावलम्बन कर रखा था<sup>१</sup>। हमने यथोपलब्ध सामग्री पर यथामति निदिष्यासन किया और उसका परिणाम आपके पाणिपुटो मे निवेदित है।

१. पुलिन्द, विध्यमौलेय (पाठान्तर—विध्यमालेय या विध्यमूलीक, विध्याचल के दक्षिणी-पूर्वी जंगलों मे रहने वाले) — १५१ पृष्ठ। पुलिन्द (पाठान्तर-पुलेय) — १५२ पृष्ठ।

इसी बीच, एप्रिल १९६४ मे बुन्देलखण्डी कोश के लिए शब्दों का क्रियमाण सग्रह समाप्त हो गया। अत उनकी व्युत्पत्ति के कार्य मे जुट जाना पड़ा। कुछ शब्द हमे अत्यन्त महत्वपूर्ण लगे और हमने उन पर लघु निवन्ध लिखने का उपक्रम बाँध लिया। तीनों कार्य लगभग १९६४ जून के अन्त मे समाप्त हो गये। किसी बात का आग्रह न रखते हुए, केवल उपलब्ध सामग्री के आधार पर, प्रस्तुत अनुशीलन को सक्षिप्त रूप मे शृङ्खलाबद्ध करने का प्रयत्न किया गया है।

'समराइच्च-कहा' मे अट्टारह लिपियों का नामोलेख मिलता है। उनमे एक नाम बोलिन्दी लिपि का भी विद्यमान है। वचपन मे पूज्य पिता जी के श्रीमुख से कभी यह शब्द सुना-सा मालूम पड़ा। मुझे स्मरण आया कि एतत्सबन्धी चार हस्तलेख अब भी सुरक्षित है। उन्हे हमारे घर मे ढेरा नाम से सबोधित किया जाता है। वे हमारे वंश मे पीढ़ी-दर-पीढ़ी हुए पूर्वपुस्तो द्वारा लिखे गये है। हमने स्वयं सन् १९५०—५३ ई० की अवधि में उन 'ढेरा' हस्तलेखों का पर्यालोडन किया है। वे बुलिन्दी लिपि और वहाँ की वर्तमान भाषा मे लिखे गये है। उक्त लिपि का व्यवहार हमारे पिता जी तक होता रहा। हमारे नाम भेजे गये उनके समस्त पत्र सुरक्षित है। समय आने पर उन्हे प्रकाशित किया जा सकेगा। ध्यानीय है कि उक्त लिपि यद्यपि नागरी लिपि से विसवाद नहीं रखती तथापि उसमे विद्यमान महत्वपूर्ण हेरफेर उसकी विशेषता व्यक्त करते है। इन प्रादेशिक विशेषताओं के कारण उसका नामकरण प्रदेश के नाम पर हो गया प्रतीत होता है। यहाँ एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा—उस लिपि के 'क' और 'फ' मे भेद प्रतीत नहीं होता। इन दोनों मे भेद दिखलाने के लिए बीच मे नहीं छोर पर एक हलन्त-जैसा चिह्न लगा लगा दिया जाता है। चिह्नाद्वित वह 'फ' अक्षर 'फ' माना जाता है। इस प्रकार इसके कुछ वर्ण गुजराती लिपि से साम्य रखते है।

भौगोलिक अध्ययन करने के लिए पुस्तकीय ज्ञान पूर्णतया उपयोगी नहीं छहरता। उसकी पूर्णता वहाँ के भूभाग का घनिष्ठ परिचय मांगती है। अतः जिस प्रदेश का भूगोल-इतिहास लिखना अभीप्सित होता है; इतिहासकार उन उन स्थलों का पर्यावेक्षण कर लेते है। वाल्यावस्था से ही मेरा प्रकृति के प्रति अधिक लगाव रहा। सौभाग्यवश पाँच वर्ष की धरवस्था मे घर से दूर रहने का अवसर भी मिल गया। फलतः निरन्तर आठ वर्षों तक बुन्देलखण्ड की ( विशेषतः सागर जिले की ) चप्पा-चप्पा भूमि से परिचय हो गया।

यद्यपि सन् १९४८ मे बुन्देलखण्ड छोड़ देना पड़ा तथापि ग्रीष्मकाल भर

वहाँ रहकर वहाँ की प्राकृतिक शोभा, ऐतिहासिक स्थानों के भूमिकावशेषों और जातियों के नामकरण की संस्कृत व्युत्पत्तियों से रमा रहना विशेष प्रिय था। भीलोन, राहतगढ़, पिठौरिया, दलपतपुर, एरण, बड़ोह, पठारी, त्योदा, उदयपुर (का देहरा) आदि हमारी जन्मभूमि के आसपास अवस्थित हैं। जाँसी में संबन्धी श्री नाथुराम चौबे के घर हमारे परिवार के एक-दो सदस्य सदा रहते आये हैं, उनकी शिक्षा-दीक्षा भी वहाँ होती रही है। मुझे भी वहाँ रहने का अवसर मिला और मैंने आसपास की अरण्यानियों (ब्रह्मबाला, बरुआसागर, ओरछा आदि स्थानों) में पर्यटन करके उसका उपयोग रूप लाभ उठा लिया। सन् १९५६ के ग्रीष्मावकाश में छतरपूर, खजुराहो, पत्ता, नागीद और सतना के निकटवर्ती क्षेत्रों में भ्रमण करके वहाँ की विशेषताओं का अध्ययन किया।

बुन्देलखण्ड में बिखरी जातियों और रीति-रिवाजों के मूल को खोजने की जिज्ञासा वचपन से ही मन में घर कर गयी थी। कोई मार्गदर्शक नहीं मिला फिर भी मुझे नैराश्य ने नहीं बेरा। मन में उठे हुए वे प्रश्न अज्ञात मन के किसी कोने में पड़े रहे। सन् १९६३ ई० में बुन्देलखण्ड के प्रकृत अध्ययन के अवसर पर वेद, वात्सीकीय रामायण, महाभारत और पुराणों के अथाह समुद्र में गोता लगाते समय वे मेरे पूर्वसंस्कार सहायक के रूप में एक एक करके सामने आ खड़े हुए। अतः मेरा यह अवगाहन स्वान्त्र सुखाय सिद्ध हुआ।

## शबर या शवर

महाभारत और पुराण आदि साहित्य में 'शबर' तथा 'शवर' दोनों प्रकार के पाठ मिलते हैं। 'शबर' पाठ आधिक्यतः हृषिगोचर होता है। वैयाकरण इसे गत्यर्थक शब् (शव) धातु से 'अर' प्रत्यय या 'शवं राति' व्युत्पत्ति दिखाकर 'क' प्रत्यय करते हैं। वस्तुतः व्युत्पत्ति द्वारा कसकर इसका संस्कृतीकरण किया गया है। शम्बर और शम्वर में भी इसी प्रकार का द्वैविद्य है। सर्वत्र पाठ मिलता है—'शम्बर', पर व्युत्पत्ति करते समय वैयाकरण बना देते हैं इसे—'शम्वर'।

## राउत अथवा रावत

लोग राउत और रावत दोनों शब्दों को जाति-विशेषण समझते रहे हैं। मैं भी यह पहेली हल नहीं कर पा रहा था। इसे हल न कर सकने का मुख्य कारण था—दो असमान जातियों के साथ उक्त शब्दों का जुड़ना। अजयगढ़ और गुजरात के शिलालेख पढ़ने पर समाधान मिल गया। राउत या रावत

‘राजपुत्र’ शब्द का विकसित रूप है। शबरो (> सौंरो) के साथ इस विशेषण का लगना बतलाता है कि चन्देलों से बहुत पहले बुन्देलखण्ड या उड़ीसा में शबरो का राज्य था। या तो वे पढ़े-लिखे नहीं थे या फिर उनके राज्यकाल में शिलालेखों का प्रचलन नहीं था। वस्तुतः विजयस्तम्भ आदि पर लेख विजेताओं द्वारा खुदवाये गये। मूल-निवासियों ने इसकी आवश्यकता नहीं समझी। विजित प्रदेशों में वस जाने पर भी विजेताओं की पीढ़ियाँ मन्दिर आदि बनवाकर इस प्रकार के कार्य कराती रही हैं। इन सब कार्यों के मूल में जनता के हृदय से अपनी विदेशिता को निकालने की भावना विद्यमान रही है। मूल-निवासियों में शिला-लेख आदि खुदवाने की भावनाओं के न रहने के कारण ही भारत का बहुत सारा इतिहास घन्घकाराच्छ्व रह गया।

### राजभाषा संस्कृत और जनभाषाएँ

कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका इतिहास अप्राप्त है। इसका कारण है—संस्कृत का राजभाषा पद पर आसीन रहना। ग्रन्थ या शिलालेख आदि का राजभाषा में लिखा जाना या उत्कीर्ण होना स्वाभाविक है। ऐसा होने पर भी दूसरी ओर पहाड़ी नदी की भाँति वेगवती, शोर मचाती हुई और क्रमशः गम्भीर जनभाषा की प्राकृतिक अविरल गति मोड़ने-रोकने से नहीं मुड़ती, नहीं रुकती। जनभाषा के ढले ( विकसित ) शब्द ग्रन्थों तथा शिलालेखों में ( यदि वे संस्कृत में लिखे गये तो ) नहीं आ पाते। इसी कारण वे पुलिन्द, यक्ष (> याख [ Sir Athelstane Baines Ethnography, P 165 ] जाति [ हिमालय ]) दण्डक ( दाँगियो ) आदि जनभाषा के शब्दों में प्रायः उत्कीर्ण नहीं हुए। अर्तः बुन्देल शब्द की विकास-शृङ्खला दूट गयी; किन्तु महस्त्वपूर्ण शब्द ( राजा का नाम या विशेषण आदि ) छूट भी नहीं पाते। वाक्पति के दो पुत्र थे—जयशक्ति और विजयशक्ति। माताएँ प्यार में उन्हे क्रमशः जेजाक, जेजा और विजजाक, वीजा कहने लगी थी। जनभाषा में प्रचलित उक्त नाम किसी-किसी शिलालेख में भी उत्कीर्ण मिलते हैं। आधिक्येन जयशक्ति और विजयशक्ति को ही उत्कीर्ण करने का प्रयत्न किया गया है, पर ‘जेजाकभुक्ति’ का अर्थ बतलाने के प्रसग में जनभाषा में व्यवहृत उम शब्दों का उल्लेख विवश होकर करना ही पड़ा।

### पुलिन्दों का वर्ण ( रङ्ग )

शबर (> सौंर) और भील जातियाँ कृष्णवर्ण या श्यामवर्ण होती हैं। यद्यपि पुलिन्दों की पहिचान के लिए इस प्रकार का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं

मिलता तथापि उनका हिमालय<sup>१</sup> से संबन्ध उन्हें गौरवण्ठ बतलाता है। वाल्मीकीय रामायण ( किञ्जिकन्धाकाण्ड ) में किरात हेमवर्ण और प्रियदर्शन कहे गये हैं—

किरातास्तीक्ष्णचूडाश्च हेमाभाः प्रियदर्शनाः ॥ ४०।२७ ।

## पुलिन्दों का अभिजन या निवास

हमें इस पुस्तिका में पुलिन्द ( >बुन्देल ) तथा उसके पार्वतीं देशों के समग्र इतिहास का वर्णन अभिप्रेत नहीं है। यहाँ ( आधुनिक बुन्देलखण्ड में ) चेदि, मौर्य, शुङ्ग, वाकाटक ( भारशिव, नाग ), गुप्त, हूण, हर्षवर्धन, कल्चुरि, चन्देल, अफगान, मुगल, गोड़ और अन्त में बुन्देलों का राज्य रहा है। प्रयत्न करने पर भी पुलिन्दों के राजवंश का क्रमिक इतिहास ज्ञात न हो सका। हमारा प्रयत्न तो यहाँ पुलिन्द-देश के स्थान को पहचनवा देना भर रहा है। वेद, पुराण, अनेक शिलालेखों और ताम्रपत्र-लेखों के अध्ययन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मुख्य बुन्देल ( खण्ड ) सुपुरातन पुलिन्द ( देश ) है। वैदिक काल से लेकर वनस्फर ( ई० प्रथम शताब्दी ) तक पुलिन्दों के उत्थान-पतन का उल्लेख मिलता है। इसके भी बाद त्रैलोक्यवर्मा के समय बारहवीं शताब्दी में आनन्दवर्मा द्वारा इन पर विजय प्राप्त किये जाने का ( अजयगढ़ ) शिलालेख में उल्लेख हुआ है। यह शिलालेख भोजवर्मा के शासन ( १३०६ ई० के आसपास ) में लिखा गया था। आश्रय है कि इस जाति की पहिचान जनता और इतिहास-वेत्ताओं ने इकदम कैसे भुला दी। आज से छै सौ वर्ष पहले पुलिन्दों का नाम शिलालेख में उत्कीर्ण कराया जाए और आज हम लोग उन्हें न पहिचाने ! इतिहासक्तों का कथन है कि 'बुन्देलखण्ड' यह नामकरण छै सौ वर्षों से पुराना नहीं है। जंगली आग की भाँति यह 'बुन्देल' नाम इतनी तीव्रता से फैला कि लोगों को इसके संबन्ध में सोचने-विचारने का अवसर ही नहीं मिल पाया।

**१. ब्रह्मा देश की सेना का अध्यक्ष 'महाबुन्देला'** था ( द्र० डॉ० ईश्वरी-प्रसाद : भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय भाग, १३६ पृष्ठ ) ।

'वर्मा' : ए हैरेडबुक ऑव० प्रैक्टिकल इन्फोर्मेशन' नामक पुस्तक में सर् जे० गेअर्ग स्कॉट ने उक्त सेनाध्यक्ष के दो नाम लिखे हैं—महाबन्दुल ( १८१, १६२ पृष्ठ ) तथा महाबुन्दल ( १६० पृष्ठ ) ।

अतः स्यात् बुन्देला नाम ब्रह्मा में भी प्रचलित था। उसकी परम्परा [ गवेषणीय है ।

मननीय है कि 'पुलिन्द' के 'बुन्देल' से परिवर्तित होने के पश्चात् पुलिन्दों की कही भी चर्चा नहीं हुई है। वह प्राचीन पुलिन्ददेश और वे पुलिन्द सहसा कहीं विलीन हो गये !!

सिरपुर के अभिनेखानुसार शवर (>सोर) उड़ीसा के शासक थे। बुन्देलखण्ड में तो वे धीरे-धीरे आकर बस गये। मूलत. वे उड़ीसा-क्षेत्र के निवासी थे। टालमी के अनुसार फिल्हितै ( phyllital ) तासी के किनारों पर रहते थे। वे उत्तर में सतपुड़ा तक फैले थे। उनका दूसरा नाम 'भिल्ह' ग्रीक से सबन्ध रखता है। वे लोग नर्मदा और विन्ध्यशृङ्खला तक ही नहीं फैले हैं अपितु दक्षिण और पश्चिम में भी दूर दूर तक बसे हैं। टालमी के समय में वे पूर्व की ओर रहते थे। युली का मन्तव्य है कि टालमी द्वारा स्मृत फिल्हितै और द्रिलो फिल्हितै ( Drilo Phyllital ) पुलिन्द थे ( द्रष्टव्य—एन्ध्यन्ट इण्डिया, डिस्क्राइप्ट वार्ड टालमी १६८ पृ० ) ।

**वस्तुतः** पुलिन्दों को जिसने जहाँ बसा देखा वही का लिख दिया। उनका वास्तविक स्थान खोजने का प्रयत्न किसी ने नहीं किया। ए० कर्निघम ने तो पुलिन्दों के मराठा होने तक की संभावना कर डाली ( द्रष्टव्य-आर्कियालॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया रिपोर्ट्स, १७ खण्ड, १२७ पृ० ) । इस प्रकार कल्पना का आधार लेकर विद्वानों ने पुलिन्दों की स्थिति बुन्देलखण्ड से पश्चिम में सिद्ध की थी। एतद्विषयक हमारा अध्ययन आपके संमुख है।

महाशिवरात्रि चि० सं० २०२१  
मार्च १६६२  
वाराणसी । } }

चिदुषामात्रवः  
वागीश शास्त्री

# बुन्देलखण्ड की प्राचीनता

: भाषावैज्ञानिक ऐतिहासिक एवं भौगोलिक अनुशीलन :



## धारणाएँ और मत-मतान्तर

‘बुन्देलखण्ड’ नामकरण के संबन्ध में भिन्न-भिन्न प्रकार की कल्पनाओं का आश्रय लिया जाता है। विचारकों के अनुसार उक्त नामकरण ५००-६०० वर्षों से अधिक पुराना नहीं जान पड़ता। इसकी व्युत्पत्ति—वृद्ध ( <बिन्दु ) लः> बुन्देला + खण्ड=बुन्देलखण्ड बतलायी जाती है<sup>१</sup>। इसके पहले यह देश जिज्ञोति के रूप में प्रख्यात था<sup>२</sup>, पर जिज्ञोति के पूर्व इसकी संज्ञा के विषय में प्रायः सभी इतिहासकारों ने मौनावलम्बन कर रखा है। कुछ इतिहासकार इस प्रदेश के नाम का सबन्ध ‘विन्ध्य’ से जोड़ते हैं<sup>३</sup>। कुछ लोग ‘बुन्देली’ को

१. इस भूभाग के बुन्देलखण्ड नाम की कल्पना ५००-६०० वर्षों से अधिक पुरानी नहीं जान पड़ती। जनश्रुति तो यह है कि गहरवार-वशीय काशीश्वर विन्ध्यराज की परम्परा में उत्पन्न हुए हेमविरन ने (जिनको इतिहासकारों ने वीर पञ्चम के नाम से अभिहित किया है) भारयो द्वारा छीने हुए अपने राज्य की प्राप्ति के लिए ‘विन्ध्यवासिनी’ (अनार्यों की प्रसिद्ध देवी, देखिए ‘गउडवहो’—श्लोकसख्या २८५-३८७) को प्रसन्न किया। आत्मोत्सर्ग के लिए उठी हुई करवाल की एक खरोंच मस्तक में लग गयी और रथिर का एक सबल बिन्दु पृथिवी पर जा गिरा। फलस्वरूप वीर पञ्चम की सन्तति ‘बुदेला’ क्षत्रिय [वृद्ध <( सं० बिन्दु ) के प्रभाव में राज्य-प्राप्ति ] के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी जनश्रुति का आधार लेकर छत्रसाल के राजकवि गोरेलाल (उपनाम ‘लाल’) ने ‘छत्र-प्रकाश’ में बुदेला नाम की कल्पना की है।

डॉ० रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल : बुन्देली का भाषाशास्त्रीय अध्ययन, पृष्ठ ३

2 From these accounts of Abu Rihān and Ibn Batuta it is evident that the province of Jajhoti (जज्ञोति) corresponded with the modern district of Bundel Khand ( बुन्देलखण्ड ).

A. Cunningham : The Ancient Geography of India, p. 481

३. अलवत्ता ऐसा हो सकता है कि इनके पूर्वपुरुषों ने विन्ध्यवासिनी देवी की उपासना की हो। इसी से ‘बुदेला’ नाम विन्ध्य से बहुत कुछ सबन्ध रखता है।

गोरेलाल तिवारी : बुन्देलखण्ड का सक्षित इतिहास, पृष्ठ ३

विन्ध्य से सपर्क रखने के कारण विन्ध्येले > बिन्देले > बुन्देले कहलाये।

‘व्रजबुलि’ से विकसित मानते हैं<sup>१</sup> ।

राजकवि श्री गोरेलाल कृत, बूँद से बुदेला की कल्पना उस समय की थी जिस समय क्षत्रियों को उकसाने के हेतु यह बतलाना आवश्यक था कि उनके मूल में ही वात्मोत्सर्ग की भावना संनिहित है। इसके अतिरिक्त यह व्युत्पत्ति भाषावैज्ञानिक महत्व नहीं रखती ।

‘विन्ध्य’ शब्द से ‘बुन्देल’ की व्युत्पत्ति भी भाषावैज्ञानिक अथवा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उपर्युक्त प्रतीत नहीं होती। भाषाविज्ञान के अध्ययन के लिए ठोस इतिहास की आवश्यकता होती है। प्रस्तुत ( विन्ध्येल > बुदेल ) व्युत्पत्ति में इतिहासाश्रय की अपेक्षा कल्पना को अधिक महत्व दिया गया है। ऐतिहासिक शृङ्खला जोड़ने में ‘बुन्देल’ शब्द से उपादेय निष्कर्ष निकलता है जिसका प्रसङ्ग-नुसार उल्लेख किया जाएगा ।

इतिहास का आश्रय लिये विना भी यदि केवल ध्वनि-विकार के नियमों द्वारा परीक्षण किया जाए तो भी उपर्युक्त व्युत्पत्ति असंगत ठहरती है। विन्दु के विकभित रूप बुद के साहश्य पर विन्ध्य से भी बुद की कल्पना की गयी है। इस कल्पना में दो दोप आते हैं। १—विन्दु के अन्तिम स्वर ‘उ’ का श्वरण आदि में होने से बुद होता है। विन्ध्य शब्द में अन्तिम स्वर उकार नहीं है। २—प्राकृत भाषा में ‘ध्य’ संयुक्त वर्ण का विकास ‘झ’ होता है। यथा—विन्ध्य > विञ्ज्ञ ( गउड-वहो ३३८ ), वन्ध्या > वज्ञा ( पठम २६, द३ ), > वाँज्ञ ( हिन्दी ), सन्ध्या > सज्ञा ( कुमां, गउड, महा ) > साँज्ञ ( हिन्दी ), ध्यान > ज्ञाण ( आव ४; ठा ४, १ ), साध्य > सज्ज ( सुर द, २६ ), आदि। यद्यपि ईकार के स्थान पर उ > ओ का होना देखा गया है—वीजयन्त > वोज्जत ( कुमा ), तथापि द्वितीय दोप के विद्यमान रहने के कारण यह युक्ति साधक नहीं होगी। आधुनिक काल में ‘विन्ध्येश्वरी’-गत धकार का दकार रूप में ‘विन्देसरी’ विकास पाया जाता है पर उस काल के वीजासन ( <विन्ध्यासन देवी )-गत धकार का नहीं। ( द्र० आकियालांजिकल सर्वे, खण्ड ६, पृ० १२४ ।

‘विन्ध्य’ से संपर्क रखने के कारण यदि इस प्रदेश का नाम बुदेलखण्ड पड़ा

---

अतः स्पष्ट है कि बुदेला नाम विन्ध्य से बहुत कुछ संबन्ध रखता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि ‘बुदेलखण्ड’ परवती है और बुदेला जाति के राज्य-विस्तार के आधार पर कल्पित किया गया है।

डॉ० रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल : बुदेला का भाषाशास्त्रीय अध्ययन, पृष्ठ ३.

१ सम्मेलन पत्रिका, मार्ग ४७, सं० २, पृष्ठ १२२.

होता तो इस क्षेत्र को बहुत विस्तीर्ण होना चाहिए था । विन्ध्य पर्वत का विस्तार ( उसका अगस्त्य को साष्टाङ्ग प्रणाम करने के कारण फैलना ) सुविख्यात है । फिर वघेलखण्ड के भी वुदेलखण्ड के नाम से प्रसिद्ध होने में कोई विरोधी कारण उपस्थित नहीं है । वघेलखण्ड<sup>१</sup> का भूतपूर्व नामकरण वुदेलखण्ड अवश्य मिलता ; पर ऐसा पाया नहीं जाता । अतः यह व्युत्पत्ति रायता को राजितक ( राजि-संस्कृत तक्रम—मध्यमपदलोपी समास ) से व्युत्पन्न न मानकर राज्यका से तथा पुंगी ( =बाँसुरी ) को पुंगा ( <पुङ्गव ) से व्युत्पन्न मानने के समान भ्रामक है ।

‘वघेल’ शब्द के साहश्य पर ‘विन्ध्य’ से एल + वुदेल की कल्पना भी संगत नहीं है । वघेल शब्द का मूल व्याघ्रदेव या ( रीवाँ स्टेट गजेटियर और टॉड राजस्थान के अनुसार ) व्याघ्रपङ्गी > वघेला जागीर निर्णीत है । व्याघ्रदेव वि० सं० १२६० मे कालज्ञर के निकट मढ़फा मे आया<sup>२</sup> और अस्तोराज का वश भी १२६०-६६ तक व्याघ्रपङ्गी मे वसने के कारण वघेल कहलाया । निष्कर्षतः वघेलखण्ड की कल्पना विक्रम सं० तेरहवीं शताब्दी के अन्त तथा चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल से पूर्व की नहीं है । वुन्देलखण्ड शब्द की प्रसिद्धि का समय हेमकिरन ( पञ्चमसिंह ) के राज्यकाल के आस-पास है । पञ्चमसिंह की स्थिति वि० स० च्यारहवीं शताब्दी का अन्त तथा राज्य च्यारहवीं शताब्दी का आदि काल माना जाता है<sup>३</sup> । फलतः वुदेलखण्ड नामकरण वघेलखण्ड से एक

१. नन्दलाल दे ने अपने ( The Geographical Dictionary of Ancient And Mediæval India ) ग्रन्थ में पुराणो के अनुसार वघेलखण्ड ( रेवाखण्ड ) का पूर्ववर्ती नाम ‘कारुष’ बतलाया है ।

२. वघेलों का कथन है कि वीर धवल के लड़के का नाम व्याघ्रदेव था, पर इतिहास मे वीरम भिलता है । यह वीर धवल का ज्येष्ठ पुत्र है । यह वीमल-देव से युद्ध मे हार कर आया होगा । टॉड सा० का कथन है कि व्याघ्रदेव वि० सं० १२०७ मे आया था । इससे यह कलचुरि राजा नरसिंह देव का समकालीन होता है, पर यह इतिहासो से सिद्ध नहीं होता—वि० का सं० इ० पृष्ठ ६३.

३. वीर और अरिवर्मा ने हेमकिरन से राज्य छीन लिया । इसमे उकास दोकर इसने काशी के शनि गजा के पुरोहित गजाधर पण्डित की सम्मति से विन्ध्यवासिनी देवी की आराधना की और वैशाख सुदी १४ संवत् ११०५ ( तदनुसार ता० २६। ११०४८ ई० शुक्रवार को वरदान पाया । परन्तु युद्ध में यह भाइयो से हार गया । इसनिए इसने फिर भगवती की पूजा की जिससे

शताब्दी पूर्ववर्ती है। अतः बघेलखण्ड शब्द के साहस्र्य पर बुन्देलखण्ड के अभिधान का प्रश्न ही नहीं उठता। परिणामतः 'बुदेल' शब्द की व्युत्पत्ति के लिए प्रयत्न-पूर्वक ऐतिहासिक पर्यालोडन अपेक्षणीय है।

श्री भगवद्गत जी ने शिशुपालन्-वध २।६३ की वल्लभदेव कृत टीका में 'चेदयो डाहलदेशाः' अर्थ देखकर लिखा है<sup>१</sup>—'वर्तमान बुन्देलखण्ड पुराना चेदि जनपद था। 'व्या डाहल का रूपान्तर बुन्देल है?' भगवद्गत जी भी बुन्देलखण्ड को अर्वाचीन मानते हैं। अतः उन्होंने उसका मूल 'डाहल' शब्द में खोजने का प्रयत्न किया है। उनका अभिप्राय शब्द-विकार से सबन्ध रखता है किन्तु यह सर्वथा असंभव है। बुन्देल की व्युत्पत्ति डाहल कथमपि नहीं हो सकती।

पञ्चमसिंह से संबद्ध 'बुन्देला' की जनश्रुति द्वारा इतना ज्ञात होता है कि यह शब्द उक्त व्यक्ति के समय से व्यवहृत हुआ। उत्तराखण्ड, काशीखण्ड, रेखाखण्ड<sup>२</sup> आदि गढ़दगत 'खण्ड' के अनुकरण पर 'बुन्देल' शब्द में भी 'खण्ड' जोड़कर 'बुन्देलखण्ड' कर दिया गया। जनश्रुति के किसी न किसी अग्र मे कोई न कोई तथ्य अवश्य छिपा रहता है। अतएव प्रसिद्धि है—'नह्यमूला जनश्रुतिः'=खोकाप-वाद विना किसी आधार के नहीं फैलता। उसके बनने से किसी-न-किसी घटना का हाथ रहता ही है।

पञ्चमसिंह अपने भाड़यों से पराजित होकर विन्ध्यवासिनी की शरण में पहुँचे। इससे उनका विन्ध्यवासिनी का भक्त होना प्रकट होता है। 'गउडवहो'<sup>३</sup> के अनुसार 'विन्ध्यवासिनी' नायों की देवी थी। अतः स्पष्ट है कि उसके आस-पास अनार्य = अशिक्षित लोग रहा करते थे। बुन्देलखण्ड शिक्षा में ( अभी रक ) अत्यन्त पिछड़ा प्रदेश है। उसमें नाय गोड़, भील, शबर आदि जातियों का प्रामुख्य

---

भगवती ने इसे श्रावण सुदी ५ सवत् १११२ ( तदनुसार ता० ३१।७।१०५५ ई० ) को प्रसन्न होकर "विजयी हो" ऐसा वरदान दिया—बुन्देलखण्ड का सक्षिस इतिहास, पृष्ठ ११६.

१. 'भारतवर्ष का वृहद् इतिहास' ( द्वितीय भाग, पृष्ठ १८७ )

२. प्राचीन बुन्देलखण्ड और बघेलखण्ड दोनों का नाम। स्कन्दपुराण में इसकी चर्चा हुई है। यह 'विन्ध्यप्रदेश' के रूप में भी स्मृत होता रहा है।

३. श्लोक ३०७, ३११-३५३। सिद्धि के लिए देवी-श्मशान में महा-मास-विकाय—३२७ श्लोक। शबवाहना देवी—३३३ श्लोक।

है। यह जातियाँ देवी की परम भक्त हैं। अब तो वहाँ ( और अन्यत्र भी ) ब्राह्मणादि समस्त जातियाँ देवी की उपासक हो गयी हैं।

काशी जैसे सुसंस्कृत प्रदेश से गये व्यक्ति का यद्यपि अशिक्षित प्रदेश में संमान पा सकना असंभव नहीं है तथापि उस प्रदेश की खूँस्त्वार जातिया उसे ग्रपने यहाँ प्रश्नय दें यह तर्कसंगत नहीं जँचता, किन्तु पञ्चमसिंह देवी का भक्त होकर गया था। फलतः वहाँ की अशिक्षित जातियों की उस पर थद्वा हुई होगी और उसकी राज्यविच्युति की कथा सुनकर भोले वनचरो ने उसे सैन्यसंघटन के रूप में सहायता अवश्य प्रदान की होगी। उस प्रदेश के उस समय चलते हुए नाम में पञ्चमसिंह द्वारा कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ होगा। परिणामतः उक्त प्रदेश ( बुन्देलखण्ड ) के नाम की कथा पञ्चमसिंह के साथ जुड़ गयी।

### ‘बुन्देल’ का मूल—‘बोलिन्दू’

पञ्चमसिंह के आने से पूर्व इस प्रदेश का नाम था—‘बोलिन्दू’ और इस प्रदेश की लिपि का नाम था—‘बोलिन्दी’<sup>१</sup> ( ब्राह्मीलिपि का एक भेद )। ‘ल’ वर्ण का योग वर्णविपर्यय में पुष्कल सहायता देता है। इसका उच्चारण यदि मूल शब्द में वर्णक्रमानुसार पहले हो रहा हो तो विकास ( वर्णविपर्यय आदि ) होने पर इसका प्रायः अन्त में श्वरण होने लगता है। ‘ल’ का आनुपूर्वी के अन्त में स्थान पाने का प्रमुख कारण इसकी श्रुतिमावुरी है। उदाहरणतः ‘लक्ष्मणपुर’ शब्द में से ‘म्’ ‘प्’ तथा ‘र’ के घिस जाने पर शेष रह गया—‘लक्षणउ’ ( क्ष>ख, ण>न )>लखनऊ। आज अधिकांश लोग इस लखनऊ के ‘ल’ को ‘न’ के स्थान पर और ‘न’ को ‘ल’ के स्थान पर रखकर नखलऊ बोलते हैं। यह कार्य जानवूक्त कर नहीं किया जाता किन्तु मुखसुखार्थ ‘ल’, का उच्चारण परवर्ती ‘न’ के स्थान पर स्वभावतः ही हो जाता है। इसका कारण, मुख में ‘न’ बोलने के लिए जीभ नीचे ( दाँतो ) की ओर लगानी पड़ती है जबकि ‘ल’ उच्चारण-प्रसङ्ग में उसे ऊपर ( मूर्धा ) की ओर ले जाना पड़ता है। नीचे सोयी हुई जीभ को ऊपर ले जाकर पुनः नीचे ताने की अपेक्षा नीचे से होते हुए ऊपर की ओर ले जाने में सुविधा होती है। इस प्रकार का उच्चारण सर्वसाधारण ( बण्डित ) जनों के द्वारा अधिक होता है। ( भाषा-विज्ञान में यही लोग मुख्यतः सहायक होते हैं। ) इसी प्रकार दच्चे जलेबी की जगह जदेली कहने में अधिक आनन्द लेते हैं।

१. ‘मादेसरीलिवी दामिलिवी दोलिर्दीलिर्वी’—समराइन्द्रसहा ३५।

उपर्युक्त इन दोनो उदाहरणों से स्पष्ट है कि भाषा-प्रवाह में 'बोलिन्द' का 'ल्' अक्षर 'न्द' के स्थान पर तथा 'न्द' संयुक्त वर्ण 'ल्' के स्थान पर चला गया। फलतः 'बोलिन्द' से >बोन्दिल और 'ओ' का सकोच 'उ' एवं 'इ' का विकास 'ए' हो गया—बुन्देल। आगे की ओर जोर लगाते समय पीछे की ओर सकोच का हो जाना स्वाभाविक है। सिंह जब लम्बी छलाँग लगाता है तब उससे पूर्व पीछे की ओर अवश्य सिकुड़ता है। इसी स्वाभाविकता के अनुसार लोग आधार को अधार बोलने लगे हैं। धकारोत्तरवर्ती आकार पर जोर देने से पहले आदि का आकार स्वभावत् अकार बन जाता है; और अधिक बुद्धिमत्ता दिखाने वाले बुद्धिमान् लोग इसी प्रवृत्ति के स्वालित्य को ध्यान में रखकर 'अधीन' को 'आधीन' बना डालते हैं।

विदेशी व्यक्ति किसी देशी शब्द का उच्चारण कुछ भिन्न प्रकार से करता है। भाषाओं के विकास में जाति-मिश्रण एवं युद्ध अधिकाधिक सहायक होते हैं। पञ्चमसिंह बुन्देलखण्ड की आदिवासी जाति के लिए विजातीय होते हुए भी शक्ति-उपासना के कारण आदरणीय थे। बुन्देलखण्ड में इस समय भी स्थान-स्थान पर पञ्चमसिंह के पूजापीठ बने हैं। उन्हे ठाकुरबाबा के नाम से सरोघित किया जाता है। उनकी प्रीति के निमित्त मिट्टी के जीन-कसे घोडे तथा चिलमे उन चबूतरों पर रखी जाती है। वहाँ की भोली जनता का कथन है कि वह अब भी लोगों को अश्वारुद्ध दिखायी पड़ते हैं। जिस बोझा के सिर पर वह आते हैं उसे घोल्लों (<घोटक>) कहा जाता है। निष्कर्षत उनका क्रान्तिकारी रूप में आना 'बोलिन्द' के बुन्देलरूपेण विकास में सुतराम् सहायक सिद्ध हुआ। एक विन्दु=अवयव रूप व्यक्ति से बुन्देला=बोन्दिल जाति की सघटन रूपी उत्पत्ति होने में तात्पर्य बोधनीय है।

## बुन्देल <‘बोलिन्द’ का मूल—‘पुलिन्द’

पुलिन्द देश का नाम अशोक के राज्य मे अविकृत रूप में प्रयुक्त होता रहा। उनके धर्मलेखों मे से त्रयोदश शहवाजगढ़ी शिलालेख<sup>१</sup> मे पुलिन्द देश का नाम आया है। कालिदास ने भी रघुवंश १६।१६ और १६।३२ मे पुलिन्द जाति का उल्लेख किया है पर वह व्यावहारिक दृष्टि से अशोक के शिलालेख जितना महस्वपूर्ण नहीं है। अशोक के अनन्तर गुप्तकाल तक इसका छिटपुट प्रयोग मिला है। तदनन्तर छै सौ वर्षों ( ५०० ई० से ११०० ई० ) मे उक्त शब्द विकास को प्राप्त हुआ। यही समय भाषाओं ( प्राकृत-अपभ्रंश-हिन्दी ) के विकास के सूत्रपात तथा संवर्द्धन का आधार है।

ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार विश्वामित्र के ज्येष्ठ पचास पुत्रों ने शुनःशेष को अपने बडे भाई के रूप मे स्वीकार नहीं किया था। अतः रुष विश्वामित्र से अभिशस्त वे सब अन्य पुण्ड्र शब्द पुलिन्द और मूतिव नामक दस्यु (=शत्रु अथवा म्लेच्छ) हो गये<sup>२</sup>। वेद के इस प्रमाण से सिद्ध है कि पुलिन्द जाति अति पुरातन स्तकारहीन क्षत्रिय ( जाति ) थी। यह पूर्व मे सिलहट तथा काम-रूप से उत्तर की ओर विखर गयी ( तारातन्त्र )। नन्दलाल दे के अनुसार इसकी ‘पोदस्’ नामक एक शाखा बगाल मे रहती थी<sup>३</sup>। वस्तुतः वह शाखा पौण्ड्र जाति की है पुलिन्द की नहीं। ‘पौण्ड्राः’ का अपभ्रंश पोदा हो गया है।

१. भोजपितिनिकेषु अग्र-पुलिन्देषु सर्वत्र देवन् प्रियस् ग्रमनुशस्ति अनु-वर्टति ( सस्कृत—भोजपितिनिकेषु आन्त्रपुलिन्देषु सर्वत्र देवाना प्रियस्य धर्मानुशिष्टिम् अनुवर्तन्ते )—जनार्दनभट्ट एम्० ए० : अशोक के धर्मलेख, पृष्ठ २६०। पुलि[दे]षु—Epigraphia Indica, Vol. II, p. 463.

२. ‘तस्य ह विश्वामित्रस्यैकशतं पुत्रा आसुः पञ्चाशदेव ज्यायासो मधु-च्छन्दसः पञ्चाशत् कनीयांस इति। तद् ये ज्यायांसो न त कुशलं मनिरे। ताननुव्याजहारान्तान् वः प्रजान् भक्षीष्टेति त एतेऽन्व्राः पुण्ड्राः शवराः पुलिन्दा मूतिवा इत्युदन्त्या व्रह्मो वैश्वामित्रा दत्यूनां भूयिष्ठा इति’—ऐत्रा, ७।१८.

३. Nundo Lal Dey : The Geographical Dictionary of Ancient And Mediæval India

कुछ ऐतिहासिकों का मत है कि “विन्ध्याचल भारत की रीढ़ ( तु० पजाबी में ‘लक्ष्मी’ ) है । रावण की लङ्घा ( गोडवाना ? ) कही विन्ध्यशिखर पर थी<sup>१</sup> । वहाँ के गोड आज भी अपने को रावण का वशज बतलाते हैं । वहाँ के ओरावाँ आज भी अपने को वानरों का वंशज बतलाते हैं । वहाँ हर टीले ( शृङ्ग ) को ‘लङ्घा’ तथा हर नदी को ‘गोदा’ कहते हैं । स्वयं रामायण के अनुसार अयोध्या-किञ्चिन्धा-लङ्घा २०० मील का अन्तर था । वराहमिहिर के अनुसार उज्जयिनी और लङ्घा एक ही अक्षाश पर स्थित थी ।” जो भी हो, लङ्घा की स्थिति अब भी विवादास्पद है और हमारे निवन्ध का विषय नहीं है । इतना तो अवश्य सत्य है कि गोड़ अपने को पौलस्त्यवशीय बतलाते हैं । मध्यभारत की यह जाति छत्तीसगढ़ से सागर तक फैली हुई है । यदि गोड़ों के पौलस्त्यगोत्र की बात सत्य है तो उनके पूर्वज ‘पुलस्ति’ या ‘पुलस्तिन्’ के नाम पर उस प्रदेश का नाम पड़ सकता है । पुलस्तिन् ( पुलस्तिने—चतुर्थी ) का उल्लेख माध्यनिदनमहिता १६।४३, तै० स० ४।५।६।१ तथा काण्वसहिता १७।७।२ में आया है । यद्यपि भाषा-विज्ञान के अनुसार पुलस्तिन् > पुलिस्त > पुलिन्द शब्द का अनुमान लगाया जा सकता है तथापि ऐतिहासिकता के अभाव में इसे प्राधान्य देना अगतिक-गति होगा ।

रत्नाम से प्राप्त हुए गुप्त सबत् ३२० ( सन् ६३६—६४० ई० ) के ताङ्ग-पत्र-अभिलेख में ‘पुलिन्दानक’ ग्राम<sup>२</sup> की चर्चा की गयी है । आनक का अर्थ होता है—पटह, भेरी, मृदङ्घ तथा गरजता हुआ मेघ । आनक रणप्रियता या रणकेन्द्र की सूचना देता है । उज्जेन से पश्चिम में स्थित रत्नाम का समीपवर्ती यह ग्राम सभवतः पुलिन्दो का पश्चिमी सीमा पर स्थित गढ़ था । प्रतीत होता है, वेदिक युग में कालञ्जर से लेकर विदर्भ तक समस्त दक्षिणापथ पुलिन्दो के अधिकार में था । धीरे-धीरे वे अपने मूल स्थान की ओर सिमटते चले गये । उक्त ‘पुलिन्दानक’ ग्राम बुन्देलखण्ड से कुछ दूर पड़ जाता है । बुन्देलखण्ड जैसी सतत बनी रहने वाली भीषण सामरिक परिस्थितियों का सामना रत्नाम को नहीं करना पड़ा ।

१. द्रष्टव्य—‘Ravana And His Tribe’—The Indian Historical Quarterly, Vol VI, p 544-548

२. ‘मालवके उच्चमानभुक्तौ पूर्वतः वराहकोटकग्रामकङ्कटः, द [क्षि]-णतो नदी, अपरतः लङ्घमणपट्टिका, उत्तरतः पुलिन्दानक-ग्रामकङ्कटः ।’

Two Grants of Dhruva Sena II (Epigraphia Indica, vol VIII, p 193)

अथान्त युद्धों के बातावरण भाषा में उबल-पुथल मचा देते हैं। अत शान्त स्थानों के भाषा-विज्ञास की अपेक्षा युद्ध-क्षेत्र का भाषा-विज्ञास अत्यन्त भिन्न होता है। हड्डवडाया व्यक्ति स्विरत्ति व्यक्ति की अपेक्षा अधिक अटपटा बोलेगा। अतः ‘पुलिन्दानक’ शब्द का विकास ‘पुलिन्द’ के समान नहीं हुआ। दूसरी बात, वही शब्द यदि कुछ लम्बा हो जाए तो भी विकास भिन्न प्रज्ञार से होगा। पुलिन्दानक (आज ?) रतलाम—क्षेत्र में ‘पल्दूना’<sup>१</sup> नाम से प्रसिद्ध है। पकारोत्तरवर्ती उकार उच्चटकर दकार का सहारा बन गया। पुलिन्द के पञ्चार में कुछ भी विकार नहीं आ पाया।

‘पल्दूना’ <पुलिन्दानक में केवल ‘उ’ मात्रा का स्थानान्तर और अन्तिम ‘क’ वर्ण का लोप हुआ है। ‘बुन्देल’ <पुलिन्द शब्द में विशेष परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार के विकास-वैविध्य विरल<sup>२</sup> नहीं है। बुन्देलखण्ड में नंगे पैर के लिए एक शब्द है—उपनए या उपनव ( <अ - उपानह् )। इसी शब्द के स्थान पर एक दूसरा विकास भी दर्शनीय है—उवेना ( <अ + उपानह् )। द्वितीय विकास से में पकार मुरक्षित नहीं रह ज्ञाता किन्तु वकार में परिवर्तित हो गया। हमारे मतानुसार ई० सातवीं शताब्दी के पुलिन्दानक>पल्दूना-विकास के अनन्तर ( कम-से-कम दो सी वर्ष पश्चात् ) पुलिन्द>बुन्देल शब्द विकसित हुआ।

नागोद स्टेट से प्राप्त महाराज हस्ती का दान-पत्र<sup>३</sup> पुलिन्द देश की स्थिति

१. The दीवान of Rutlam identified नवग्राम with >नोगावा ( नोगाँव, on the Indian Atlas sheet No 36, N E [ 1895 ] ), वराहकोटक with >भारोडा and पुलिन्दानक with >पल्दूना।

Epigraphia Indica, vol. VIII, p. 181

२. वाजपेयी जी >वॉस वेइल।

३. नमो महादेवाय ॥ स्वस्त्यष्टवत्यु [ छत्तरेव्वशते गुत-नृप-गात्य-भुज्ञौ श्वी ] मति प्रवर्द्धमाने महाश्वयुज-संवत्सरे [ छमास पक्ष... ] मत्या सतस्म-मात्र-दिवसपूर्वायां न् [ छ श्रूपति-परिमाजा-कुलोत्सन्नेन महागज- ] देवाढ्य-प्रनप्ता महाराज-श्वी-प्रभजन [ छ नप्ता महाराज-श्वीदामेदर-सुतेन गो-स- ] एत-स्त्यक्ष-हिरण्यनेक-भूमि-प्रदे [ न ] [ छ गुरु पितृ-मातृ-पूजा-तत्परेयात्यन्त देव- ] नामयमक्तेनानेकन्तमर-शत-विष [ छ यिना स्वदंशामोदकरेण न रा- गज-श्वी- ] इत्तिना पुलिन्द-राज-राष्ट्रे नवग्रामना ( को ? ) [ नाम वामा पूर्वायाट-परिष्ठेद-श्वायामा सोर- ] इ. सोर्वरिक्षराजाट-भट-प्राद्यशो [ न भासा-

के संवन्ध मे कुछ अधिक प्रकाश ढाल सकता है। यह दान-पत्र गुप्त संवत् १६८ ( २३ अप्रिल, सन् ५१७ ई० के लगभग ) मे लिखा गया था। प्रदत्त ग्राम का नाम है—नवग्राम। एक नवग्राम का उल्लेख रत्लाम के निकट पुलिन्दानक ग्राम से दक्षिण की ओर भी मिलता है। महाराज ध्रुवसेन ने गुप्त संवत् ३२० ( सन् ६३६—६४० ई० ) मे इसका दान किया था। रत्लाम का नवग्राम नोगावा और अब नौगांव के रूप मे प्रसिद्ध है।

यह मुनिश्रित है कि महाराज हस्ती द्वारा प्रदत्त नवग्राम, रत्लाम ( मालवा ) के महाराज द्वारा प्रदत्त नवग्राम से भिन्न है। इस दान-पत्र की नागोद-स्टेट मे प्राप्ति भी इसे रत्लाम के नवग्राम से भिन्न बतलाती है। छतरपूर से कुछ दूर उत्तर नौगांव ( छावनी ) अवस्थित है। महाराज हस्ती ( ४६५—५१७ ई० ) द्वारा प्रदत्त नवग्राम नौगांव ( छावनी ) हो सकता है। इस नवग्राम को पुलिन्द-राज-राष्ट्र मे स्थित बतलाया गया है। खण्डित उक्त पट्टिका के विवरण से सिद्ध होता है कि परिव्राजक ( गोस्वामी ) वहाँ के शासक थे। छतरपूर और नौगांव ( छावनी ) मे अनेक गोस्वामी ( गुसाई ) परिवार आज भी मिलते हैं जिनके नाम जागीरें लगी हैं। इनके पूर्वजों की समाधियाँ छतरपूर और नौगांव छावनी मे अब तक सुरक्षित हैं। मै सन् १६६० मे छतरपूर गया था। वहाँ के मोटर स्टैण्ड से कुछ उत्तर की ओर स्थित इन समाधियों के सवन्ध मे मैने पूछताछ की थी। प्रकृत गोसाइयो के परिवार के एक युवक ने बतलाया कि “हम लोगो के कुछ अधिकार-पत्र हैं जिन्हे हमारे परिवार का एक व्यक्ति ले गया; और वह जबलपुर ( या कानपुर ) मे रहने लगा है।” मै उसके साथ उसके घर तक गया। वह युवक सिर पर धास का गटुर रखे था और स्वर्ण को ब्राह्मण बतलाया था। जिन व्यक्तियो को दान दिया गया था वे पराशरगोत्रीय और माध्यन्दिन-शासीय ( शुक्ल-यजुर्वेदीय ) ब्राह्मण थे।

पुलिन्द-राज-राष्ट्र मे स्थित नौगांव आदि का शासक होने भर से उक्त राजवश

पित्रोरात्मनश्च पुण्याभिवृद्धये ] पराशर-सगोत्रेभ्यो माध्यन्दिन-वाज [ क्ष सनेय-सब्रह्मचारिभ्योमीभ्यो ] ब्राह्मण-भट्ट-यजात्य-स्वामि-तत्पुत्र-भ [ क्षट्ट००० ब्राह्मण ] न-स्वामि-तत्पुत्र-गोपयज्ञ-स्वामि [ \* ब्राह्मण ००० यज्ञ-स्वामि-तत्पुत्र- ] भट्ट-शम्भु-यज्ञ-स्वामिभट्टेशेन य [ क्ष ज्ञ-स्वामिभ्यो ( : ) पुत्रपौत्रान्वयोपभोग्या ] ताम्र-शासनेनामहारोऽतिसृष्ट [ क्ष : चौरवर्ज्जम् । तदस्मत्कुलोत्थैर्मत्पाद-पिरडो- ] पजीविभिव्वा कालान्तरेष्वपि न [ क्ष व्याघ्रातः करणीयः । एवमाज्ञप्ते यो ० ]

पूलिन्द जाति से संबद्ध नहीं माना जा सकता। हाँ, इस प्रदेश का पुलिन्द देश होना सुनिश्चित है।

बुन्देलखण्ड के मूलनिवासी और शासक पुलिन्द थे। बुन्देल आदि बाद मे आये। कनिधम के ग्रन्थानुसार ‘बुन्देलों का आदिपुरुष चन्द्रात्रेय चन्द्रमा का पुत्र था। वह काशिराज के पुरोहित की पुत्री हेमावती से उत्पन्न हुआ था। उसने कालभर खजुराहो और महोवा को राजधानी बनाया<sup>१</sup>।’ शिलालेखों में चन्द्रात्रेय का उल्लेख मुनि रूप में हुआ है। वह मुनि अत्रि का पौत्र था<sup>२</sup>। इतिहासकारों

1. According to the legend the chandelas are sprung from Hemā Devī daughter of Hema Rāj the Brahman purohit of Indra jit Gahirawār rājā of Benaras. Hemāvatī was very beautiful and one day when she went to bathe in the Rāti Tālāb she was seen and embraced by chandrama, the god of moon. He said your son will be Lord of the earth, your son will be born on the bank of the Karṇavatī river. Then take him to Khajuray He will possess the phelosopher's stone, and will turn iron into gold. On the hill Kalinjar he will build a fort, named Chandra Varma The date of this event is about A. D. 800.

A. Cunningham : The Ancient Geography of India, P. 487.

Lastly he went to Mahotsava or Mahoba, which he made his capital p 488.

2. मध्ये तेषां प्रहत्तमसां मानसानां मुनीनां  
श्रीमानत्रिः प्रथितमहिमा नेत्रपात्रे प्रसूतम् ।  
यस्य ज्योतिः पटलजटिलं मण्डलं बन्धमिन्दो-  
श्रन्द्रात्रेयः समजनि मुनिस्तस्य पुत्रः पवित्रः ॥ ६ ।  
कालेनेह महावंशे प्रशंसाप्रांशुरंशुमान् ।  
मुक्तामणिरिव श्रीमान् नन्दुकोऽभूतमहीपतिः ॥ १४ ।  
तत्स्मादुदारकीर्तेरजनि जनानन्दसुन्दरः श्रीमान् ।  
तनयो विनयनिधानं वाक्पतिरिव वाक्पतिः क्षितिपः ॥ १६ ।

Stone inscription of धंगदेव of the year 1059 (Epigraphia Indica, p. 140)

पाने के हेतु इन्द्र प्रयाग मे तपस्या करने के लिए गये । उक्त पुराण मे प्रयाग का सुस्पष्ट नाम नहीं लिया गया है । उसके अनुसार वह स्थान कालज्ञर से ठीक उत्तर, हिमालय से ठीक दक्षिण, कुशस्थल से ठीक पूर्व और वसुपुर से ठीक पश्चिम मे स्थित था । तपस्या के अन्त मे महानदी मे स्नान करते समय इन्द्र के हत्या रूप पाप से पुलिन्दो की उत्पत्ति हुई<sup>१</sup> । कुछ विद्वान् वामनपुराण मे

- १ कालज्ञरस्योत्तरतः सुपुण्यस्तथा हिमाद्रेरपि दक्षिणस्थः [ स्याम् ] ।  
 कुशस्थलात् पूर्वत एव विश्रुतो वसोऽपुरात् पश्चिमतोऽवतस्थे ॥१४॥  
 पूर्व गयेन क्षितिपेन यत्र इष्टोऽश्वमेधः शतशः सुदक्षिणः ।  
 मनुष्यमेधोऽपि सहस्रकृत्वस्तथा पुरा दुर्जयनः सुरारिभिः ॥१५॥  
 ख्यातो महामेध इति प्रसिद्धो यथाॽस्य चक्रे भगवान् मुरारिः ।  
 द्वाःस्थत्वमव्यक्ततनुः सुमूर्तिः ख्यातिं जगामाथ गदाधरेति ॥१६॥  
 यस्मिन् द्विजेन्द्राः श्रुतिशास्त्रवर्जिताः समत्वमायान्ति पितामहेन ।  
 [ मरुस्तितृन् यत्र च सप्रपूज्य भक्त्या त्वनन्येन हि चेतसैव ॥१७ ]  
 यस्मिन् भक्त्या पूजयन् ये पितृन् स्वान् सोऽनन्यभावेन सकृत् तु चेतसा ।  
 फल महामेधमखस्य मानवा दधत्यनन्त भगवत्प्रसादात् ॥१७॥  
 महानदी यत्र सुरपिंकन्या जलापदेशाद्विमशैलमेत्य ।  
 चक्रे जगत्पापविसुक्तमय्या॑ सदर्शनप्राशनमजनेन ॥१८॥  
 तत्र शक्रः समभ्येत्य महानद्यास्तटेऽद्भुते ।  
 आराधनाय देवस्य कृत्वाश्रममवस्थितः ॥१९॥  
 प्रातःस्नायी त्वधःशायी एकमुक्तोऽप्ययाचितः ।  
 तपस्तेषे सहस्राच्चः स्तुवन् देव गदाधरम् ॥२०॥  
 तस्यैव तप्यतः सम्यक् जितसर्वेन्द्रियस्य तु ।  
 कामकोधविहीनस्य साग्रः सवत्सरो गतः ॥२१॥  
 ततो गदाधरः प्रीतो वासव प्राह नारद ।  
 गच्छ प्रीतोऽस्मि भवतो मुक्तपापोऽसि साम्प्रतम् ॥२२॥  
 निज राज्य च देवेश ! प्राप्त्यसे नचिरादिव ।  
 यतिष्यामि तथा शक्र ! भावि श्रेयो यथा तव ॥२३॥  
 इत्येवमुक्तेन गदाधरेण विसर्जितः स्नाति मनोहरायाम् ।  
 स्नातस्य देवस्य तदैनसो नरास्तं प्रोक्तुरभाननुशासयस्व ॥२४॥  
 प्रोवाच तान् भीषणकर्मकारान् नाम्ना पुलिन्दान् मम पापसंभवाः ।  
 वसध्वमेवान्तरमद्विमुख्ययोर्हिमाद्रिकालज्ञरयोः पुलिन्दाः ॥२५॥

वर्णित इस महानदी को बरार के दक्षिण-पूर्वी कोण पर स्थित पर्वतों से उद्भूत उड़ीसा की महानदी<sup>१</sup> से अभिन्न मानते हैं। यह सिहोआ को पार कर बस्तर से गुजरती हुई विलासपुर की दक्षिणी सीमा पर पहुँचती है<sup>२</sup>। फलतः पुलस्त्यवशी गोडो के निवास गोड़वाने ( छत्तीसगढ़ ) को पुलिन्ददेश बतलाया जाता है।<sup>३</sup>

उपर्युक्त मत समीचीन नहीं है क्योंकि उड़ीसा-विलासपुर की महानदी कालझर से दक्षिण में पड़ती है। वामनपुराण के अनुसार उसे उत्तर दिशा में होना चाहिए। कालझर से उत्तर में गङ्गा नदी बहती है और उसका एक नाम महानदी भी है<sup>४</sup>। वामनपुराण के अनुसार 'सैकड़ों बार अश्वमेघ यज्ञ और

इत्येवमुक्त्वा सुरराट् पुलिन्दान् विमुक्तपापोऽमरसिद्धयक्षैः ।

सपूज्यमानोऽनुजगाम चाश्रमं मातुस्तदा धर्मनिवासमीड्यम् ॥२६॥

वामनपुराण ७६/१४—२६

१. नदी तत्र महापुण्या विन्ध्यपादविनिर्गता ।

चित्रोत्पलेति विख्याता सर्वपापहरा शुभा ॥

चित्रोत्पला महानदी ।

—पुरुषोत्तमलेत्रान्तर्गतकटकस्योत्तरदेशस्थनदीविशेषा—शब्दकल्पद्रुम ।

२. The योगिनीतन्त्र mentions it ( 2, 5, 139-140 ). The

महानदी is the largest river in orissa, which rises from the hills at the south-east corner of Berar. It flows Past sihoa and Passes through बस्तर in the central Provinces. It reaches the southern border of the district of विलासपुर. It is fed by five tributaries. It follows a south-easterly course and flows Past the town of Cuttack ( कटक ).

B. C. Law Historical Geography of Ancient India.

३. रॉबर्ट शेफर 'Ethnography of Ancient India' नामक पुस्तक ( पृष्ठ ६२ ) में पुलिन्दों को गोडी जाति का बतलाते हैं। १४० पेज पर वह लिखते हैं—'Foreign in Jain literature, where it occurs in list with other Dravidian Peoples. Gondi.'

४. प्रविवेश चिधा प्राच्यां प्लावयन्ती महानदी ।

भगीरथरथस्यानुस्तोतसेकेन दक्षिणाम् ॥१२॥

तथैव पश्चिमे पादे विपुले सा महानदी ।

स्वर ( सुन्दर ) ज्ञुनिति विख्याता वैभ्राज साऽचलं यथौ ॥१३॥

शीतोदं च सरस्तस्यात् प्लावयन्ती महानदी ।

तस्मात् क्रसेण चाद्रोणा शिखरेपु निपत्य सा ॥१४॥

हजारों वार मनुष्यमेघ यज्ञ' होने की चर्चा स्पष्टत प्रयाग का स्मरण दिलाती है। वह कालज्ञर से ठीक उत्तर और हिमालय से ठीक दक्षिण में अवस्थित है।

वामनपुराण की उक्त कथा से सिद्ध होता है कि यह पुलिन्द जाति इन्द्र के साथ हिमालय से आयी थी। पुरन्दर ने प्रयाग में एक वर्ष तक तपस्या की। जब इन्द्र लौटकर त्रिविष्टप जाने लगे तब इन लोगों ने उनसे अपने रहने के लिए पूछा। सभवतः उनका मन विन्ध्याटवी से जाने का नहीं था। इन्द्र ने उन लोगों को 'मम पापसभवा'—मेरे पाप से उत्पन्नों। सम्बोधित किया है। इससे दो बातें व्यक्त होती हैं—(१) भ्रूणहत्या के समय ये लोग इन्द्र के सहायक रहे हो या (२) इन्द्र ने अपने तपस्याकाल में प्रयाग के आस-पास शादी कर ली हो<sup>१</sup>। फलतः यह जाति उठ खड़ी हुई हो।

इस जाति के निवास के संबन्ध में भी दो बातें ज्ञात होती हैं—(१) यह (विन्ध्यवन) कालज्ञर के आस-पास<sup>२</sup> फैली थी और (२) हिमालय की उपत्यका में भी रहती थी। छित्रीय के सबन्ध में उल्लेख भर मिलता है, आज उम्मके अवशेष वहाँ नहीं रहे, पर बुन्देलखण्ड का कालज्ञर तब से अब तक इस जाति के राजाओं का अवधा इस जाति के नाम से ख्यात देश में रहने वाले बुन्देला राजाओं का गढ़ रहा आया है।

गत्वोत्तरा दिश गङ्गा दिव्या सा च महानदी ॥१६॥

तत्पावर्यन्ती सप्राप्ता महाभद्रं सरोवरम् ।

ततश्च शह्खकूरं सा प्रयाता वै महानदी ॥१८॥

—मार्कण्डेयपुराण ५६।१२—१८.

'मुरहर! तब विपरीतं पादाम्बुजान्महानदी जाता'—इत्युद्घटः।

१. जननेन्द्रिय को कौपीन भी कहा जाता है और यह पापवाचक है—'कृपपतनमर्हति कौपीन पापम्। तत्साधनत्वात् तद्रद् गोप्यत्वाद् वा पुरुषलिङ्ग-मणि'—सिद्धान्तकौमुदी (प्रा. २०), पृष्ठ २४५।

२. किं व सर्व्य-वरोच्चिय सेवा-निदा-वरो व्व अह मग्गो ।

ज महइ विन्जभ-वण-गोवराण लोओ पुलिन्दाण ॥ गउडवहो ६४६ ।

भयलोल-पुलिन्द-चहू-विरिक्क-गुज्जावली-कण-कराला । गउडवहो ३५२ ।

पुलिन्द नामक वृक्ष भी होता है—'वरहीण ताण रसिय पुलिन्द-केदार-पविरल-दुमेषु' (छाया-वहिणा तेपा रसित पुलिन्दकेदार—पविरलद्रुमेषु)—३४६ ।

## कालञ्जर

उत्त कालञ्जर पर्वत बांदा से तीस मील पूर्व की ओर अवस्थित है। अजय-गढ़ से ठीक दक्षिण-पश्चिम में यह बना है। यह पर्वत संसार के नौ ऊखलों में से एक ऊखल माना जाता है<sup>१</sup>। इस पहाड़ पर एक बहुत पुराना किला बना है। प्रसिद्ध इतिहासलेखक फरिस्ता लिखता है कि कालञ्जर का गढ़ केदारनाथ नामक व्यक्ति ने ईसा की प्रथम शताब्दी में बनवाया था। महमूद गजनवी ने सन् १०२२ ई० में इस गढ़ को घेरा था। उस समय यहाँ का राजा नंद ( गण्ड ) था जिसने एक वर्ष पहले कच्छीज पर चढ़ायी की थी<sup>२</sup>।

मत्स्यपुराण में कालञ्जर को देश<sup>३</sup> तथा ( महाकाल शिव ) वन<sup>४</sup> बताया गया है। विष्णुपुराण में मेरुपर्वत के मूल में कालञ्जर पर्वत की स्थिति बतायी गयी है। उसके पास शह्वर्कूट ऋषभ हंस और नाग नामक पर्वतों की सत्ता वर्णित है<sup>५</sup>। भागवतपुराण में भी विष्णुपुराण की तरह कालञ्जर को मेरु की कर्णिका

१. रेणुक-सूकर-काशी-काली-काल-वटेश्वराः ।

कालञ्जर-महाकालावूखला नव कीर्तिः ॥

—Archæological survey, Vol. XXI, P. 22.

कालञ्जर ( hill fort )-Epigraphia Indica, Vol. I, P. 123, 124, 133, 134, 218, 220, 331, and 336.

२. हिन्दीशब्दमागर, 'but his true name was Gand'—Archæological Survey, Vol. XXI, P. 22.

३. 'कालञ्जरान् विकर्णश्च कुशिकान् स्वर्गभौमकान्'—मत्स्यपुराण १२१।५४

४. 'अमरं च महाकालं तथा कायावरोहणम्'—मत्स्यपुराण १८।२६

कालञ्जरवनं चैव शड्कुकर्णं स्थलेश्वरम् ।

एतानि च पवित्राणि सान्निध्यानि मम प्रिये ॥ मत्स्यपुराण १८।२७

५. मेरोरन्तराङ्गेषु जठरादिष्ववस्थिताः ।

शड्खकूटोऽथ ऋषभो हंसो नागस्तथापरः ।

कालञ्जराद्याश्च तथा उत्तरे केसराचलाः ॥ विष्णुपुराण २।२।३०  
( गीताप्रेस सं० २।२।२६ )

मे स्थित बताया है<sup>१</sup>। यह कालज्ञर दशार्ण देश से उत्तर-पूर्व मे स्थित कालज्ञर से भिन्न है। वायुपुराण के अनुसार दशार्ण के निकट स्थित कालज्ञर मे यत्पूर्वक श्राद्धदान का वर्णन किया गया है<sup>२</sup>। मत्स्यपुराण के अनुसार कालज्ञर पर्वत पर काली का निवास था<sup>३</sup>। ब्रह्माण्डपुराण से भी वायुपुराण की भाँति दशार्ण से पूर्व कालज्ञर का उल्लेख मिलता है<sup>४</sup>।

श्रीमद्भागवत पुराण मे भरतचरित वर्णन के प्रसङ्ग से कालज्ञर का निर्देश किया गया है, वहाँ भी वामनपुराण की तरह महानदी के आस-पास कालज्ञर ( पर्वत ) की सूचना मिलती है। हरिणयोनि मे उत्पन्न भरत अपने पूर्वजन्म के वृत्त-अनुस्मरण के कारण संसार से विरक्त हो गये। वे मृगी माता का परित्याग कर कालज्ञर से पुलस्त्य-पुलहाश्रम शालग्राम को लौट आये<sup>५</sup>।

वायुपुराण मे वाराणसी के अनन्तर कालज्ञर का आल्यान आया है। यद्यपि उससे पूर्व हिमालय का वर्णन हुआ है तथापि इसे हिमालय पर मानना उपर्युक्त

गीताप्रेस-संस्करण मे प्रदत्त 'कालज्ञाचाश्र तथा' पाठ त्रुटि मालूम पड़ता है। छन्द मे एक अक्षर की न्यूनता भी है। वहौ वस्तुतः 'कालज्ञर-चाश्च तथा' पाठ होना चाहिए था।

१ 'कुरञ्ज-कुरर-कुसुभ्य-वैकङ्ग-त्रिकूट-शिशिर-पतञ्ज - रुचक-निषध - शिनी-वास-कपिल-शड्ख-वैदूर्य-जारुधि-हसर्पभ-नाग-कालज्ञर-नारदादयो विंशतिगिरयो मेरोः कर्णिकाया इव केसरभूता मूलदेशे परित उपक्लृता.'—श्रीमद्भागवत ४।१६।२६

२. कालज्ञरे दशार्णायां नैमिषे कुरुजाङ्गले ।

वाराणस्या नगर्यो तु देय श्राद्ध तु यज्ञतः ॥

वायुपुराण ७७।६३ [ मनसुखराय मोर स० ७७।६४ ]

यहौ प्रथम 'तु' को 'च' (= और) का वाचक जानना चाहिए।

३. 'रुद्रकोव्या तु रुद्राणी काली कालज्ञरे गिरौ'—मत्स्यपुराण १३।२२

४. 'कालज्ञरे दशार्णायां नैमिषे कुरुजाङ्गले'—ब्रह्माण्डपुराण ३।१३।१००

५. 'एकदा तु महानद्यां कृताभिपेकनैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरमभिगृणानो मुहूर्तव्यसुदकान्त उपविवेश ॥१॥ इत्येवं निगूढनिर्वेदो विस्त्रिय मृगीं मातर पुनर्भगवत्देवं सुपशमशीलमुनिगणदयितं शालग्राम पुलस्त्यपुलहाश्रमं कालज्ञरात् प्रत्याजग्राम ॥३०॥

श्रीमद्भागवत ४।८।—३०

नहीं होगा । यह वही वाँदा के पास का पौलिन्द कालञ्जर है<sup>१</sup> । केवल विष्णुपुराण एवं श्रीमद्भागवत को छोड़कर किसी भी पुराण में कालञ्जर हिमालय ( मेरु ) पर्वत पर अवस्थित नहीं बताया गया है । उक्त दोनों पुराणों में भी वर्णित

१०. तत्रैव हिमवत्पृष्ठे त्वद्वहासो महागिरिः ।

भविष्यति महातेजाः सिद्धचारणसेवितः ॥१६२।

तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति महौजसः ।

युक्तात्मानो महासत्त्वा ध्यानिनो नियतव्रताः ॥१६३।

सुमन्तुर्बर्वर्विद्वान् सुबन्धुः कुशिकन्धरः ।

प्राप्य माहेश्वरं योगं रुद्रलोकाय ते गतां ॥१६४।

एकविशेषे पुनः प्राप्ते परिवर्ते क्रमेण तु ।

वाचस्पतिः स्मृतो व्यासो यदा स ऋषिसत्तमः ॥१६५।

तदाप्यहं भविष्यामि दारुको नाम नामतः ।

तस्माद् भविष्यते पुण्यं देवदारुवनं महत् ॥१६६।

तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति महौजसः ।

प्लक्षो दाक्षायणिश्चैव केतुमाली वकस्तथा ॥१६७।

योगात्मानो महात्मानो नियता ह्यूर्ध्वरेतसः ।

परम योगमास्थाय रुद्रं प्राप्तास्तदानवाः ॥१६८।

द्वाविशेषे परिवर्ते तु व्यासः शुक्लायनो यदा ।

तदाप्यहं भविष्यामि वाराणस्यां महानुनिः ॥१६९।

नाम्ना वै लाङ्गली भीमो यत्र देवाः सवासवाः ।

द्रद्यन्ति मा कलौ तस्मिन्नवतीर्णं हलायुधम् ॥२००।

तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति सुधार्मिकाः ।

तुल्यार्चिर्मुपिङ्गाकः श्वेतकेतुस्तथैव च ॥२०१।

तेऽपि माहेश्वरं योगं प्राप्य ध्यानपरायणाः ।

विभजा ब्रह्मभूयिष्ठा रुद्रलोकाय सस्थिताः ॥२०२।

परिवर्ते त्रयोविशेषे तृणविन्दुर्यदा मुनिः ।

व्यासो भविष्यति ब्रह्मा तदाहं भविता पुनः ।

श्वेतो नाम महाकायो मुनिपुत्रः सुधार्मिकः ॥२०३।

तत्र कालं जरिष्यामि तदा गिरिवरोत्तमे ।

तेन कालञ्जरो नाम भविष्यति स पर्वतः ॥२०४।

मेर के कर्णिकाभूत कालज्ञर का तीर्थस्थान के नाम से उल्लेख नहीं किया गया। वायुपुराण के समान लिङ्गपुराण ( पूर्वार्द्ध ) में भी वाराणसी के अनन्तर कालज्ञर को पर्वतश्रेष्ठ बताया गया है<sup>१</sup>। केवल स्कन्दपुराण में इसे 'पुरुषोत्तम-क्षेत्र' कहा गया है<sup>२</sup>। देवीभागवत के अनुसार काली का स्थान कालज्ञर में बताया गया है<sup>३</sup>।

भारतीय जनता तीर्थस्थानों को कभी नहीं भुलाती। वह गुप्त तीर्थस्थानों का पता लगाकर अपनी श्रद्धा-भक्ति प्रदर्शित करने लगती है। हिमालय-कर्णिका में विद्यमान कालज्ञर को जनता ने तीर्थस्थान के रूप में कभी नहीं जाना। वह प्रायः बुद्ध पवात के रूप में वर्णित मिलता है। बुन्देलखण्ड का कालज्ञर धार्मिक तथा राजनीतिक रूप में बहुचर्चित रहा आया है। यह वाँदा जिला के बदौस डिवीजन में पड़ता है; चन्देलों के समय अनेकों वर्ष बुन्देलखण्ड की राजधानी रहा है। यहाँ गहरवार पड़िहार और चन्देले राज्य करते थे। प्राकृत-पैङ्गल ११२८ में इसे देशविरोष बताया है।

१. तदाप्यहं भविष्यामि वाराणस्यां महासुनिः ।

नाम्ना वै लाङ्गली भीमो यत्र देवाः सवासवाः ॥१०४॥

द्रक्ष्यन्ति मां कलौ तस्मिन् भवं चैव इलायुधम् ।

तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति सुधार्मिकाः ॥१०५॥

भृष्टवी मधुपिङ्गश्च श्वेतकेतुः कुशस्तथा ।

प्राप्य माहेश्वर योग तेऽपि ध्यानपरायणाः ॥१०६॥

विमला ब्रह्मभूयिष्ठा रुद्रलोकाय संस्थिताः ।

परिवर्ते त्रयोविंशे तृणविन्दुर्यदा मुनिः ॥१०७॥

व्यासोऽहं भविता ब्रह्मस्तदाऽहं भविता पुनः ।

श्वेतो नाम महाकायो मुनिपुत्रस्तु धार्मिकः ॥१०८॥

तत्र कालं जरिष्यामि तदा गिरिवरोत्तमे ।

तेन कालज्ञरो नाम भविष्यति स पर्वतः ॥१०९॥

—लिङ्गपुराण ( पूर्वार्द्ध ) २४।१०४—१०६

२. कालज्ञरं प्रभासश्च तथा वदरिकाश्रमः ।

महालयस्तथोङ्कारक्षेत्रं वै पौरुषोत्तमम् ॥ ४।६।२४ ।

३. वराहशैले तु जया कमला कमलालये ।

रुद्राणी रुद्रकोव्या तु काली कालज्ञरे तथा ॥ उत्तरार्ध ३०।६२ ।

कुरण्डले त्रिसन्ध्या स्यान्माकोटे मुकुटेश्वरी ।

मण्डलेशे शाण्डकी स्यात् काली कालज्ञरे पुनः ॥ ३।८।३६ ।

कालज्ञर मे नीलकण्ठ महादेव का मन्दिर बना है<sup>१</sup> । यहाँ के किले में कोटीयं नामक तीर्थयात्रा-स्थान दर्शनीय है । इस किले के निर्माण का संबन्ध चन्द्रेलवंश के प्रवतंक चन्द्रवर्मा से जोड़ा जाता है । इस किले मे कालभैरव की अद्वारह हाथ वाली एक दीर्घकाय प्रतिमा प्रतिष्ठित है । यह खोपड़ियों की माला और साँपो के वाजूवन्द पहने है । हिरण्यविन्दु नामक तीर्थस्थान भी यही स्थित है<sup>२</sup> । कालज्ञर की पहाड़ी रविचित्र के नाम से भी प्रसिद्ध है<sup>३</sup> ।

वाल्मीकीय रामायण के अनुसार एक ब्राह्मण ने किसी कुत्ते का लाठी से पीटा । कुत्ते के परामर्ग से श्री रामचन्द्र ने उस ब्राह्मण को कालज्ञर मे कुलपति (मठाधीज) पद पर अभिषिक्त कर दिया<sup>४</sup> । यह प्रसङ्ग कालज्ञर के बड़े तीर्थ स्थान होने की सूचना देता है । हिमालय के कालज्ञर के संबन्ध मे इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिलता ।

महाभारत वनपर्व मे तीर्थों के वर्णन-प्रसङ्ग के अनुसार प्रयाग के अव्यवहित अनन्तर कालज्ञर का वर्णन किया गया है और इसी के आसपास चित्रकूट भी वर्णित हुआ है—‘लोकविश्रुत कालज्ञर पर्वत पर देवहङ्द मे स्नान करने से सहस्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है । इसके अनन्तर गिरिवरश्रेष्ठ चित्रकूट मे सर्वपापप्रणाशिनी मन्दाकिनी मे स्नान करना चाहिए<sup>५</sup> ।’

१. ‘कालज्ञरे नीलकण्ठम्’—वामनपुराण, अध्याय ६०, श्लाक २७

२. महाभारत, वनपर्व, अध्याय ८७

३. J. A. S. B. XVII ( 1848 ) P. 171

४. प्रतिज्ञातं त्वया वीर ! किं करोमीति विश्रुतम् ।

प्रयच्छ ब्राह्मणस्यास्य कौलपत्य नराधिप ॥३८॥

कालज्ञरे महाराज ! कौलपत्यं प्रदीयताम् ।

एतच्छ्रुत्वा तु रामेण कौलपत्येऽभिषेचितः ॥३९॥

—वाल्मीकीय रामायण ७।प्रक्षिप्त सर्ग २

५. मेधाविकं समासाद्य पितॄन् देवांश्च तर्पयेत् ।

अभिषेममवाप्नोति त्मृति मेधां च विन्दति ॥५५॥

अत्र कालज्ञरं नाम पर्वतं लोकविश्रुतम् ।

तत्र देवहङ्दे स्नात्वा गोसहस्रपालं लभेत् ॥५६॥

यो स्नातः स्नापयेत् तत्र गिरीं कालज्ञरे नृप ।

स्वर्गलोके महीयेत नरो नात्यन्तं संशयः ॥५७॥

गङ्गा-यमुना के सगम पर स्थित विख्यात प्रयाग-( जहाँ पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था ), अगस्त्याश्रम- तथा तापसारण्य-वर्णन के अनन्तर गिरि कालज्ञर पर हिरण्यविन्दु का वर्णन महाभारत में उपलब्ध होता है<sup>१</sup> । यह वर्णनक्रम सुस्पष्टतः बुन्देलखण्ड-स्थित कालज्ञर की ओर इज्जित करता है । अनु-शासन पर्व में भी प्रयाग के अनन्तर कालज्ञर गिरि का नामोलेख किया गया है<sup>२</sup> । यहाँ के किले का निर्माण किरातब्रह्मा नामक चन्देल राजा ने कराया था<sup>३</sup> ।

कालज्ञर के इस दिग्दर्शन से स्पष्ट है कि महाभारतकाल में यह स्थान उच्चति के चरम शिखर पर आरूढ़ था । इससे पूर्व उसका वन के रूप में उल्लेख मिलता है<sup>४</sup> । कालज्ञर के साथ पुलिन्दो की उत्पत्ति का सबन्ध बतलाता है कि यह उस जाति का गढ़ अवश्य था । पुलिन्द>बुलिन्द>बुन्देल ( खण्ड ) का सीमाक्षेत्र इसी के आसपास से प्रारम्भ हो जाता है । छोटे-बड़े देशी राज्यों का प्रक्रम इसी ओर से होता है । अजयगढ़, खजुराहो, महोबा, चरखारी, पन्ना, छतरपूर,

ततो गिरिवरश्रेष्ठे चिन्नकूटे विशांपते !  
मन्दाकिनीं समासाद्य सर्वपापप्रणाशिनीम् ॥५८॥

—महाभारत ३।८५।५५—५८

१. पवित्रमृषिभिर्जुष्ट पुण्य पावनमुत्तमम् ।  
गङ्गायमुनयोर्वर्त्ते । सगम लोकविश्रुतम् ॥१८॥  
यत्रायज्ञत भूतात्मा पूर्वमेव पितामहा ।  
प्रयागमिति विख्यात तस्माद् भरतसत्तम ॥१९॥  
अगस्त्यस्य तु राजेन्द्र । तत्राश्रमवरो नृप ।  
तत् तथा तापसारण्य तापसैरुपशोभितम् ॥२०॥  
हिरण्यविन्दुः कथितो गिरौ कालज्ञरे महान् ।  
अगस्त्यपर्वतो रम्यः पुण्यो गिरिवरः शिवः ॥२१॥

—महाभारत ३।८७।१८—२१

२. गङ्गायमुनयोस्तीर्थे तथा कालज्ञरे गिरौ ।  
दशाश्वमेधानाप्नोति तत्र मास कृतोदकः ॥

—महाभारत १३।२४।३५

३. कालिज्ञर in बुन्देलखण्ड. The fort was built by the चन्देल king किरातब्रह्मा.

—Nundo Lal Dey : The Geographical Dictionary

४. कालज्ञरवने—शिवोपनिषद् ६।१६० ( वै० प० को० )

ओरछा, टीकमगढ़, दतिया आदि स्थान बुन्देलखण्ड के मुख्य अवयव हैं। बुन्देलखण्ड का ताना-बाना इन्ही स्थानों के चारों ओर बुना है।

किसी भी राज्य को चलाने वाला सूत्रधार या तो राज्य के केन्द्र मे रहता है या फिर ऐसे तीर्थस्थान मे राजधानी बनाता है जहाँ जनता भक्तिप्रवण होकर स्वभावतः आकृष्ट होती हुई चली जाए। पूर्वोक्त स्थानों की किलेबन्दी का अपना विशिष्ट महत्त्व होते हुए भी ईश्वरप्रदत्त प्राकृतिक द्वुर्गम पर्वतों की किलेबन्दी इस प्रदेश की अधिकतम सरक्षक सिद्ध हुई है। ( कालञ्जर तीर्थस्थान होने के अतिरिक्त सीमा पर अवस्थित रहने के कारण अधिकांशतः राजधानी बनता रहा है। ) यह गहन पर्वतशृङ्खला चित्रकूट से लेकर होशंगाबाद तक चली गयी है। छत्रसाल के राज्यकाल मे बुन्देलखण्ड का सीमावर्णन इस प्रकार किया गया है—

इत यमुना उत नर्मदा, इत चम्बल उत टौस।

छत्रसाल सो लरन की रही न काहू हौस॥

बुन्देलखण्ड की उत्तरी सीमा पर यमुना, दक्षिणी पर नर्मदा, पूर्वी पर टौस ( <तमसा ) तथा पश्चिमी पर चम्बल ( <चमण्वती ) नामक नदियाँ बहती हैं।

उपर्युक्त पर्वतारण्यानियो से परिवेषित स्थान बुन्देलखण्ड का हृदय इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि यह देशी रजवाड़े बुन्देलों की गौरवगाथा गा रहे हैं। अंग्रेजी राज्य मे भी इन्होने अपना प्रभुत्व खोया नहीं था। सागर जिले से लेकर [ बोच में खालियर राज्य का कुछ ( भिलसा, पठारी, त्योंदा-रसूलपुर आदि ) अंश छोड़कर ] होशंगाबाद तक का समग्र प्रदेश अंग्रेजों ने अपने कब्जे मे ले लिया था। वस्तुतः बुन्देलखण्ड का यह अधिकृत प्रदेश मुख्यतः दण्डक एवं दशार्ण था। भिलसा ( <भैलस्वामिन्, <sup>१</sup> विदिशा ) के आसपास का क्षेत्र दशार्ण के अन्तर्गत माना जाता था<sup>२</sup>। इस प्रदेश का यह नामकरण दशार्ण ( >धसान ) नदी के

१. Epigraphia Indica, Vol. I, P. 124.

२. ( क ) It is generally identified with वेदिसा or भिलसा region in the Central Provinces. The दशार्णः occupied a site on the दशार्ण river ( modern घसान ) near Saugor that flows through बुन्देलखण्ड rising in भोपाल and emptying in the वेतवा ( <वेत्रवती ). ( ख )—विदिशा the chief city of दशार्ण was a halting place on the दक्षिणापथ.

कारण हुआ। आज भी इस नदी का संपर्क सागर के आसपास के क्षेत्रों से बना हुआ है। पञ्चमसिंह के आगमन-काल में बुन्देलों ने दशार्ण से भी आगे तक धावा मारा और वहाँ तक अपना प्रभाव जमाया। चौदहवीं शताब्दी में बुन्देलखण्ड में बुन्देलों का बहुत जोर था। उसी समय कालज्ञर और कालपी उनके हाथ लगी थी। जब ये और आगे बढ़े तब इनकी मुसलमानों से मुठभेड़ होने लगी। कहा जाता है कि पन्द्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में बावर ने बुन्देले सरदार राजा रुद्रप्रताप को अपना सूबेदार बनाया था। बुन्देलखण्ड में बुन्देलों और मुसलमानों में अनेकों बार बड़े-बड़े युद्ध हुए थे। १५४५ ई० में शेरशाह सूरि ने बुन्देलखण्ड पर आक्रमण किया था पर कालज्ञर पर घेरा डालने में ही उसकी मृत्यु हो गयी थी। बाद में यह प्रदेश मुसलमानों के हाथ में चला गया था। स्वतन्त्रता के पूर्व इसके दो विभाग थे—एक अँग्रेजी चासन के (अधीन) तथा दूसरा अनेक छोटे-बड़े राजाओं और जागीरदारों के अधीन।

॥३८॥

१. पूर्व दिशा में भी एक दशार्ण देश का उल्लेख मिलता है—

ततः स गण्डकान् शूरो विदेहान् भरतर्पमः।

विजित्याल्पेन कालेन दशार्णनजयत् प्रभुः ॥४॥

तत्र दाशार्णिको राजा सुधर्मा लोमहर्षणम्।

कृतवान् भीमसेनेन महद् युद्ध निरायुधम् ॥५॥

—महाभारत २१२६।४—५.

## दण्डक और द्रुह्य

दशार्ण एवं बुन्देलखण्ड ( पूर्वोक्त रजवाड़ो ) के बीच दण्डक जनपद आबाद था । दशार्ण की भाँति आज यह भी बुन्देलखण्ड मे विलीन हो गया । ब्रह्माण्ड और मत्स्यपुराण मे दण्डक जनपद का वर्णन मिलता है<sup>१</sup> । दण्डकारण्य ही उक्त जनपद था । यद्यपि इसका विस्तार बहुत अधिक है तथापि दण्डक जाति बुन्देलखण्ड के आसपास ही मिलती है । इसका उल्लेख पुलिन्द जनपद के साथ मिलता है । दण्डक जनपद मे रहने के कारण उस जाति का नाम दण्डक> डॉग> डाँगी> दाँगी पड़ गया । यह डाँगी या दाँगी नामक क्षत्रियजाति आज भी आधिक्येन सागर तथा झाँसी जिले मे फैली है<sup>२</sup> । ‘दाँगी’ जाति पंजाब के जंगलो मे पायी जाती है<sup>३</sup> । सागर जिले मे ( बुन्देली भाषा मे ) जंगल को डॉग कहा जाता है । यह शब्द निश्चयतः दण्डक का विकसित रूप है । जंगल की लकड़ी काटने के लिए वहाँ ‘डॉग काटबे जात है’ का साधारणतः प्रयोग किया जाता है । इस दण्डक जनपद की स्थिति अध्युनातन सागर, जालौन तथा झाँसी ( कुछ अंश ) जिलो में थी । कुछ लोग रघुवंशी राजपूत राजा दंग से दाँगियो

१. ‘पुलिन्दा विन्ध्यमौलीया वैदर्भा दण्डकैः सह’

—ब्रह्माण्डपुराण २।१६।५८.

‘पुलिन्दा विन्ध्यपुष्टिका वैदर्भा दण्डकैः सह’—मत्स्यपुराण १।१४।४८.

२. दाँगी—An agricultural tribe found chiefly in झाँसी. The राजा दंग, a रघुवंशी राजपूत, from whom they trace descent but the word Probably means no more than “hill man” ( हिन्दी-दंग “a hill man” ) The Profess to be immigrants from a place called Niravar ( नरवर ), in the ग्वालियर state, with which, however, they appear to hold no connection by marriage or Pilgrimage, selection of bards, priests, or barbars, and those at present resident in the झाँसी district have come chiefly within comparatively recent times from the दतिया and टीकमगढ़ states.—W. Crooke, B. A. : Tribe and casts.

३. ‘Dāgī—leather workers—Panjab hills’—Sir Athelstane Baines : Ethnography, P. 135.

की उत्पत्ति बतलाते हैं (देखिए द्वितीय पिछली टिप्पणी)। यह मत डब्ल्यू० क्रूक ने भी स्वीकृत नहीं किया। उन्होंने डाँग का अर्थ पहाड़ी ( Hill ) किया है। वाल्मीकीय रामायण के वर्णनानुसार पाञ्जिटर ने दण्डकारण्य का विस्तार बुन्देलखण्ड से कृष्णा नदी के तट तक माना है ( J. R. A. S 1874, P 241-242 ) ।

दशार्ण पूर्वी मालवा का नाम था<sup>१</sup> । यह बीना नदी तक फैला था। इसके अनन्तर क्रमशः रामठ, शबर, दण्डक, ह्रुद्य और पुलिन्द थे। बीना नदी से लेकर छतरपुर के पहले पहले पूर्वोक्त चारों जातियों के राज्य थे। ओरछा, छतरपुर से कालझर तक पुलिन्द (>बुन्देल) देश फैला था। वाल्मीकीय रामायण में दक्षिण की ओर दशार्ण का जो वर्णन किया गया है वह कुछ व्यत्यस्त-सा है। वहाँ उत्कल देश के अनन्तर दशार्ण देश का उल्लेख आया है<sup>२</sup> । संभवतः उस समय दशार्ण राज्य बहुत विस्तृत था। श्लोकों को ठीक विठालने के प्रयत्न में भी ऐसे उलट-फेर अनेकत्र होते देखे जाते हैं।

मत्स्यपुराण में दक्षिणापथवासियों का वर्णन करते समय दण्डक और वैदर्भों से पूर्व पुलिन्दों का वर्णन किया गया है<sup>३</sup> । मेरे मतानुसार यह पुलिन्द जनपद निविवादरूपेण बुन्देल ( खण्ड ) है। वर्तमान बुन्देलखण्ड के सागर जिले की

### १. विदिशा was the capital of eastern मालवा.

—B. C Law Historical Geography of India

### २. सहस्रशिरस विन्ध्य नानाद्रुमलतायुतम् ।

नर्मदा च नदीं रम्या महोरगनिषेविताम् ॥८॥

ततो गोदावरीं रम्या कृष्णवेणीं महानदीम् ।

वरदा च महाभागा महोरगनिषेविताम् ।

मेखलानुत्कलाशचैव दशार्णनगराण्यपि ॥९॥

—वा० रा० ४।४।८—९ ।

### ३. तेपां परे जनपदा दक्षिणापथवासिनः ॥४७॥

कारूषाश्र सहैषीका आटव्याः शबरास्तथा ।

पुलिन्दा विन्ध्यपुषिका वैदर्भा दरडकैः सह ॥४८॥

कुलीयाश्र सिरालाश्र रूपसास्तापसैः सह ।

तथा तैत्तिरिकाशचैव सर्वे कारस्करास्तथा ॥४९॥

( तुलनीय—शंवर > शबर ) —मत्स्यपुराण ११४।४७—४९

( कालिकाता संस्करण में ११३ अध्याय )

खुरई तहसील मे ठाकुरबाबा ( पञ्चमसिंह ) और दरोइया बाबा के चबूतरे ( समाधियाँ ) बने हैं। दौँगी क्षत्रिय इनकी पूजा करते हैं। प्रथम, ठाकुरबाबा ( पञ्चमसिंह ) बुन्देला जाति के नेता थे। उनका प्रभाव दूर-दूर तक फैल चुका था। द्वितीय, दरोइया ( <द्रुह्यः ) बाबा द्रुह्य जाति थी। इसका निवास खुरई-बीना के आस-पास था। मत्स्यपुराण मे पुलिन्दो से पहले द्रुह्य जाति का उल्लेख मिलता है<sup>१</sup>। इसी प्रकार राहतगढ़ की ओर शबर जाति का एक भेद रावत ( जिज्ञौतिया ब्राह्मणो मे भी रावत भेद मिलता है। जिज्ञौतिया ब्राह्मणो ने अनेक वर्षों तक यहाँ राज्य किया था। भिलसा मे पुष्यमित्र भी राज्य करता था पर रामठ पद से उनका ग्रहण नहीं होता ) पाया जाता है। रावत और सौर जातियाँ क्रमशः रामठ तथा शबर का विकसित रूप हैं। इनका उल्लेख मत्स्य-पुराण मे द्रुह्य, पुलिन्द, आभीर और पारदाहार ? ( >पड़िहार ) के अनन्तर आता है<sup>२</sup>। ( पारदाः और हारमूर्तिकाः ऐसा भी विच्छेद किया जाता है। )

१. 'शका द्रुह्या. पुलिन्दाश्च पारदाहारमूर्तिकाः'—मत्स्यपुराण ११४।४?  
 ( तुलनीय—मूर्तिकाः और ऐतरेय ब्राह्मण का मूर्तिबाः )
२. रामठाः कण्टकाराश्च कैकेया दशनामकाः ।  
 क्षत्रियोपनिवेश्याश्च वैश्याः शूद्रकुलानि च ॥

—मत्स्यपुराण ११४।४२

राबट् शेफर ने 'Ethnography of Ancient India' नामक अपनी पुस्तक के अन्त मे संलग्न मानचित्र मे 'रामठ' को हिमालय में अक्षसाइ चीन के निकट दिखलाया है। यद्यपि 'रामठाः' का विकास 'लामा' मान लिया जा सकता था तथापि उस स्थान से तिब्बत का कोई सबन्ध नहीं है।

कार्लषाश्च सहैषीका आटव्याः शबरास्तथा ।  
 पुलिन्दा विन्ध्यपुष्पिका वैदर्भी दण्डकैः सह ॥

—मत्स्यपुराण ११४।४८

अन्धा। शकाः पुलिन्दाश्च चूलिका यवनास्तथा ।  
 कैवर्ताभीरशबरा ये चान्ये म्लेच्छसंभवाः ॥

—मत्स्यपुराण ५०।७६

## रामठ और रावत

यद्यपि 'रावत' शब्द निःसदेह 'रामठ' से विकसित हुआ है तथापि जिज्ञौतिया ब्राह्मणों और सौरों (<शब्दर>) में इसका प्रचलन हमें इससे भी आगे सोचने-विचारने को बाध्य करता है। सौर (<शब्दर>) इसका प्रयोग 'रावत' के रूप में नहीं करते। समाज भी उन्हे रावत नहीं कहता। वे अपना परिचय 'राउत' कहकर देते हैं और समाज भी उन्हे राउत के रूप में पहचानता है। सभवत् प्रादेशिक उच्चारण की विशेषता के कारण रावत शब्द से राउत हो गया हो। 'जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है' पद्य के 'पावत' 'सोवत' [ और 'खोवत' ] शब्द बुन्देलखण्डी भाषा में 'पाउत' 'सोउत' [ और 'खोउत' ] हो जाते हैं।

यह समस्या फिर भी हल होती नहीं जान पड़ती क्योंकि ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त होने वाला 'रावत' शब्द अविकल रूप में विद्यमान है। यदि प्रादेशिक विशेषता के कारण 'व' 'उ' के रूप में परिवर्तित हो जाता तो इस शब्द को भी राउत हो जाना चाहिए था। कुछ विचारकों का कथन है कि दोनों में भेद दिखाने के लिए एक वर्ग ने 'उ' को सभवत् 'व' लिखना प्रारम्भ कर दिया हो। उनके मतानुसार 'राउत' मूल शब्द है 'रावत' नहीं। सौरों में प्रायः पढ़े-लिखे लोग नहीं होते। अतः वे अपना उपाधिरूपी 'राउत' शब्द लिखते नहीं किन्तु उच्चारण करते हैं। दूसरी ओर जिज्ञौतिया ब्राह्मणों का रावत-वर्ग साक्षर ही नहीं है प्रत्युत महत्वपूर्ण पदों को भी संभाले हैं।

हमारे मतानुसार 'राउत' [ तुलनीय—क्षत्रिय अर्थ में प्रयुक्त अल्मोड़ा का रौत ( ज्यू ) ] के मूल में 'राजपुत्र' शब्द अवस्थित है। 'राउत' (>राज-पुत्र) से विकसित एक शब्द और मिलता है—'राव'। 'राय' शब्द राजपुत्र->राउत से विकमित नहीं है। उसके मूल में 'राज ( T ) ' शब्द वर्तमान है। बुन्देलखण्ड में जिज्ञौतिया ब्राह्मण भी राजा रह चुके हैं। तभी से जिज्ञौतिया ब्राह्मणों का राजपरिवार 'राजपुत्र' रूप में विस्थात हो गया। किसी भी जाति के

राजा का पुत्र 'राजपुत्र' कहलाने का अधिकारी है। अजयगढ़ और उत्तरी गुजरात के शिलालेखों में 'राउत'<sup>१</sup> और 'राउत्त'<sup>२</sup> शब्द राजपुत्र के अर्थ में उत्कीर्ण हैं। सीरो से संबद्ध राउत शब्द या तो रामठ [ >रावथ>रावत>राउत ] से विकसित हुआ है [ 'म' का विकास 'व' होता है, यथा—नमन>नवना, गमन>गवन, गवना, आचमन>अँचोना, आदि ] या फिर उक्त जाति कभी राजपद पर आसीन रह चुकी है। पंजाब के जंगलों में भी 'राउत' जाति रहती है। उसका व्यवसाय कृषि है<sup>३</sup>।

१. 'संवत् १३१७ राउत श्री जेतनव्यापारे श्रीमद्वीरवर्मराज्ये'—अजयगढ़ में प्राप्त वीरवर्मन् चन्देल का शिलालेख ( Epigraphia Indica, Vol. I, P. 328 ).

संस्कृत में केवल 'रा' लिखा है राउत नहीं किन्तु अँग्रेजी-अनुवाद में सुस्पष्ट Rāut शब्द मिलता है। Archaeological Survey, Vol. XXI में मूल संस्कृत में Rāut शब्द विद्यमान है।

२. सवत् १२८२ वर्षे पौषशुदि ४ शुक्रे गेडीआ राउत्त [मे] धां [सुत्त] वणरां। [धा] रातीर्थे पतितः ॥

—Inscription From Northern Gujarat, No XI ( Epigraphia Indica, Vol. II, P. 28 ).

'उपद्रष्टा रा० [ utta ] म [ ल्ल ] त'—Ahmadabad Inscription of Visāla Deva, [Vikrama] Samvat 1308 (Epigraphia Indica, Vol. V, P. 103 ).

३. 'Rāut—Peasants—Panjab hills'—Sir Athelstane Baines : Ethnography ( Caste And Tribes ) P. 163.

## सुमीन विन्ध्यमौलीय और कुरुमी

भिलसा तथा सागर जिले के आसपास मैना (मेना) जाति छिटपुट फैली है। मार्कण्डेयपुराण में इसका 'सुमीनाः' नाम से उल्लेख मिलता है<sup>१</sup>। यह सुमीनाः->मीना->मैना (देश) जाति पुलिन्द देश के अनन्तर वर्णित है। इसका मुख्य आवास त्योदा-रसूलपुर (भिलसा जिला) से पश्चिम में प्रतीत होता है।

### विन्ध्यमौलीय

ब्रह्माण्डपुराण में पुलिन्द देश के अनन्तर विन्ध्यमौलीयों का भी वर्णन आता है<sup>२</sup>। मत्स्यपुराण<sup>३</sup> में 'विन्ध्यमौलीयाः' के स्थान पर 'विन्ध्यपुष्पिकाः' पाठ मिलता है। उपर्युक्त मैना (<सुमीनाः>) जाति का एक भेद 'वैदाले' या वैदेले होता है। यह शब्द निश्चयत् विन्ध्यमौलीय का विकसित रूप है। विन्ध्य-मौलीय->(य->ई, ध->इ) विन्धीमौलीय [‘ध्य’ का विकास प्रायशः ‘झ’ होता है। यहाँ ‘य’ को ‘ई’ हो जाने के कारण संयोग नष्ट हो गया अतः ‘झ’ नहीं हुआ यथा—मद्धिम (<मध्यम)। इसका एक रूप ‘माँझ’ (<मध्य) भी होता है।] >(इ->ऐ, ई->ए, ‘मौ’ लोप, ई->ए, सस्वर यकार-लोप)—वैदेले, वैदाले। लम्बे शब्दों में मध्य के अनेक वर्णों का लोप हो जाता है। यथा—मौसी (<मातृ-ज्वस्) में 'त' तथा 'ज्व' का लोप हो गया। उबका (<उद्घाहकः) [=अरिवन] में इ और 'ह' का लोप हो गया। कँधनी (<कटिबन्धनी) में 'टिक' का लोप

१. पुलिन्दाश्च सुमीनाश्च रूपपा. स्वापदैः सह ।

तथा कुरुमिनश्चैव सर्वे चैव कठाक्षराः ॥ मा० पु० ५७।५० ।

२ पुलिन्दा विन्ध्यसौलीया वैदर्भा दण्डकैः सह ।

पौरिका मौलिकाश्चैव अश्मका भोगवर्धकाः ॥

—ब्रह्माण्डपुराण २।१६।५८

३. कारूपाश्च सहैषीका आटव्याः शत्रास्तथा ।

पुलिन्दा विन्ध्यपुष्पिकाः वैदर्भा दण्डकैः सह ॥

—मत्स्यपुराण ११४।४८

हो गया ; इसी प्रकार विन्ध्यमौलीय मे 'मौ' का लोप ज्ञेय है ( विशेष-विवरण के 'लिए देखिए हमारी पुस्तक — 'लोकविज्ञान' )

इसी ओर रहने वाली अहीरजाति मे 'बँदेले' भेद पाया जाता है । यह भी विन्ध्यमौलीय का अपश्रंश है । पूर्वोक्त मैना जाति-गत बैदाले लोगो की लियाँ तक गोचारण करती है । अतः बैदाले और बँदेले दोनो एक प्रतीत होते है । पश्चात् स्यात् कुछ सूक्ष्म भेद होने के कारण यह अलगाव हो गया हो । ब्रह्माण्डपुराण के सद्वश मार्कंडेयपुराण मे भी पुलिन्द के पश्चात् विन्ध्यमौलीय जनपद का वर्णन किया गया है<sup>१</sup> । अतः मत्स्यपुराण का 'विन्ध्यपुष्टिकाः' या तो जनपदान्तर है या फिर 'विन्ध्यमौलीयाः' का पाठभेद । वायुपुराण मे 'विन्ध्यमूलीकाः' पाठ विद्यमान है<sup>२</sup> । महाभारत मे 'विन्ध्यचूलिकाः' पाठ मिलता है<sup>३</sup> । मत्स्यपुराण मे केवल 'चूलिकाः' और वायुपुराण मे 'तूलिकाः' पाठ मिलते है<sup>४</sup> । वे सत्य-भामा के 'भामा' ( और 'सत्या' ) की भाँति ज्ञेय है ।

### कुरुमी

मार्कंडेयपुराण मे पुलिन्द और सुमीन देशो के अनन्तर कुरुमी ( कुरुमिन्द ) देश का वर्णन किया गया है ( देखिए तीसवें पृष्ठ की पहली टिप्पणी ) । यह कुरुमी शब्द निर्विवादरूपेण कुर्मी जाति का बोधक है । राहतगढ़ ( सागर ) तथा दमोह के आसपास कुर्मियो के गाँव के गाँव बसे है । वक्ष्यमाण भीलोन ग्राम से तीन मील दूर दक्षिण की ओर विन्ध्य पहाड़ की तलहटी मे कुर्मियो का गूजर करैया

१. आभीराः सह वैशिक्या आटक्या शबराश्च ये ।

पुलिन्दा विन्ध्यमौलीया वैदर्भा दण्डकैः सह ॥

—मार्कंडेयपुराण ५७।४७

२. अथापरे जनपदा दक्षिणापथवासिनः ॥१२४।

आभीराः सह चैषीका आटव्याश्च वराश्च ये ।

पुलिन्दा विन्ध्यमूलीका वैदर्भा दण्डकैः सह ॥१२६।


—वायुपुराण ४५।१२४, १२६

३. 'तथैव विन्ध्यचूलिकाः पुलिन्दा वत्कलैः सह'—महाभारत ६।६।६२

४. 'अन्धाः शकाः पुलिन्दाश्च चूलिका यवनास्तथा'—मत्स्यपुराण ५०।७६

'अन्धाः शकाः पुलिन्दाश्च तूलिका यवनैः सह'—वायुपुराण ६६।२६८

ग्राम वसा है। इस ग्राम से दो फर्लांग दूर लगभग पहड़िया के ऊपर पुराना करैय ग्राम विद्युस्त पड़ा है। [ यहाँ सफेद मिट्टी ( छुई ) की खाने विद्यमान हैं ग्रामों के अधिकाश लोग इससे घर की पुताई करते हैं। यह चूने से कुछ कम सफेद होती है। अच्छी छुई चूने से टक्कर लेती है पर चूने के समान शरीर कं हानिकारक नहीं होती। ] गूजर जब्द इस ग्राम को गुर्जर ( खजर ? ) से संबद्ध बतलाता है। इस ग्राम के पहाड़ में चन्दन के वृक्ष पाये जाते हैं। कुछ लोग कुर्मी जाति को कूर्म से सबद्ध बतलाते हैं।



## शबर

शबर देश या जाति के नाम पर वर्तमान सागर जिले का शबर>सौर>सौ- ( गो ) र ( Saugor ) नाम पड़ा<sup>१</sup> । इस शबर>सौर जाति की स्थिति जालन्धर ( जरुआखेड़ा के पास ) पहाड़ के आस-पास थी । यहाँ तेंदू, अचार, गोद, इमारती लकड़ी, चंदन, बेर-मकोरा, मछौ ( <मधु ) तथा कैथ इत्यादि पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं । अब भी सौर ( भील ) जाति इनको बेच तथा खाकर अपना जीवन-निर्वाह करती है । सज्जक्षणसिंह के झाँसी-प्रस्तर-लेख<sup>२</sup> में प्रचण्ड वेग वाले, धनुषो पर गर्व करने वाले भिज्हो [ भीलो ] का उल्लेख मिलता है । सज्जक्षणसिंह कीर्तिवर्मा ( चन्देल राजा ) के समसामयिक थे ।

जालन्धर पहाड़ के पश्चिमी छोर पर भीलौन ( <भिज्हवन ) नामक ग्राम [ कटनी-बीना लाइन पर सागर से तीसरे स्टेगन सुमरेरी से दो मील दक्षिण-पूर्व में ] आज भी बसा है । पहले-पहल उस में दो सुविशाल घर थे । प्रत्येक घर के अन्दर लगभग एक-एक दर्जन छोटे-छोटे घर हैं । उनमें पृथक्-पृथक् परिवार रहा करते हैं । केन्द्रीय घर में एक विशाल गुफा है । वह आपत्तिकाल में शत्रुओं से प्राण बचाने के लिए बनायी गयी थी । उसका दूसरा छोर ग्राम से काफी दूर दक्षिण की ओर निकलता है । उसके मुहाने पर पत्थर रखा रहता है । उक्त ग्रामवासियों ने उसका इतिहास इस प्रकार बताया—

दुर्भिक्ष से पीडित हमारे पूर्वज ऊंट और हाथियों पर सवार होकर सपरिवार

१. पुलिन्ददेश—It included the western portion of बुन्देलखण्ड and the district of सागर ( वामनपुराण अध्याय ७६ ). The कथासरित्सागर confounds the Savaras ( शबर ) with the Pulindas ( पुलिन्द ) and Savar ( शबर ) is the same as Saugor ( Archaeological survey report, Vol. XXI )

—Nundo Lal Dey The Geographical Dictionary of Ancient And Mediæval India. विशेष-विवरण के लिए द्र० Archaeological Survey, Vol XVII, P. 112.

२. भिज्हानुद्गतरंहसः करल [ ग ] त्कोदण्डगव्वेऽद्धटा [ नु ]-

—Epigraphia Indica, Vol. I, P. 215.

इस गांव की ओर आ निकले। इस गांव के किलेनुमा विशाल घरों के फाटक तो खुले पाये पर बहुत प्रतीक्षा करने पर भी निवासियों का कुछ पता न चल सका। अन्दर जाकर देखा—सब खाली पड़ा था। फलतः वे लोग यहाँ अपने-अपने कुटुम्ब के साथ बस गये। उक्त इन घरों के निवासी भील, हमारे पूर्वजों के आने से पहले, या तो डाकुओं के आक्रमण से त्रस्त होकर गुफा के मांग से पलायित हो गये या फिर हमारे पूर्वजों के हाथी-ऊँट देख भीत होकर जंगलों की ओर भाग गये।

उक्त विवेचन से निष्कर्ष यह निकला कि सागर-जिला बुन्देलखण्ड नहीं था। यहाँ सौर (भील), बैदाले, 'मैना'<sup>१</sup>, दरोइया आदि जातियों के उपनिवेश थे। पश्चात् बुंदेले और दाँगी ठाकुर इस संपूर्ण प्रदेश पर छा गये। गोड़े और मराठों ने भी छिट-पुट छापे मारकर सागर तथा खुरई आदि के किलों में स्थान जमाया। इस जिले में प्रायः थोड़ी-थोड़ी दूर पर स्थित पहाड़ियों पर बने किले मिलते हैं। वह छोटे-छोटे अनेक राज्यों (जनपदों) और जातियों की सूचना देते हैं। बुन्देला राज्य-विस्तार में होशंगाबाद तक का समस्त भूभाग बुन्देलखण्ड में समिलित हो गया। वीरसिंह और छत्रसाल ने (१६४८ ई०—१७३१) अपने राज्य का पर्याप्त विस्तार किया और तभी बुन्देलखण्ड में ऐक्य स्थापित हुआ। उस समय की एक बुझीबल इस राज्यविस्तार के स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त है—

भैस वँधी है औरछै पड़ा होशंगाबाद ।  
लगवैया है सागरै चपिया रेवा-पार ॥

छत्रसाल-राज्य के आधार पर बुदेलखण्ड की सीमा इस प्रकार हो गयी— उत्तरप्रदेश में—१ जालौन, २ हमीरपुर, ३ झाँसी, ४ बाँदा, ; मध्यप्रदेश में—५ टीकमगढ़, ६ छतरपुर, ७ पन्ना, ८ दमोह, ९ सागर, १० नरसिंहपुर, ११ भिण्ड, १२ दत्तिया, १३ खालियर, १४ शिवपुरी, १५ मुरैना, १६ गुना, १७ विदिशा, १८ रायसेन, और १९ होशंगाबाद ।

१. तुलनीय उदयपुर की मीना जाति। 'मीनों का उपद्रव'—द्रष्टव्य 'उदयपुर राज्य का इतिहास (दूसरी जिल्द), ७६३वें पृष्ठ।

महाराज वीरसिंहदेव ने मैना और जाटों को हराया।

—बुन्देलखण्ड का सन्ति इतिहास, १३० पृष्ठ।

## बुन्देला

श्री डब्ल्यू, क्रूक महाशय ने लिखा है कि “मिर्जापुर के बुन्देला ठाकुरों की परम्परा के अनुसार वे गहरवार राजपूतों के वंशक्रम से आये हैं। उनका अभिजन विन्ध्याचल के निकट गौर ग्राम में है। उनके पुरखों में से किसी एक ने पन्ना-महाराज के यहाँ नौकरी कर ली थी। वह राजा सन्तानरहित मर गया। फल-स्वरूप गहरवार साहसी योद्धा ने उसके किले का अधिकार ले लिया। उसके भी कोई सन्तान नहीं थी। अतः जीवन से निराग होकर उसने विन्ध्याचल पर्वत पर स्थित विन्ध्यवासिनी देवी को अपना सिर समर्पित कर दिया। वेदी पर गिरी बूँदों से एक बालक उत्पन्न हुआ। पीछे चलकर वह बुन्देला कहलाया क्योंकि वह रक्त की बूँदों से उत्पन्न हुआ था। बुन्देला पन्ना लौट आया और उसने अपने नाम पर अपना वंश स्थिर किया<sup>9</sup>।”

१. बुदेला—A sept of Rājapūtas (राजपूत) almost entirely confined to the Bundel Khand country, to which they have given their name, now included in the Allahabad division, According to the Mirjāpur (मिर्जापुर) tradition they are descended from a family of Gaharvār Rājpūtas (गहरवार राजपूत), resident at the village of Gaur (गौर), near Vindhāchal (विन्ध्याचल). Of their ancestors one took service with the Rājā of Pannā (पन्ना), an independent state between Bāndā (बैंदा), and Jubbulpore (जबलपुर). The Rājā died childless, and the Gaharvar (गहरवार) adventurer took possession of his fort. He had no son, and being disgusted with life, he made Pilgrimage to the shrine of the Vindhavavasini Devī (विन्ध्यवासिनी देवी), at Vindhāchal (विन्ध्याचल), where he offered his head to the goddess. Out of the drops of his blood which fell upon the altar a boy was born, who was called Bundelā (बुन्देला), because he sprang from the drops (Būnd) of blood. He returned to pannā (पन्ना) and founded the clan which bears his name.

उपर्युक्त विवरण से निष्कर्ष निकलता है कि बुन्देला-वंश का प्रवर्तक पञ्चा का शासक था। उसके नाम से प्रसिद्ध बुन्देलखण्ड पञ्चा राज्य के आस-पास का भूभाग था। विन्ध्याचल, हमीरपुर, कालञ्जर, अजयगढ़, महोबा, चरखारी, विजावर, पञ्चा, नागोद, छतरपुर, टीकमगढ़, ओरछा, दतिया आदि (जो प्रथम दो को छोड़कर अँग्रेजों के शासनकाल में स्वतन्त्र राज्य थे) बुन्देलखण्ड के मुख्य अङ्ग हैं। पहाड़ों का कटाव भी इसी सीमा के अनुकूल है। इस बुन्देलखण्ड की अनेक दिशाओं से किलों के अनुरूप पहाड़ अङ्गे खड़े हैं। यह पहाड़ सागर जिले को अपनी सीमा से विभक्त कर देते हैं<sup>१</sup>। सागर जिले की सीमान्तरी बंडा तहसील से आगे (विजावर, छतरपुर की ओर) भाषा में पर्याप्त परिवर्तन प्रारम्भ हो जाते हैं।

बुन्देलोत्पत्ति-संबन्धी यह जनश्रुतियाँ वामनपुराणोक्त पुलिन्दोत्पत्ति-स्थान प्रयाग-कालञ्जर के आस-पास ही चक्कर काटती हैं। महाकवि कालिदास ने पुलिन्दो का सुस्पष्ट वर्णन किया है। उनके अनुसार कुश ने पुलिन्दो द्वारा समर्पित उपहार स्वीकृत करते हुए विन्ध्य को लांधा<sup>२</sup>। यह विवरण विन्ध्य के इसी ओर (बंडा से उत्तर-पूर्व) पुलिन्दो की स्थिति बतलाता है। विन्ध्यप्रदेश दक्षिण में छतरपूर तक माना जा सकता है<sup>३</sup>। इसी भाग (छतरपुर क्षाँसी आदि) के लोगों को कालिदास ने उद्घट बतलाया है<sup>४</sup>। यहाँ के कुल्यात डाकू कालिदास के वर्णन को पृष्ठ करने के लिए अभी सव्यापार है। ऐतरेय ब्राह्मण आदि में पुलिन्दो को दस्यु कहा गया है<sup>५</sup>। (महाभारत के सभापर्व में वर्णित सहदेव द्वारा सपादित दिग्विजय के आधार पर हिन्दी-शब्द-सागर में गुजरात और राजपूताने के बीच पुलिन्द जाति

१. ‘The Century Atlas of The World’ के India (Atlas) No 104 मेप में भी छतरपुर, पञ्चा आदि को बुन्देलखण्ड में दिखलाया गया है सागर को नहीं।

२. ‘व्यलङ्घ्यद् विन्ध्यसुपायनानि पश्यन् पुलिन्दैरूपपादितानि’

—रघुवश १६।३२

३. उसके आगे की अरण्यानी तो विन्ध्य का प्रत्यन्तपर्वत होगा।

४. ‘वन्यैः पुलिन्दैरिव वानरास्ताः किलश्यन्त उद्यानलता मदीया:’

—रघुवश १६।१६

५. ‘आन्द्राः पुण्ड्राः पुलिन्दा मूतिवा इत्युदन्त्या वहवो वैद्यामित्रा दस्यूना भूयिष्ठा इति’—ऐतरेयब्राह्मण ७।१८

के स्थान का अनुमान किया गया है<sup>१</sup> । संभव है इसकी एक शाखा वहाँ भी रही हो । ) किसी से न दबने तथा किसी का अनुग्रासन न मानने के कारण इनका ( दस्यु=शत्रु ) यह नामकरण हुआ था । वामनपुराण में इन्हे भीषणकर्मकार कहा गया है<sup>२</sup> ।

वाल्मीकीय रामायण के किष्किन्धाकाण्ड में देश-देशान्तरों के वर्णनप्रसङ्ग के अवसर पर मुग्रीव ने पुलिन्दों की स्थिति शूरसेन ( =मथुरा आगरा ) के आस-पास वतलायी थी<sup>३</sup> । श्रीमद्भागवत ( १०।२।१७ ) में भी उनकी आवा-जाई व्रज में वतलायी है । वहाँ पुलिन्दों को म्लेच्छों से अलग वतलाया गया है । म्लेच्छ शब्द पुलिन्दों का विशेषण नहीं है । अमरकोशकार पुलिन्दों को म्लेच्छ जाति का भेद वतलाते हैं<sup>४</sup> । वाल्मीकीय रामायण में म्लेच्छों से पुलिन्दों का

१. मारुधं च विनिर्जित्य रम्यग्राममथो वलात् ।

नाचीनानवुकांशचैव राजशचैव महावलः ॥१४॥

तांस्तानाटविकान् सर्वानजयत् पाण्डुनन्दनः ।

वाताधिपं च दृपतिं वशे चक्रे महावलः ॥१५॥

पुलिन्दांश्च रणे जित्वा यथौ दक्षिणतः पुरः ।

युयुधे पाण्ड्यराजेन दिवसं नकुलानुजः ॥१६॥

त जित्वा स महावाहुः प्रयथौ दक्षिणापथम् ।

गुहामासाद्यामास किष्किन्धां लोकविश्रुताम् ॥१७॥

—महाभारत २।३।१४—१७

“महाभारत सभापर्व में सहदेव के दिग्विजय के संबन्ध में लिखा है कि उन्होंने अर्वुक राजाओं को जीतकर वाताधिप को वश में किया और उसके पीछे पुलिन्दों को जीतकर वे दक्षिण की ओर बढ़े । कुछ लोगों के अनुमान के अनुसार यदि अर्वुक को आबू पहाड़ और वात को वातापिपुरी ( बादामी ) माने तो गुजरात और राजपूताने के बीच पुलिन्द जाति का स्थान ठहरता है” — हिन्दीशब्दसागर ।

२. ‘प्रोवाच तान् भीषणकर्मकारान् नामा पुलिन्दान् मम पापसंभवाः !’

— वामनपुराण ७६।२५

३. ‘तत्र म्लेच्छान् पुलिन्दश्च शूरसेनांस्तथैव च’

— वाल्मीकीय रामायण ४।४।३।११

४. ‘भेदाः किरात-शब्द-पुलिन्दा म्लेच्छजातयः’—अमरकोश २।१०।२०

पार्थक्य सूचित करता है कि पुलिन्द, शबर आदि म्लेच्छ-जातियों की अपेक्षा बहुत अधिक सुस्कृत थे। वाल्मीकीय रामायण-गत श्लोक के चकार को पाद-पूर्त्यर्थक मान लेने पर इन्हे म्लेच्छ जाति का भेद स्वीकार कर लेना पड़ता है। संभवतः म्लेच्छ-जातियों के निकटवर्ती होने के कारण इन्हे भी म्लेच्छ नाम से सर्वोधित कर दिया गया<sup>१</sup>। गदे किन्तु आभिजात्य लोगों को आज भी म्लेच्छ कह दिया जाता है। अस्पष्ट वाणी बोलने वालों का भी म्लेच्छ नाम से स्मरण किया जाता था<sup>२</sup>। अस्स्कृत तथा आचार-विचार-विहीन असम्य जातियों को म्लेच्छ सज्जा प्रदान की जाती थी। महाभारत के ( उलूक-दूतागमन, दुर्योधन-वाक्य ) उद्योगपर्व में दुर्योधन दक्षिणात्य जातियों का उल्लेख म्लेच्छ कहकर करता है<sup>३</sup>। वहाँ म्लेच्छ शब्द विशेषण न माना जाकर स्वतन्त्र जातिविशेष भी समझा जाता है। युधिष्ठिर के प्रति उलूकदूत के वचन में भी यही विशेषण दिया गया है<sup>४</sup>। कर्णपर्व में पुलिन्द आदि जातियाँ म्लेच्छों से निःसन्देह पृथक् गिनायी गयी हैं<sup>५</sup>।

भीष्मपर्व के भारतीय नदी-देशादि-कथनाध्याय में घूरसेनों के अनन्तर पुलिन्दों का वर्णन करके चेदि ( जबलपुर ), मत्स्य ( अलवर ), करुष ( बघेलखण्ड ) तथा भोज ( भोपाल ) के बाद सिन्धु-पुलिन्द जनपद का नाम उपन्यस्त किया

१. क्षत्राः पारशवाः शूद्रास्तथा ये च द्विजातयः ।

अन्धाः शकाः पुलिन्दाश्च तूलिका यवनैः सह ॥

कैवर्ताभीरशवरा ये चान्ये म्लेच्छजातयः ।

—वायुपुराण ६१।२६८

२. म्लेच्छ (म्लेच्छ) १।२०५ अव्यक्ते शब्दे-सिद्धान्तकौमुदी, ३५८ वॉ पृष्ठ

३. प्राञ्यैः प्रतीच्यैरथ दाक्षिणात्यैरुदीच्यकाम्बोजशकैः खशैश्च ।

शाल्वैः समत्स्यैः कुरुमध्यदेश्यैम्लेच्छैः पुलिन्दैर्द्विडान्ध्रकाञ्च्यैः ॥

—महाभारत ४।१६०।१०३

४. प्राञ्यैः प्रतीच्यैरथ दाक्षिणात्यैरुदीच्यकाम्बोजशकैः खशैश्च ।

शाल्वैः समत्स्यैः कुरुमध्यदेश्यैम्लेच्छैः पुलिन्दैर्द्विडान्ध्रकाञ्च्यैः ॥

—महाभारत ४।१६१।२१

५. आन्ध्रकाश्च पुलिन्दाश्च किराताश्चोग्रविक्रमाः ।

म्लेच्छाश्च पर्वतीयाश्च सागरानूपवासिनः ॥

—महाभारत ८।७३।२०

गया है<sup>१</sup>। यह जनपद या तो सिन्धु नदी के आस-पास स्थित था या फिर भोपाल से आगे सहदेव द्वारा विजित पुलिन्द ही सिन्धुपुलिन्द कह दिये गये।

महाभारत मे पुलिन्द दुर्योधन की ओर से युद्ध करते थे। यह द्रोणाचार्य तथा कर्ण के सेनापतित्व मे देखे गये<sup>२</sup>। भगद्दत की टुकड़ी से मगध, कलिङ्ग-ओर पिशाच-जनपदीय लोग थे, पुलिन्द नहीं। वाल्मीकीय रामायण के अनुसार द्रोणाचार्य के पिता भरद्वाज का आश्रम प्रयाग मे गगा-यमुना सगम से आगे मुहूर्त भर के रास्ते पर स्थित था<sup>३</sup>। श्री रामचन्द्र द्वारा एकान्त आश्रम स्थान का पता पूछे जाने पर भरद्वाज ने उन्हे वर्हा से दस कोस दूरवर्ती चित्रकूट गिरि का परिचय दिया<sup>४</sup>। चित्रकूट बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत पड़ता है। औरछा राज्य

१. तत्रेमे कुरुपाञ्चालाः शाल्वा माद्रेयजाङ्गलाः ।

शरुसेनाः पुलिन्दाश्च वोधा मालास्तथैव च ॥३६॥

मत्स्याः कुशल्याः सौशल्याः कुन्तयः कान्तिकोसलाः ।

चेदिमत्स्यकरुषाश्च भोजाः सिन्धुपुलिन्दकाः ॥४०॥

—महाभारत ६।४२।३६—४०

२. अग्रतः सर्वसैन्याना भीष्मः शान्तनवो ययौ ।

मालवैर्दाक्षिणात्यैश्च आवन्त्यैश्च समन्वितः ॥६॥

ततोऽनन्तरमेवासीद् भारद्वाजः प्रतापवान् ।

पुलिन्दैश्च पारदेश्च तथा कुद्रकमालवैः ॥७॥

द्रोणादनन्तरं यतो भगद्दतः प्रतापवान् ।

मगधैश्च कलिङ्गैश्च पिशाचैश्च विशांपते ! ॥८॥

—महाभारत ६।८७।६—८

‘सशक्तिप्रासतूणीरानश्वारोहान् हयानपि ।

पुलिन्दखसवाहीकनिपादान्धककुन्तलान्’—महाभारत ८।२०।१०

‘आन्ध्रकाश्च पुलिन्दाश्च किराताश्चोग्रविक्रमाः ।

स्लेञ्छाश्च पर्वतीयाश्च सागरानूपवासिनः’—महाभारत ८।७।२०

३. गङ्गायमुनयोः सन्धौ प्रापतुर्निलयं सुतेः ॥८॥

रामस्त्वाश्रममासाद्य त्रासयन् मृगपक्षिणः ।

गत्वा मुहूर्तमध्वानं भरद्वाजमुपागमत् ॥

—वाल्मीकीय रामायण २।५४।८—६

४. दशक्रोश इतत्त्वात् ! गिरिर्घट्मिन् निवत्त्यसि ।

महर्षिसेवितः पुण्यः पर्वतः शुभदर्शनः ॥ वा० रा० २।५४।२८

के सबसे उत्तरी भाग में चिरगाँव से छै मील पूर्व झाँसी जिले में वागाट ( <वाकाटक) नामक पुराना गाँव स्थित है। लोगों में प्राय यही माना जाता है कि महाभारत के सुप्रसिद्ध व्राह्मणवीर द्रोणाचार्य का यह गाँव है। द्रष्टव्य 'अन्वकारयुगीन भारत' १२५ पृ० । भरद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य पुलिन्दो के स्वभाव से भलीभाँति परिचित थे। अत उन्होने पुलिन्दो को अपने सेनापतित्व में लेकर युद्ध किया<sup>१</sup>। अधिक विश्वस्त तथा जाने-माने स्वभाव के सैनिकों पर सेनापति की विजयाशा अवलम्बित रहती है।

बुन्देलखण्ड में पुलिन्दो के नाम पर नगर भी वसा था। महाभारत सभापर्व में इस पुलिन्दनगर का उल्लेख मिलता है। दिग्बिजय के सिलसिले में भीमसेन ने दक्षिण की ओर अवस्थित विशाल पुलिन्दनगर पर आक्रमण करके शासक सुकुमार तथा सुमित्र को वश में किया। इसके अनन्तर चेदिराज शिशुपाल की ओर अभियान किया<sup>२</sup>। यह चेदि आधुनिक बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत वताया जाता है<sup>३</sup>। उक्त पुलिन्दनगर बौद्धा ( कालज्ञर ) के लगभग रहा होगा क्योंकि भीमसेन ने पूर्व दिवास से आकर पहले पुलिन्दनगर को और उसके बाद चेदि को जीता। यद्यपि 'पुलिन्दः' का एक अपन्ना बौद्धा भी हो सकता है तथापि पर्याप्त साक्षों के अभाव में यह निर्धारण अपूर्णिकर होगा। सहदेव ने भी दक्षिण दिवास में जाकर शूरसेन ( ब्रज ) देशों को जीता, मत्स्यराज को परास्त कर सुकुमार और सुमित्र भूपति को वशगत बनाया। इसके पश्चात् लुटेरे अपर-मत्स्य देश को जीता। सहदेव द्वारा विजित सुकुमार और सुमित्र किस देश के शासक थे? महाभारत में इसका उल्लेख नहीं किया गया<sup>४</sup>। चेदि के

१. देखिए ३६ वे पृष्ठ की द्वितीय टिप्पणी।

२. ततो दक्षिणमागम्य पुलिन्दनगरं महत्।

सुकुमारं वश चक्रे सुमित्रं च नराधिपम् ॥१०॥

ततस्तु धर्मराजस्य शासनाद् भरतर्षभः ।

शिशुपालं महावीर्यमभ्यगाज्जनमेजय । ॥११॥

चेदिराजोऽपि तच्छ्रुत्वा पाण्डवस्य चिकीर्षितम् ॥१२॥

—महाभारत २।२६।१०—१२

३. It corresponds roughly to the modern Bundel Khand and the adjoining region सोथिवतीनगर ( Jātaka No 422 ) शुक्तिमती ( Mahábhárata 3।20।50 , 14।83।2 )

—B. C Law · Historical Geography of Ancient India.

४. महाभारत २।३।१,२,४

बुन्देला

निकटवर्ती पुलिन्दनगर पर भीमसेन का आक्रमण <sup>(पुलिन्दसेनस्तः वृन्देल वताने में)</sup> अत्यन्त सहायक है। यह पुलिन्दनगर किसी पुलिन्द नामक राजा या जाति के नाम पर अवश्य वसा होगा। चेदि पुरातन बुन्देलखण्ड कभी नहीं था। पुलिन्द और चेदि देवों का पृथक्गः वर्णन दोनों का भेद सूचित करने के लिए पर्याप्त है। कुछ विद्वान् शूरसेन के निकटवर्ती पुलिन्द को बुलन्द गहर और कुछ <sup>(पुलिन्दाः > )</sup> चाँदा बताते हैं। बुलन्दगहर पुरातन नाम नहीं है<sup>१</sup>।

पुलिन्द नामक कुछ शासक भी हो गये हैं। विष्णुपुराण में चन्द्रगुप्त के अनन्तर पुष्यमित्र की छाटी पीढ़ी में 'पुलिन्दक' नामक शासक का उल्लेख आया है<sup>२</sup>। उसी विष्णुपुराण में पलेलक के पुत्र तथा सुन्दर के पिता 'पुलिन्दसेन' का वर्णन हुआ है<sup>३</sup>। (मद्रास प्रेसिडेन्सी) गज्जाम जिला में गुमसूर तालुका के बुगुड ग्राम में प्राप्त ताम्रपत्र-अभिलेख के अनुसार पुलिन्दसेन नामक राजा कलिङ्ग देश की जनता में ख्यात था<sup>४</sup>। शुज्ज राजवंश के पुष्यमित्र और अग्निमित्र की पश्चिमी राजधानी विदिशा थी<sup>५</sup>। अग्निमित्र के पौत्र वसुमित्र का पौत्र पुलिन्दक था। इस शुज्जवशीय पुलिन्दक के नाम पर बुन्देलखण्डी सीमा विस्तार की सभावना

— १. The old name of Buland shahr itself was Varana or Barāṇa. This is no doubt the place after which the Vārana gaṇa was named.

—Epigraphia Indica, Vol. I, P. 379

२. पुष्यमित्रः सेनापतिः स्वामिनं हत्वा राज्यं करिष्यति तस्यात्मजोऽग्निमित्रः ॥३४।  
तस्मात् सुज्येष्टस्तो वसुमित्रस्तस्मादप्युद्ङस्ततः पुलिन्दकस्ततो  
घोषवसुः ॥३५।

—विष्णुपुराण ४।२४।३४—३५  
३. 'हालाहलात् पललकस्ततः पुलिन्दसेनस्ततः सुन्दरस्ततः शातकर्णिः'  
—विष्णुपुराण ४।२८।४७

४. राजीवकोमलदलायतलोचनान्तः ख्यातः कलिङ्गजनतासु पुलिन्दसेनः ॥३।  
No 6 Bugud Plates of Madhava varman ( Epigraphia Indica, Vol III, P. 43 )

५. It ( विदिशा ) remained as the western capital of पुष्यमित्र and अग्निमित्र of the शुग dynasty. विदिशा the chief city of दशार्ण was a halting place on the दक्षिणायापथ.

—B. C. Law.

की जा सकती है। मत्स्यपुराण के अनुसार पुष्यमित्र की पीढ़ी के अन्तक का पुत्र पुलिन्दक था<sup>१</sup>। यद्यपि विष्णुपुराण के वर्णन से मत्स्यपुराण के वर्णन में थोड़ा सा हेरफेर है तथापि तथ्य भिन्न भिन्न नहीं है। श्रीमद्भागवत में इसे शुज्ञराजवशीय भद्रक का पुत्र तथा घोष का पिता बताया गया है<sup>२</sup>। बडोह ( <वाटोदक> ) [भिलसा] में कुमारगुप्त और घटोत्कचगुप्त के शिलालेख पाये गये है<sup>३</sup>। कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्र लोग इतने बलवान् हो गये थे कि उन्होंने उस सम्राट् पर भीषण आक्रमण किया था ( द्र० अन्धकारयुगीन भारत, १६० पृष्ठ ) ।

शासकों के पुलिन्द नामकरण से यह तो स्पष्ट है कि पुलिन्द नाम ( दस्यु या म्लेच्छ के समान ) हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता था। वस्तुतः पुलिन्द क्षत्रिय-जाति थी म्लेच्छ या शूद्र नहीं। कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर की सभा में किरातराज पुलिन्द उपस्थित होता था। उसे महाभारत में क्षत्रिय बताया गया है<sup>४</sup>।

१. पुष्यमित्रस्तु सेनानीरुद्धृत्य स बृहद्रथान् ।

कारण्यथिति वै राज्य षट् त्रिशतिसमा नृपः ॥२६॥

भवितापि वसुज्येषुः सप्त वर्षाणि वै नृप ।

वसुमित्रस्तया भाव्यो दश वर्षाणि वै ततः ॥२७॥

ततोऽन्तकः समे द्वे तु तस्य पुत्रो भविष्यति ।

भविष्यति समास्तस्मात् त्रीण्येव स पुलिन्दकः ॥२८॥

—मत्स्यपुराण २७३।२६—२८

२. हत्वा बृहद्रथं मौर्यं तस्य सेनापति. कलौ ।

पुष्यमित्रस्तु शुज्ञाख्यः स्वय राज्यं करिष्यति ॥

अग्निमित्रस्ततस्तस्मात् सुज्येष्ठोऽथ भविष्यति ॥१६॥

वसुमित्रो भद्रकश्च पुलिन्दो भविता ततः ।

ततो घोषः सुतस्तस्माद् वज्रमित्रो भविष्यति ॥१७॥

—श्रीमद्भागवत १२।१।१६—१७

३. वाटोदक—The Tumain inscription of कुमारगुप्त and घटोत्कचगुप्त dated G. E. 116 mentions it, which is probably modern बडोह, a small village in the भिलसा district of the Gwalior state, about ten miles to the south of एरण ( E. I. XXVI Pt. III July 1949 P. 117 )—B. C. Law.

४. जटासुरो मद्रकाणां च राजा कुन्तिः पुलिन्दश्च किरातराजः ।

तथाङ्गवङ्गौ सह पुण्ड्रकेण पण्ड्योद्वराजौ च सहान्प्रकेण ॥२४॥

महाभारत ( आदिपर्व ) के अनुसार विश्वामित्र ने वशिष्ठ की कामधेनु का बलपूर्वक अपहरण करने का प्रयत्न किया । कामधेनु ने कङ्ग होकर मुख के फेन से चिक्कुक, पुलिन्द, चीन, हूण तथा केरल आदि अनेक प्रकार के म्लेच्छ उत्पन्न किये<sup>१</sup> । मेरी बुद्धि के अनुसार कामधेनु ( गौ ) का अर्थ पृथिवी है ( वह भी विशेषतः आर्यवर्त से संबद्ध ) । इस आर्यवर्त के पूर्वी भाग में किरात, भील आदि का तथा पश्चिमी भाग में यवनों का निवास सर्वजनवेद्य है<sup>२</sup> । पूर्व दिशा में ठहरा हुआ गौ का मुख उसके इच्छानुरूप हिलाने-डुलाने से पूर्वोत्तर और पूर्वदक्षिण की ओर भी मुड़ जाता है । फलतः पूर्वोत्तरीय चोनी लोगों की फेन से उत्पत्ति की वात संगत हो जाती है । पुलिन्दों की प्रथमोत्पत्ति भी हिमालय के निकट ज्ञेय है । कालञ्जर के पास तो वे इन्द्र के साथ आये थे । लिङ्गपुराण के अनुसार उनका नागद्वीप, सौम्य, गान्धर्व और वारुण देशों में भी जाकर वस जाना सिद्ध होता है<sup>३</sup> । वैखानसधर्मप्रश्न में उन्हे अरण्यवृत्ति एव दुष्टमृगघाती कहा गया है<sup>४</sup> । यहाँ पुलिन्द जाति को म्लेच्छ संज्ञा नहीं दी गयी । दुष्टमृगघाती कहकर उन्हे शूर और सज्जनों के प्रति दयालु आदि दिखाया गया है ।

उक्त जातियों को उत्पन्न करने वाली कामधेनु जहाँ रहती थी वह वशिष्ठाधम

एते चान्ये च वहवः क्षत्रिया मुख्यसंमताः ॥३२॥

उपासते सभायां स्म कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम् ॥३३॥

—महाभारत २१४।२४, ३२, ३३

१. चिक्कुकांश्च पुलिन्दांश्च चीनान् हूणान् सकेरलान् ।

ससर्ज फेनतः सा गौम्लेच्छान् बहुविघानपि ॥

—महाभारत १।१७६।३७

२. पूर्वे किरातास्तस्यान्ते पश्चिमे यवनाः स्मृताः ।

त्राक्षणाः क्षत्रिया वैश्या मध्ये शूद्राश्च सर्वशः ॥

—लिङ्गपुराण पूर्वा० ५।२।२६

‘पूर्वे किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनास्तथा’—मार्कण्डेयपुराण ५७।८

३. नागद्वीपं तथा सौम्यं गान्धर्वं वारुणं गताः ।

केचिन्म्लेच्छाः पुलिन्दाश्च नानाजातिमुद्भवाः ॥

—लिङ्गपुराण पूर्वाद्व० ५।२।२८

४. ‘रूढाचारात् पुलिन्दोऽरण्यवृत्तिः दुष्टमृगघाती’

—वैखानसधर्मप्रश्न ३।१४।२

अरावली अरण्यानी मे आबू पर्वत पर था<sup>१</sup> । यह वर्णन भी पुलिन्दो की बुन्देलखण्ड-स्थिति के अनुकूल है । आबू पर्वत से बुन्देलखण्ड की अरण्यानी विशेष व्यवधान नहीं रखती । सभव है पुलिन्द आदि वशिष्ठ की सहायता करने हेतु आबू पहुँचे हो । आबू उक्त अधिकाश देशो के केन्द्र मे स्थित है । मालव देश के ( परमार ) राजा अपनी उत्तर्ति भी वशिष्ठ की कामधेनु के प्रभाव से ( अग्नि-कुण्ड से ) बताते हैं—द्रष्टव्य मालव के राजाओं की उदेपुर प्रस्ति ( एपिग्राफिया इण्डिका पहला खण्ड, २३४ पृ० ) ।

बुन्देलखण्ड के अतिरिक्त पुलिन्द जाति की स्थिति का उल्लेख कामरूप के उत्तर मे मिलता है । वस्तुतः इसका निवास स्थान हिमालय था । पूर्वपृष्ठो मे यह बताया गया है कि पुलिन्द जाति पुरन्दर से अवश्य सबद्ध थी । हिमालय ( त्रिविष्टप > तिब्बत ) इन्द्र का आवास था । उक्त पुलिन्द जनपद को आर्य जनपद कहा गया है<sup>२</sup> । महाभारत मे पुलिन्दो की स्थिति गन्धमादन पर्वत पर बतलायी गयी है । इन विविध वर्णनो के विद्यमान रहने पर भी वास्तविकता यह है कि इनका मुख्य गढ़ बुन्देलखण्ड के अतिरिक्त दूसरा नहीं था । हिमालय आदि की ओर इनकी सख्या अत्यल्प ( पुलिन्दशतसङ्कुल ) सौ के थास-पास शेष बची थी<sup>३</sup> । वस्तुतः वहाँ पुलिन्द के स्थान पर कुलिन्द पढ़ा जाना चाहिए । कुलिन्द या कुणिन्दो की स्थिति हिमालय ( अक्साइचीन ) के थास-पास थी ।

दक्षिणापथ की ओर जन्म लेने वाली अन्ध्रक, गुह, पुलिन्द, गवर, चूचुक एवं मद्रक ( जाट ) आदि सब जातियों की सत्ता त्रेतायुग से पहले नहीं थी ।

१ वशिष्ठाश्रम—This hermitage was situated on the mount आबू in the अरावली range. कालिदास in his रघुवश locates the hermitage of वशिष्ठ in the हिमालय ( रघु० २१२६ ). It was visited by विश्वामित्र ( Rāmāyana 1|51| VV. 22-23 ).

B. C Law Historical Geography of Ancient India

२ किराताश्च पुलिन्दांश्च कुरुन् सभरतानपि ।

पञ्चालकाशिमत्स्याश्च मगधाङ्गास्तथैव च ॥

ब्रह्मोत्तराश्च वज्ञांश्च ताम्रलिसांस्तथैव च ।

एताब्जनपदानार्यान् गङ्गा भावयते शुभा ॥

—वायुपुराण ४७|४८—४६

३ किराततङ्गाणाकीर्ण पुलिन्दशतसङ्कुलस् ।  
हिमवत्यमरैर्जुष्ट वह्नाश्चर्यसमाकुलम् ॥—महाभारत ३|१४०|२५

त्रेतायुग के आरम्भ से उक्त जातियाँ पनपी<sup>१</sup>। शक, यवन, कम्बोज, द्रविड़, कलिङ्ग, पुलिन्द, उशीनर, कोली, सर्प, महिषक आदि जातियाँ पहले क्षत्रिय थीं। (दूरदेश अथवा दुर्गम जंगली प्रदेशों में रहने के कारण) संस्कार-विधायक ब्राह्मणों के साथ साक्षात्कार न हो पाने से यह जातियाँ धीरे-धीरे यज्ञ आदि धर्मों से विहीन हो गयीं। ये लोग इतने खूख्वार होते थे कि महाभारत काल के नृपति इन पर विजय प्राप्त करने की अपेक्षा इनसे पराजित होना श्रेयस्कर समझते थे<sup>२</sup>। जंगली वातावरण में ज्ञान का साधन न होने के कारण पुलिन्द तथा शबर जातियाँ यज्ञादि से एकदम शून्य थीं। महाभारत में यज्ञविहीन लोगों की नरकगमन की अनिवार्यता की उपमा पुलिन्द और शबरों से दी गयी है<sup>३</sup>। देवीभागवतपुराण में तो अन्न, आश्रम आदि नियमों के अभाव में सभी जातियाँ म्लेच्छ बतायी गयी हैं<sup>४</sup>।

इन धर्मविमुखों की इस क्रूरकर्मता से घबड़ाकर मात्थाता ने इन्द्र से प्रश्न

#### १. दक्षिणापथजन्मानः सर्वे नरवरान्धकाः ।

गुहाः पुलिन्दाः शबराश्चूचुका मद्रकौ सह ॥४२॥

नैते कृतयुगे तात ! चरन्ति पृथिवीमिमाम् ।

त्रेताप्रभृति वर्द्धन्ते ते जना भरतर्षभ ! ॥४३॥

—महाभारत १२।२०७।४२,४५

#### २. शका यवनकाम्बोजास्तास्ताः क्षत्रियजातयः ।

वृष्टलत्वं परिगता ब्राह्मणानामदर्शनात् ॥२१॥

द्रविडाश्च कलिङ्गाश्च पुलिन्दाश्चाप्युशीनराः ।

कोलिसर्पा महिषकास्तास्ताः क्षत्रियजातयः ॥२२॥

वृष्टलत्वं परिगता ब्राह्मणानामदर्शनात् ।

श्रेयान् पराजयस्तेभ्यो न जयो जयतां वर ! ॥२३॥

—महाभारत १३।३३।२१—२३

#### ३. नह्ययशा अमु लोके प्राप्नुवन्ति कथञ्चन ।

आपातान् प्रतितिष्ठन्ति पुलिन्दशबरा इव ॥

—महाभारत १२।१५।१८

#### ४. अन्नानां नियमो नास्ति योनीनां च विशेषतः ।

आश्रमाणां जनानां च सर्वे म्लेच्छाः कलौ युगे ॥५२॥

एव कलौ संप्रवृत्ते सर्व म्लेच्छमयं भवेत् ।

हस्तप्रमाणे वृक्षे च अङ्गुष्ठे चैव मानवे ॥५३॥

—देवीभागवतपुराण ६।८।५२—५३

किया कि हम जैसे धार्मिक व्यक्ति दस्यु ( त्व ) जीवी इन पुलिन्द आदि जातियों को शासन मे किस प्रकार रख सकेंगे ? और यह लोग किस प्रकार धार्मिक होंगे<sup>१</sup> ? इसके उत्तर मे इन्द्र ने कहा — “समस्त दस्युओं को माता-पिता, आचार्य-गुरु, आश्रमवासी एव राजाओं की शुश्रूषा करनी चाहिए । वेदोक्त धर्म और क्रियाएँ उनका धर्म होंगी । यथासमय पितृयज्ञ, कूपनिर्माण, प्याऊ, शय्यादान तथा अन्य दान त्राहृणों को करे । अहिंसा सत्य अक्रोध, वृत्तिदाय का अनुपालन, पुत्र-पत्नियों का भरण-पोषण, शौच और अद्रोह का आचरण करना चाहिए । उन्नति चाहने वाले सर्वयज्ञों की दक्षिणा दे । समस्त दस्युओं को अतिव्यय-साध्य भण्डारे ( पाकयज्ञ ) करने चाहिए । समग्र लोक द्वारा विधेय यही कर्तव्य कर्म पूर्वकाल मे विहित किये गये<sup>२</sup> ।”

**१. यवनाः किराता गान्धाराश्चीनाः शवरबर्बराः ।**

शकास्तुषाराः कङ्काश्च पह्लवाश्चान्त्रमद्रकाः ॥१३॥

पौण्ड्राः पुलिन्दा रमठाः काम्बोजाश्चैव सर्वशः ।

ब्रह्मक्षत्रप्रसूताश्च वैश्याः शूद्राश्च मानवाः ॥१४॥

कथ धर्माश्चरिष्यन्ति सर्वे विषयवासिनः ।

मद्विघैश्च कथ स्थाप्याः सर्वे वै दस्युजीविनः ॥१५॥

एतदिच्छाम्यह श्रोतु भगवस्तद् ब्रवीहि मे ।

त्व बन्धुभूतो ह्यस्माक क्षत्रियाणां सुरेश्वर ॥१६॥

**२. मातापित्रोर्हि शुश्रूषा कर्तव्या सर्वदस्युभिः ।**

आचार्यगुरुशुश्रूषा तथैवाश्रमवासिनाम् ॥१७॥

भूमिपानां च शुश्रूषा कर्तव्या सर्वदस्युभिः ।

वेदधर्मक्रियाश्चैव तेषा धर्मो विधीयते ॥१८॥

पितृयज्ञास्तथा कूपाः प्रपाश्च शयनानि च ।

दानानि च यथाकालं द्विजेभ्यो विसृजेत् सदा ॥१९॥

अहिंसा सत्यमकोधो वृत्तिदायानुपालनम् ।

भरण पुत्रदाराणां शौचमद्रोह एव च ॥२०॥

दक्षिणा सर्वयज्ञानां दातव्या भूतिमिच्छता ।

पाकयज्ञा महाहाश्च दातव्या । सर्वदस्युभिः ॥२१॥

एतान्येव प्रकाराणि विहितानि पुरानघ !

सर्वलोकस्य कर्माणि कर्तव्यानीह पार्थिव ॥२२॥

महाभारत ( वनपर्व ) मे पुलिन्दो को म्लेच्छ, मृषानुशासी, पापी तथा मृषा-वादपरायण विशेषण देकर, बताया गया है कि वे कलियुग मे राज्य करेंगे<sup>१</sup> । श्रीमद्भागवत के अनुसार मगध मे महावलशाली विश्वस्फूर्जि ( अथवा विश्वस्फाणि ) शासक होगा । वह पुलिन्द, यदु तथा मद्रक वर्णों को प्रतिष्ठित करेगा । प्रजा को अन्नहृभूयिष्ठ बनाकर प्रयाग पर्यन्त राज्य का उपभोग करेगा<sup>२</sup> । ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार इस राजा को महावलशाली विश्वस्फाणि बतलाया गया है । वह समस्त पार्थिवों को मारकर कैवर्त मद्रक पुलिन्द आदि वर्णों को राजा बनाएगा<sup>३</sup> । वायु-पुराण मे भी इसी प्रकार का वर्णन आया है । केवल 'मद्रकांश' के स्थान पर 'पञ्चकांश' पाठमेद मिलता है । वहाँ उसे युद्ध मे विष्णु के सदृश वलशाली बताया गया है<sup>४</sup> । उपर्युक्त तीनों पुराणों के साक्ष्य से इतना तो सिद्ध होता ही

### १. ब्राह्मणाः सर्वभक्षाश्च भविष्यन्ति कलौ युगे ।

अजपा ब्राह्मणस्तात् ! शूद्रा जपपरायणाः ॥२३॥

विपरीते तदा लोके पूर्वरूपं क्षयस्य तत् ।

बहवो म्लेच्छराजानः पृथिव्यां मनुजाधिप ! ॥३४॥

मृषानुशासिनः पापा मृषावादपरायणाः ।

अन्धाः शकाः पुलिन्दाश्च यवनाश्च नराधिपाः ॥३५॥

—महाभारत ३।१८॥२३—२५॥

### २. मागधानां तु भविता विश्वस्फूर्जिः पुरज्ञयः ।

करिष्यत्यपरान् वर्णान् पुलिन्दयदुमद्रकान् ॥३६॥

प्रजाश्चाब्रह्मभूयिष्ठाः स्थापयिष्यति दुर्मतिः ।

वीर्यवान् क्षत्रमुत्साद्य पद्मवत्यां स वै पुरि ॥

अनुगङ्गमाप्रयागं गुसां भोक्ष्यति मेदिनीम् ॥३७॥

—श्रीमद्भागवत १२।१।३६—३७॥

### ३. मगधानां महावीर्यो विश्वस्फाणिर्भविष्यति ॥१६०॥

उत्साद्य पार्थिवान् सर्वान् सोऽन्यान् वर्णान् करिष्यति ।

कैवर्तान् मद्रकांश्चैव पुलिन्दान् ब्राह्मणास्तथा ॥१६१॥

—ब्रह्माण्डपुराण ३।७४।१६०—१६१॥

### ४. मागधानां महावीर्यो विश्वस्फाणिर्भविष्यति ।

उत्साद्य पाधिवान् सर्वान् सोऽन्यान् वर्णान् करिष्यति ॥

है कि उसकी छत्रच्छाया मे पुलिन्द आदि जातियों का बोलवाला था । उक्त उल्लेखों से पुलिन्दों का मूल-स्थान मगध नहीं ठहरता ।

ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार द्रविड़, सिंहल, गान्धार, पारद, पह्लव, पवन, (यवन) शक, तुबर (तुषार), शबर, पुलिन्द, बरद (दरद) और वस (खस) नामक देश-वासियों को कल्कि दण्ड देंगे<sup>१</sup> । यह वर्णन वायुपुराण के वर्णन से कुछ हेरफेर करके प्रस्तुत किया गया है<sup>२</sup> ।



कैवर्तान् पञ्चकांशचैव पुलिन्दान् व्राह्मणास्तथा ॥३७८॥  
विश्वस्फाणिर्महासत्त्वो युद्धे विघ्नुसमो बली ॥

—वायुपुराण ६६।३७८—३७९

- १ उदीच्यान् मध्यदेशांश्च तथा विन्ध्यापरान्तिकान् ।  
तथैव दाक्षिणात्यांश्च द्रविडान् सिंहलैः सह ॥१०७॥  
गान्धारान् पारदांश्चैव पह्लवान् पवनाञ्छकान् ।  
तुवराञ्छुवरांश्चैव पुलिन्दान् वरदान् वसान् ॥१०८॥ (अपपाठ)  
—ब्रह्माण्डपुराण ३७८।१०७—१०८

२. तथैव दाक्षिणात्यांश्च द्रविडान् सिंहलैः सह ।  
गान्धारान् पारदांश्चैव पह्लवान् यवनान् शकान् ॥१०७॥  
तुपारान् वर्धांश्चैव पुलिन्दान् दरदान् खसान् ।  
लम्पाकानन्धकान् रुद्रान् किरातांश्चैव स प्रभुः ॥१०८॥  
—वायुपुराण ३७८।१०७।१०८

## वनस्पर और पुलिन्द

वस्तुतः उक्त 'विश्वस्फाणि' ऐतिहासिक महत्व रखता है। सारनाथ के दो शिलालेखों में वनस्पर<sup>१</sup> अथवा वनष्पर का क्षत्रप का नाम उत्कीर्ण है। उक्त शिलालेखों से ज्ञात होता है कि कनिष्ठ के शासन-काल के तीसरे वर्ष वनस्पर उस प्रान्त का क्षत्रप था जिसके अन्तर्गत वाराणसी पड़ता था। इसी वनस्पर के वंशज बुन्देलखण्ड के बनाफर कहलाये। ये चन्देलों के समय तक अपनी वीरता एवं युद्धकौशल के लिए सुप्रसिद्ध थे। विश्वस्फाणि या विश्वस्फूर्जि वनस्पर या वनष्पर के अतिरिक्त कुछ नहीं। बुन्देलखण्ड में इन बनाफरों के नाम से एक बनाफरी बोली भी प्रचलित है। बनाफर राय आल्हा इसी वंश में उत्पन्न हुए थे। महियर या मैहर की प्रसिद्ध शारदा देवी का मन्दिर आल्हा ने बनवाया था।

वनस्पर ने दीघंकाल तक शासन किया। अतः उसका समय सन् ६० ई० से १२० ई० तक माना जा सकता है। श्रीमद्भागवत के अनुसार विश्वस्फूर्जि ने अपना केन्द्र पद्मावती<sup>२</sup> में स्थापित किया था। मगध से लेकर प्रयाग-पर्यन्त अपने राज्य का विस्तार किया था। अन्त में समस्त बुन्देलखण्ड पर उसका आधिपत्य हो गया। उसने विहार से मद्रको ( संभवतः जाटो ) को भी बुन्देलखण्ड में बुलवाया। ये लोग मूलतः पंजाब के निवासी थे।

1. Two names found in the Sārnāth inscriptions, to which a considerable amount of interest attaches are Kharapallāna and vanaspara ( or vanashpara )—P. 173.

'क्षत्रपेन वनस्परेन खरपङ्गानेन च सहा च [तु] हि परिशाहि सर्वसत्त्वनं हितसुखात्थं'—१७६ पृष्ठ ।

Is perhaps vanaspharena to be read? The Bodhisattva inscription has clearly vanashpara ( वनष्परेन ).

—Epigraphia Indica, Vol. VIII, P 173, 176.

2. 'पद्मावती का आधुनिक नाम, जिसे कनिधम नग्वर मानते हैं, पर्वाया है। यह ग्वालियर रियासत के डभोरा स्टेशन से बारह मील पर है'—बुन्देलखण्ड सं० ६०, १३ पृ० ।

“उसने चको तथा पुलिन्दो या चकपुलिन्दो अथवा पुलिन्द यदु लोगो को भी अपने यहाँ बुलाकर रखा था। सक्षेपतः उसने धन देकर भारत के एक भाग से दूसरे भाग मे आदमियों को बुलाने की नीति का अवलम्बन किया था। चक-पुलिन्द वास्तव मे शक-पुलिन्द है क्योंकि भारत मे प्रायः शक से चक शब्द भी बना लिया जाता है। गर्ग सहिता<sup>१</sup> मे इसी प्रकार किया गया है। उनके साथ यदु या यदु विशेषण लगाया जाता है और वे पुलिन्द-यदु या पुलिन्द-अब्राह्मणानाम् कहे गये हैं<sup>२</sup>। दूसरे शब्दो मे यही बात यो कही जाती है कि वे भारतीय पुलिन्द नहीं थे बल्कि अब्राह्मण और शक-पुलिन्द थे। ये लोग वही पालद (पारद) या पालद-गाक जान पड़ते हैं जिन्होने स्वयं अपने सिक्के चलाने के कारण और समुद्रगुप्त तथा चन्द्रगुप्त के सिक्कों को ग्रहण कर लेने के कारण<sup>३</sup> [अरुणानिस्तान मे उत्तरी पुलिन्द भी थे जो सभवतः आजकल पोविदाह कहलाते हैं—द्रष्टव्य मत्स्यपुराण ११३—४१] चौथी शताब्दी तथा पाँचवीं शताब्दी के शारम्भ मे कुछ विशेष महत्त्व प्राप्त कर लिया था<sup>४</sup>।”

श्रीमान् काशीप्रसाद जायसवाल के उक्त निर्देश भारतीय पुलिन्दो के अतिरिक्त विदेशी पुलिन्दो की भी सत्ता बतलाते हैं। पूर्वपृष्ठो मे बतलाया गया है कि भारतीय पुलिन्द हेय दृष्टि से देखे जाते थे। उन्हे म्लेच्छ<sup>५</sup> और दस्यु कहा जाता था। गउडवहो के अनुसार वे विन्ध्याचल पर्वत मे रहते थे<sup>६</sup>। उक्त ग्रन्थ मे चित्रित विन्ध्यवासिनी का चित्र किसे ‘ब्राह्मणानाम्’ लगेगा? इसी कारण विदेशिता जतलाना युक्तियुक्त नहीं होगा। उन्होने वनस्फर (विश्वस्फाणि)

1. J. B. O. R. S , vol XIV, P. 408

2. Pargiter Purāna Text, P. 52.

3. J. B. O. R. S , Vol. XVIII, P. 209.

4. काशीप्रसाद जायसवाल : अन्धकारयुगीन भारत, ७६ पृष्ठ।

५ अमरकोश की रामाश्रमी टीका ( ३४५ पृष्ठ ) में उद्धृत श्लोक के अनुसार ‘म्लेच्छ’ की परिभाषा इस प्रकार है—

गोमांसभक्षको यस्तु लोकबाह्य च भाषते ।

ऐसर्वाचारविहीनोऽसौ म्लेच्छ इत्यभिधीयते ॥

६ किं व सरूय-वर्गेन्चिय सेवा-निंदा-वरो व्व अह मग्गो ।

ज महह विन्जभ-वण-गोयराण लोओ पुलिन्दाण ॥६४६॥

भय-लोल-पुलिन्द-वहू-विरिक्त-गुज्जावली-कण-कराला ।

जाया से रोसाणल-फुलिङ्ग-भरियव्व-गिरिमगा ॥६५२॥

का साथ दिया था सम्भवतः इसलिए जायसवाल जी ने लिखा है कि 'वे भारतीय पुलिन्द नहीं थे'। विदेशियों को सहयोग देने के कारण उनके साथ पुलिन्दों का उल्लेख भी विचारकों को भ्रम में डाल देता है।

**वस्तुतः** जिस 'पुराण टेक्स्ट्' के आधार पर जायसवाल जी ने 'पुलिन्द अन्नाह्यणानाम्' लिखकर पुलिन्दों को शकपुलिन्द या विदेशी सिद्ध किया है उस ग्रन्थ में इस प्रकार का कोई वचन नहीं है। उक्त ग्रन्थ के बावनर्वे पृष्ठ पर छत्तीसवीं टिप्पणी में 'पुलिन्दान्नाह्यणान्' लिखा है। यह विष्णुपुराण के 'पुलिन्द-नाह्यणान्' ( राज्ये स्थापयिष्यति ) का पाठभेद है। ब्रह्माण्डपुराण ( ३।७४।१६१ ) और वायुपुराण ( ६६।३७६ ) के अनुसार "बनाफर( <विश्वस्फाणि ) ने क्षत्रियों को छोड़ प्रायः समस्त जातियों को शासक बनाया। उसके साम्राज्य में पुलिन्द और नाह्यण भी भूपति थे" यह वर्णन स्पष्ट बतलाता है कि बुन्देलखण्ड में पुलिन्द, भारशिव और वाकाटक विन्ध्यशक्ति आदि नाह्यण ( विश्वस्फाणि, तथा उसके वंशजों के आधित ) शासक थे। बनाफर केवल क्षत्रियों से चिढ़ता था। श्रीमद्भागवत के 'प्रजाश्चान्नाह्यभूयिष्ठाः' के स्थान पर 'प्रजाश्चाधमंभूयिष्ठाः' भी पाठ मिलता है। वहाँ 'नाह्य' का तात्पर्य नाह्यण नहीं किन्तु 'वेद' आदि है। बनाफर के शासन में प्रजा वैदिक अध्ययन से सर्वथा पराद्भुख हो गयी थी। सम्भवतः वह पुराणों की कथाओं और अवैदिक देवी-देवताओं के पूजन को महत्व देने लगी थी।

बनाफर को अधार्मिक और नाह्यणद्वेषी बतलाना नितान्त असंगत होगा। उसने क्षत्रियों का नाश करके अन्य वर्णों को क्षत्रिय बनाया; और देव, पितर तथा नाह्यणों की पूजा की। जाह्वी के तट पर शरीर छोड़ा एवं इन्द्रलोक को गया। यदि वह अधार्मिक होता तो न तो नाह्यणों को राजा बनाता और न देव, पितर तथा नाह्यणों की पूजा ही करता।

'पुलिन्दयवु' नामक कोई जाति नहीं थी। पुराण टेक्स्ट् के बावन पृष्ठ की पैतीसवीं टिप्पणी में 'यद्र', 'यद्रु' ( अथवा पद्रु ) और 'पुलिन्दायवु' पाठभेद लिखे हैं। उक्त पाठभेद 'करिष्यत्यपरान् वर्णन् पुलिन्द-यदु-मद्रकान्' ( भागवत १२।१।३६ ) श्लोक के 'पुलिन्द-यदु' के स्थान पर दिखलाये गये हैं। पुलिन्द और यदु या यद्रु दो शब्द हैं एक नहीं। यदि वे दोनों एक मान लिये जाएं तो 'पुलिन्द-यदु-मद्रकान्' मे बहुवचन संगत न हो सकेगा। यदि इनमें से प्रत्येक शब्द बहुवचनान्त मान लिया जाए तो भी 'पुलिन्दायवु' पाठ है पुलिन्दयवु नहीं। वस्तुतः अन्य पुराणों के श्लोकों के साथ तुलना करने पर सुस्पष्ट तीन शब्द प्रतीत होते हैं दो नहीं। महाभारत ( ३।१८।३५ ) के 'अन्ध्राः शकाः पुलिन्दाश्र' मे

शक और पुलिन्दो का एक साथ पढ़े जाने के कारण ( दोनों का ) एक शब्द बनाकर 'शकपुलिन्द' को एक विदेशी जाति के रूप में उपस्थापित करना सधीचीन नहीं होगा । पारद और पुलिन्द भिन्न-भिन्न थे (महाभारत ६।८७।७) ।

**समष्टिः पुलिन्द शब्द का अपभ्रंश बुन्देल या बुन्देला शब्द है ।** संस्कृत में देशवाचक शब्दों का बहुवचनान्त प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वे शब्द मनुष्यों ( जाति ) के भी वोधक होते हैं । बुन्देला क्षत्रिय जाति है । इसके क्रोधी स्वभाव को लक्ष्य में रखकर इसे चण्डाल कहा गया है<sup>१</sup> । क्रोधप्रकृति के ही कारण दुर्गा को ( रण ) चण्डी का नाम दिया गया था । अब भी क्रोधी स्त्री को चण्डी ( चण्डालिन ) और क्रोधी पुरुष को चण्डाल या चण्डार ( बुन्देली० ) कहा जाता है । चौर-डाकुओं का प्रावल्य होने के कारण इस समस्त प्रदेश का छत्रिन्यायेन दस्यु के नाम से स्मरण किया गया है । श्रीमद्भागवत ( 'पूर्णः पुलिन्द्य उरुगायपदाव्जरागश्रीकुड्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन' १०।२।१।७ तथा 'पुलिन्द्यस्तृणवीरुधः' १०।८।३।४३ ) के अनुसार श्रीकृष्ण के समय पुलिन्दों की स्त्रियाँ ( आरण्यकस्त्रियः—वीरराघवाचार्य । ) ब्रज में आती रहती थीं । श्रीधर-स्वामी ने इन्हे 'शबराङ्गनाः—१०।२।१।७, तथा श्री सुदर्शन सूरि ने 'वनचर-स्त्रियः' ( १०।२।१।७ ) कहा है ।

बुन्देलखण्ड की कंजर जाति चौर्य-कार्य में अधिक अग्रसर है । अभी २५ जून १९६४ को इन लोगों ने छतरपुर जिले की विजावर तहसील की अनाजमण्डी की ढूकाने दिन-दहाडे लूट ली थी । यद्यपि कजर शब्द की व्युत्पत्ति काननचर शब्द से बतायी जाती है तथापि काल्जर>काझर>कअर गब्द-सबन्ध मननीय है । इसी प्रकार दक्षिणपश्चिमी बगाल की पोदा जाति पौण्ड का अपभ्रंश है पुलिन्द का नहीं । पुलिन्द ताम्रलिसि तक लूटपाट करते थे ( सार्थवाह, १३५ पृष्ठ ) ।

१. √ चण्ड ( चण्डि ) १।२।७।६ कोपे ( प ), चण्ड् १।१।७।४ तैद्यये ( प )—काशकृत्स्न ( द्र० हमारा ग्रन्थ 'धातुपाठसमीक्षा' ) ।

2 The Paundras ( पौण्ड्र ) are linked with the Udras, Utkalas, Mekalas, Kalingas and Andhras ( वनपर्व Li, 1988 ; भीष्मपर्व IX, 36५ , द्रोणपर्व 4, 122 ). Thus the Paundras dwelt in and to the W. and SW of Bengal Proper i.e., the modern districts of Santal Pargana and Birbhum and N Portion of Hazaribag ( Pargiter )—Cunningham's Ancient Geography of India. ( मजुमदार की टिप्पणी )

## जिज्ञौति या जम्हौति

कालअंतर के साथ चन्देलो का भी पर्याप्त संबन्ध रहा है। जिज्ञौति देश के प्रसङ्ग के कारण यहाँ इन लोगो का उल्लेख आवश्यक हो गया है। इतिहासवेत्ता 'जिज्ञौति' को बुन्देलखण्ड का प्राचीन नाम बताते हैं। अलवरुनी की भारत यात्रा के आधार पर कनिघम ने 'जिज्ञौति' को चन्द्रात्रेय या चन्देलो का राज्य बताया है। इस राज्य की राजधानी महोबा ( <महोत्सवनगर> ) और खजुराहो ( <खर्जूरवाह> ) थे<sup>१</sup>।

जो देश चन्देलो के अधिकार में रहा वह धसान नदी के पूर्व में और विन्ध्याचल पर्वत के दक्षिण में था। उत्तर में वह यमुना नदी तक और दक्षिण में केन नदी के उद्गम स्थान तक फैला था। केन नदी इस देश के मध्य से बहती है। महोबा तथा खजुराहो इसके पश्चिम में और कालअंतर तथा अजयगढ़ इसके पूर्व में हैं। इस प्रदेश में आजकल के बाँदा और हमीरपुर जिले तथा चरखारी छत्रपुर, विजावर, जैतपुर, अजयगढ़ और पच्चा की रियासते हैं। चन्देल राजाओं ने अपनी उन्नति के दिनों में इस प्रान्त की सीमा पश्चिम में बेतवा नदी तक बढ़ा ली थी<sup>२</sup>। बुचनन की सूचना के अनुसार कनिघम ने लिखा है कि जहाँ-जहाँ तक जज्ञौतिया ब्राह्मण फैले हैं वहाँ तक जज्ञौति देश जानना चाहिए। पर इसका यह अर्थ नहीं कि इन्हीं लोगों के नाम पर इस देश का नामकरण हुआ<sup>३</sup>। इसी सीमा में चन्देली के आसपास जम्हौतिया बनियों

1. Epigraphia Indica Vol. I, P. 218 ( Cunningham's Ancient Geography of India )

2. गोरेलाल तिवारी : बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ ४१, ४२.

3. But these are also the limits of the ancient country of the Jajhotia Brahmans, which according to Buchanan's information extended from the Jumna on the North to the Narbada on the south, and from Urcha (ओरछा) on the Betwa river in the west, to the Bundel Nal ? ( Khand ) on the east. The last is said to be a small stream which falls into the Ganges near Banaras and within two stages of मज्जोपुर during the last twenty five years I have traversed this tract of

भी मिलते हैं। अतः कन्नोज (<कान्यकुञ्ज>) से कनवजिया, गौड़ देश से गौड़, सरयूपार से सरबरिया, द्रविड़ से द्राविड़ और मिथिला से मैथिल के समान जज्ञीति से जज्ञीतिया ब्राह्मण आदि का नाम पड़ा यजुहोंता (या यजुहोंत्री) के कारण नहीं।

कहा जाता है कि चन्देलों के इस प्रान्त का नाम (जयशक्ति) जेजा के नाम पर जेजाभूक्ति या जेजाकभूक्ति पड़ा था। जेजा (<जयशक्ति>) वाक्पति (विक्रम सवत् ६६२) का ज्येष्ठ पुत्र था। इसके छोटे भाई का नाम विजयशक्ति

---

country repeatedly in all directions, and I have found the ajhotiya Brahmans distributed over the whole province, but not a single family to the north of Jumna or to the west of the Betwa

—A Cunningham The Ancient Geography of India,  
P. 481

1. 'In Chanderi itself, there are also Jajhotiya Baniyas, which alone is almost sufficient to show that the name is not a common family designation, but a descriptive term of more general acceptance. The Brahmans derive the name of Jajhotiya from Yajur-hota, an observance of the Yajurveda, but as the name is applied to the Baniyas or grain-dealers, as well as to the Brahmans. I think it almost certain that it must be a mere geographical designation derived from the name of their country, Jajhoti. This opinion is confirmed by other well-known names of the Brahmanical tribes, as Kanojiya from Kanoj, Gaur from Gaur, Sarawariya or Sarajuparia from Sarjupar. Dravir from Dravira in the Dakhan, Maithil from Mithila etc. These examples are sufficient to show the prevalence of geographical names amongst the divisions of the Brahmanical tribes, and as each division is found most numerously in the province from which it derives its name I conclude with some certainty that the country in which the Jajhotiya Brahmans preponderate must be the actual province of Jajhoti.'

—A. Cunningham The Ancient Geography of India, P.  
552-553 (Edited by S. M. Shastri M.A.)

( >विज्ञाक ) था । गिलालेखो में ननुकदेव ( वि० सं० ८५७ ) से पहले के राजाओं का कोई वर्णन नहीं मिलता । ह्वेन्त्साग ( सातवी शताब्दी ) के समय यह देश जज्ञौति नाम से प्रसिद्ध था । अतः जेजा के साथ इसका सबन्ध जोड़ना कहाँ तक उचित होगा ? कुछ लोगों का यह भी कथन है कि वेदिक काल से यजुर्वेद कर्मकाण्ड का पहले पहल यही अभ्युदय हुआ था । फलतः यह प्रदेश यजुर्वेति कहनाया जिससे विगड़कर जोजभुक्ति बना<sup>१</sup> । दुर्जन्तोषन्यायेन यदि यह मत किसी प्रकार मान भी लिया जाए तो भी भाषाविज्ञान के नियम इसमें प्रवर्त्त विसंवाद उपस्थित करते हैं । यद्यपि युहा और सिंह शब्दों के हकार का विकास गुफा तथा सिंघ के 'फ' एवं 'ध' में संभव है तथापि होति का विकास भुक्ति के रूप में होना नितान्त असमर्थ है । भुक्ति का विकसित रूप 'होति' हो सकता है ।

स्कन्दपुराण के अनुसार इस देश का नाम जज्ञाहुति था<sup>२</sup> । उस समय देश

१. बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, ४२ पृष्ठ ।

२. कामरूपे च ग्रामाणा नव लक्ष्मा: प्रकीर्तिताः ।

उहले वेदसंश्ले तु ग्रामाणां नवलक्ष्मकम् ॥  
नवैव लक्ष्मा ग्रामाणां कान्तिपुरे प्रकीर्तिताः ।  
नव लक्ष्मास्तथा चैव माचिपुरे प्रकीर्तिताः ॥  
ओड्डियाणे तथा देशे नव लक्ष्मा: प्रकीर्तिताः ।  
जालंधरे तथा देशे नव लक्ष्मा: प्रकीर्तिताः ॥  
लोहपुरे तथा देशे लक्ष्मा: प्रोक्ता नवैव च ।  
ग्रामाणां सप्तलक्ष्मे च पाम्बीपुरे प्रकीर्तितम् ॥  
ग्रामाणां सप्तलक्ष्मे च रटराजे प्रकीर्तितम् ।  
हरीश्राले च ग्रामाणा लक्ष्मपञ्चकसंमितम् ॥  
सार्धलक्ष्मत्रयं प्रोक्तं द्रुडस्य विषये तथा ।  
सार्धलक्ष्मत्रयं प्रोक्तं तथा वम्भणवाहके ॥  
एकविशतिसाहस्र ग्रामाणां नीलपूरके ।  
तथामलविषये पार्थ ग्रामाणामेकलक्ष्मकम् ॥  
नरेन्दुनामदेशे तु लक्ष्मेकं सपादकम् ।  
अतिलाङ्गलदेशे च लक्ष्मेः प्रोक्तः सपादकः ॥  
लक्ष्माद्यदशसाहस्रं नवती द्वे च मालवे ।  
सप्तम्भरे तथा देशे लक्ष्मेः प्रोक्तः सपादकः ॥

या राज्य अर्थ मे भुक्ति शब्द का प्रयोग चल पड़ा था—मद्दुकभुक्ति<sup>१</sup> । जिस प्रकार मिथिला का नाम तीरभुक्ति > तिरहुत था उसी प्रकार कुछ समय के लिए पुलिन्द देश का नाम जेजा(क) भुक्ति > जजाहुति > जझौति > जिझौति हो गया । हाँ, यजुर्भुक्ति शब्द से जजाहुति, जझौति, जिझौति या जुझौति आदि समस्त विकास शक्य है, पर ऐतिहासिक प्रयोगों के प्रमाणाभाव मे यह स्वीकार्य नहीं । स्कन्दपुराण का जजाहुति नाम स्थूल नहीं है । इस पुराण मे मेवाड़, ओडियाण, पाबीपुर, हरीआल, वंभणवाहक आदि देशों के नाम निश्चयतः देशभाषा की ओर इङ्गित करते है । चेदि (=डाहल) एव पुरातन पुलिन्द आदि देश सटे थे । फलतः कभी कभी परस्पर विजित होने के कारण एक हो जाते थे । अतः उनका सीमानिर्धारण आज कठिन हो गया है । इसी भ्रान्ति के कारण कुछ लोग बुन्देलखण्ड को चेदि कह देते है । यह निर्विवाद है कि चेदि का कुछ अश बुन्देलखण्ड मे समिलित था । इन देशो का पार्थक्य महाभारत मे दोनों के पृथक्-पृथक् वर्णन से ज्ञात होता है । चेदि तथा पुलिन्द देश वहाँ अलग बताये गये है । इसी प्रकार स्कन्दपुराण के प्रस्तुत वर्णन मे भी डाहल (=चेदि) और जजाहुति (बुन्देलखण्ड) को पृथक्-पृथक् बताया है । जजाहुति की ग्रामस्थ्यार्थ बयालीस

मेवाडे च तथा प्रोक्तो लक्ष्मचैकः सपादकः ।  
अशीतिश्च सहस्राणि वागुरिः परिकीर्तितः ॥  
ग्रामसप्ततिसाहस्रो गुर्जरात्र् प्रकीर्तितः ।  
तथा सप्ततिसाहस्रः पाण्डोर्विषय एव च ॥  
जहाहुति (:) सहस्राणि द्वाचत्वारिशदेव च ।  
अष्टष्ठिसहस्राणि प्रोक्तं कश्मीरमण्डलम् ॥

—स्कन्दपुराण, माहेश्वरखण्ड ३६ अध्याय, १३१—१४२ श्लोक (मन-  
सुखराय मोर स्तकरण )

1. It may possibly be identified with Mhow, the well-known cantonment near इन्दोर (E. I. XXIII, pt. iv.)


—B. C. Law Historical Geography of Ancient India

2. कुछ विद्वान् 'ग्राम' का अर्थ 'ग्राम की आय' इसलिए करते हैं क्योंकि एक जिले मे इतने ग्रामों की स्थिति समव नहीं है । प्रसङ्ग देखने पर यह शब्द सुर्खेतः गाँव का वाचक मालूम पड़ता है । स्कन्दपुराणोक्त मेवाड़ प्रान्त मे सवा लाख और जजाहुति (बुन्देलखण्ड) प्रान्त मे बयालीस हजार ग्राम किसे अमान्य होंगे ? यह नाम जिलों के नहीं किन्तु प्रान्तों के वाचक हैं । उस समय उनकी विस्तीर्णता आजकल के जिलों से अधिक और

हजार और डाहल देश की नौ लाख वर्णित है। स्कन्दपुराण के उक्त वर्णन में कुछ अपश्रुत ( प्राकृत ) नामों को सस्कृत बनाने का प्रयत्न किया गया है—  
गुर्जर + सौराष्ट्र > गुर्जरात्र > गुजरात ।

जहाहुति<sup>१</sup> शब्द पर विचार करने पर उसकी पुरातनता स्कन्दपुराण के निर्माण से बहुत पहले की प्रतीत होती है। सस्कृत के किस शब्द का यह विकसित रूप होगा और उसे इस विकास तक पहुँचने में कितने वर्ष लगे होगे यह विवेचनीय है। यद्यपि कुछ विद्वानों के मत से बुन्देलखण्ड का यह नाम यथाति के नाम पर चल पड़ा था—यथातिमुक्ति > जजाइहुति > जजाहुति > जझौति या जिज्ञौति तथापि साक्ष्यों के अभाव में इसे मान्यता देना सज्जतिकर नहीं होगा ।

निष्कर्षतः जजाहुति जझौति जिज्ञौति या जुझौति नाम कितना ही पीछे क्यों न खीचा जाए, 'पुलिन्द' से प्राचीन नहीं हो सकता। ऐतरेय ब्राह्मण के पुलिन्द और महाभारत के पुलिन्द देश से पुरातन स्कन्दपुराण का जजाहुति भला कैसे हो सकेगा !!




---

प्रान्तो से कुछ कम रहती थी। यदि पाम्बीपुर, <पद्मावती ( ग्वालियर रियासत के डभोरा स्टेशन से बारह मील ) को माना जाए तो कान्तिपुर > कुतवार ( अहसन नदी के तट पर, ग्वालियर से बीम मील ) के नौ लाख ग्राम विचारणीय होंगे ।

१. जेजामुक्ति—the ancient name of बुन्देलखण्ड, the kingdom of the चन्द्रात्रेयस् or the चन्देलस्. Its capitals were महोवा and खजुराह ( Epigraphia Indica Vol. I, P. 218 ). कालिङ्ग was the capital of the चन्देलस् after it had been conquered by यशोवर्मन्. The name was corrupted into जहाहुति ( Alberuni's India, Vol. I, P. 202 ) and जझौति.

## चेदि अथवा डाहल

शिलालेख आदि मे 'बुन्देलखण्ड' का नाम जेजाकभुक्ति (>जिज्ञौति) बताया गया है। अजयगढ़ शिलालेख के अनुसार बुन्देलखण्ड मे शवर, भिष्ण और पुलिन्दो की प्राथमिक स्थिति की प्रामाणिकता सिद्ध है। कुछ विद्वान् इस प्रदेश को पुरातन चेदि-देश बताने का प्रयत्न करते हैं<sup>१</sup>। हमे उस पर थोड़ा-सा विचार करना है।

स्थूलतः सभी प्राचीन देशो के नाम आज भी विकसित रूपो मे विद्यमान हैं। उन्हे स्मृत रखने के लिए यदि शिलालेख और अन्य वाङ्मय आदि के प्रमाण नहीं भी हो तो भी जनता की जीभ (जनश्रुति) पर्याप्त है। कान्यकुञ्ज देश ने आज 'कन्नौज' का चोला पहन रखा है। अतः विद्वानो ने चेदीश या चेदिदेश के विकास की सभावना छत्तीस [गढ़] मे की<sup>२</sup>।

यह बात भिन्न है कि चेदि-राजाओ ने इस भूभाग पर बहुत पहले आक्रमण किया हो। निश्चयतः यह प्रदेश चेदीशो के अधिकार मे नहीं रहा। कुछ समय तक कालज्ञर अवश्य उनके अधीन था। चेदि देश प्रथाग जिज्ञौति से दक्षिण और पूर्व मे फैला था। इसका विस्तार उत्तरी बुन्देलखण्ड मे दमोह (सागर

---

१ 'आधुनिक बुन्देलखण्ड का दक्षिणी अंश उसमे कव से समिलित हुआ है उसका कोई निर्देश मुझे नहीं मिला, किन्तु बोली की एकता सिद्ध करती है कि चेदि लोग बहुत आरम्भिक काल मे ही जमना-कॉठे से दूर दक्षिण तक समूचे बुन्देलखण्ड मे फैल गये। मध्यकाल मे दक्षिणी बुन्देलखण्ड मे जबलपुर के उत्तर तिवर या त्रिपुरा में एक हैह्य राज्य था, जो चेदि कहलाता था। यदि यह दक्षिणी बुन्देलखण्ड शुरू से चेदि मे समिलित न भी रहा हो तो मध्यकाल मे उसका चेदि नाम पड़ जाने का एक यह कारण हो सकता है कि त्रिपुरा के राज्य ने कालिंजर का किला और उसके साथ समूचा उत्तरी बुन्देलखण्ड, जो प्राचीन चेदि था, जीत लिया था। जो भी हो उस समय से समूचे बुन्देलखण्ड का नाम चेदि है।'

—जयचन्द्र विद्यालङ्घार : भारतभूमि और उसके निवासी, २०६ पृष्ठ।

२. "कोई-कोई विद्वान् प्राचीन 'चेदीश दुर्ग' ही को 'छत्तीसगढ़' का पूर्व रूप मानते हैं।"

—व्योहार राजेन्द्र सिंह : त्रिपुरी का इतिहास, १२ पृष्ठ।

जिला ) तक था । विन्सेण्ट ए. स्मिथ के अनुसार 'बुन्देलखण्ड से दक्षिण का प्रान्त, जो आजकल मध्यप्रदेश के चीफ कमिश्नर के शासन मे है, करीब-करीब पुरातन चेदि देश ही है' । विन्सेण्ट साहब ने जिज्ञीति ( बुन्देलखण्ड ) से चेदि को विलकुल पृथक् बताया है<sup>१</sup> । राजा घज्ज के राज्यकाल मे जिज्ञीति की सीमा चेदि देश तक बतायी गयी है<sup>२</sup> ।

पुलिन्ददेश अटवी-राज्य था । इसी कारण नृपति पुलिन्दो पर विजय पाने की अपेक्षा उनसे पराजित होना श्रेयस्कर समझते थे । यद्यपि अनेकधा पुलिन्ददेश का नाम मिटाने का प्रयत्न किया गया तथापि पुलिन्दो की क्रान्तिकारिता और लड़ाकूपन ते उसे जीवित रखा । द्वितीय कारण, चेदि और कारुष से उसकी पुरातनता है । वाल्मीकीय रामायण मे सुग्रीव ने देश-देशान्तरो का वर्णन करते समय चेदि और कारुष देशो की चर्चा नहीं की ( द्रष्टव्य किञ्चिन्नाकाण्ड ४०-४३ अध्याय, गीता-प्रेस संस्करण ) । वहाँ पूर्व दिशा के स्थानो के वर्णन-प्रसङ्ग मे ब्रह्ममाल, विदेह, मालव, काशी, कोसल, मागध महाग्राम, पुण्ड्र और अज्ज देशो का नामोल्लेख किया गया है । दक्षिण दिशा मे मेखल, उत्कल, दशार्ण नगर, विदर्भ, कृष्णिक,

1. The extensive region, farther to the south, which is now under the administration of the chief commissioner of the central provinces, nearly corresponds with the old kingdom of Chedi.

—Vincent A. Smith : The Early History of India, P. 310.

2. The ancient name of the province between the Jumna and Narmada, now known as Bundelkhand, and partly included in the united provinces of Agra and Oudh, was Jejakabhukti.

—Vincent A. Smith : The Early History Of India, P. 310.

३. आकालज्जरमा च मालवनदीर्तीरस्थिताद् भास्वतः:

कालिन्दीसरितस्तटादित इतोप्याचेदिदेशावधेः ।

[ आ तस्मादपि ? ] विस्मयैकनिल [ या ] द् गोपाभिधानाद् गिरे-  
र्यः शास्त द्वि [ ति ] मायतोर्जितभुजव्यापारलीलाजिं [ ताम् ] ॥४५॥

सवत्सरदशशतेषु एकादशाधिकेषु संवत् १०११ उत्कीणा चेय रू [ पका ]  
र..... ॥

—Khajuraho Inscription No II ( Epigraphia Indica, Vol. I, P. 126 )

माहिषक, वज्ज, कलिज्ज, कौशिक और दण्डक अरण्य की चर्चा की गयी है। पश्चिम दिशा मे सौराष्ट्र, बाह्लीक और चन्द्रचित्र देश वर्णित हुए हैं। उत्तर दिशा मे म्लेच्छ, पुलिन्द, घूरसेन, भरत, कुरु, मद्रक, काम्बोज, यवन, शको के पत्तन, दरद और हिमालय का शृङ्खलावद्ध वर्णन हुआ है। चेदि कहाँ गये !

वस्तुत, यह चेदि नाम शिशुपाल के पितामह चिदि के नाम पर पड़ा था। महाभारत ( १४२।४० ) मे पुलिन्दो के अनन्तर 'चेदि-मत्स्य-करुषाश्र' आया है। बाद मे इन्ही हैह्यवशी क्षत्रिय राजाओ ने नमंदा तटवर्ती डाहलमण्डल, कर्णटि आदि पर अपना अधिकार जमाया। रायवहादुर श्रीहीरालाल के अनुसार 'हैह्य अथवा कलचुरि नरेशो का राज्य चेदि नाम से चलता था और आसपास की जो भूमि राज्य मे आती जाती थी वह चेदि मे समाती जाती थी। जैसा कि वर्तमान समय निर्दिष्ट भारत मे हो रहा है। महाकोसल चेदिराज्य का एक भाग था जिसमे कलचुरि वश के माण्डलिक त्रिपुरी-नरेश के अधीन राज्य करते थे।'

यद्यपि ऋग्वेद मे 'चेदय.' राज-विशेष तथा अपत्यार्थक 'चैद्य.' का उल्लेख आया है<sup>२</sup> तथापि वहाँ उक्त शब्द जातिविशेष का सूचक है प्रान्त का नही। बुन्देलखण्ड से दक्षिण और पूर्व का प्रदेश यादव-वशी राजाओ के अधिकार मे था। इनकी राजधानी माहिष्मती थी। कौरवो की ओर से माहिष्मती और अवन्ति के राजा लड रहे थे। कुछ विद्वान् ओकार-मान्धाता ( निमाण जिला ) को और अन्य विद्वान् वर्तमान मण्डला शहर को प्राचीन माहिष्मती मानते हैं ( द्र० एन्ड्यण्ट जयग्राँफी अ०५३ इण्डिया, ५५६ व० पृष्ठ )। इसका मूल नाम महिष्मती-मण्डल या महेशमण्डल रहा होगा जो अब 'मण्डला' रह गया ( द्र० कर्निघम का 'ए दूर इन् सी० पी० एण्ड बरार, १८८१-८२, ५४ प०० )। प्रसिद्ध पराक्रमी सहस्रार्जुन यही राज्य करता था। इसका वश हैह्य के नाम से प्रख्यात हुआ। महाभारत के समय मे इनका राज्य बहुत विस्तीर्ण हो गया था। मल्कापुरम् के शिलालेख<sup>३</sup> के अनुसार भागीरथी और नमंदा के मध्य भाग को डाहल मण्डल बताया गया है।

१. त्रिपुरी का इतिहास, भूमिका, पन्द्रहवाँ पृष्ठ.

२. चेदयः—ऋ० दा४।३६ ( राजविशेष )।

चैद्यः—ऋ० दा४।३७.

चैद्यस्य—” दा४।३८ ( अपत्यार्थक णय प्रत्यय )।

३. 'अस्ति विश्वमभरासारः कमलाकुलमन्दिरम् ।

भागीरथीनम्दयोर्मध्य डाहलमण्डलम् ॥

रथारहवी शताब्दी से चेदिदेश दो राज्यों में विभक्त हो गया था। पश्चिमीय चेदि (= डाहल) की राजधानी त्रिपुरी (>तेवर) थी तथा पूर्वीय चेदि या महाकोसल की राजधानी रत्नपुर थी<sup>१</sup>। विन्सेन्ट ए० स्मिथ महोदय का यह विवरण बताता है कि चेदिदेश छत्तीसगढ़ तक निर्विवादस्थिति फैला था। डाहल और महाकोसल उसके पश्चिमीय तथा पूर्वीय भाग-मात्र थे। विस्तृत ज्ञातव्यता के लिए देखिए 'महाकोसल'<sup>२</sup> अथवा 'छत्तीसगढ़'

बुद्धकाल में चेदि, चेति या चेतिय नाम से भी प्रसिद्ध था। टॉड (राजस्थान, I, 43 note) इसे चन्द्रेरी (ग्रीकों की चन्द्रावती या सन्द्रावती) बताते हैं। यह शिशुपाल की राजधानी थी। इसके भग्नावशेष ललितपुर से अट्ठारह मील पश्चिम में स्थित आधुनिक चन्द्रेरी से आठ मील उत्तर-दक्षिण में पाये जाते हैं। यह 'आइन्-इ-अकवरी' में दुर्ग्युक्त सुविशाल प्राचीन नगरी के रूप में वर्णित है। डॉ० फ्लूरर्, जनरल् कनिंघम और डॉ० ब्लूलर के अनुसार डाहल मण्डल (नर्मदा तट पर) अथवा बुन्देलखण्ड पुरातन चेदि था। गुप्त राज्य में कालज्ञर चेदि की राजधानी था। महाभारत के समय इसकी राजधानी शुक्तिमती थी। जबलपुर से तेरह मील दूर अवस्थित तेवर (<त्रिपुरी) भी इसकी राजधानी रही<sup>३</sup>।

शुक्तिमती नदी कोलाहल पर्वत तथा चेदि की पुरानी राजधानी (आधुनिक बुन्देलखण्ड) से होकर बहती है। (महाभारत, आदि पर्व ६३ वाँ अध्याय)। जनरल कनिंघम इसे महानदी (कट्क, छत्तीसगढ़) और बेग्लर महोदय सक्रिय (बिहार) बताते हैं<sup>४</sup>। पार्जिटर<sup>५</sup> इसे केन (<कर्णवती) नदी मानते हैं। यह पन्ना और बिजावर के मध्यवर्ती पहाड़ों से होती हुई बुन्देलखण्ड में बहती है। शुक्तिमती का अपभ्रंश केन नहीं हो सकता। बुन्देलखण्ड में शुक्तिमती से साम्य रखने वाला कोई नगर भी नहीं है। यह 'सक्ति' से मेल खाता है। सक्ति विलास-पुर से दक्षिणपूर्व में स्थित है। हैह्यो का प्राचीन राज्य भी इसी ओर रहा।

उक्त समस्त मत-मतान्तर साधित करते हैं कि ललितपुर और टीकमगढ़ क्षेत्र भी कभी चेदियों की राजधानी रहे। बाद में वे कालज्ञर तक बढ़ गये। पुलिन्दो

1. Vincent A. Smith : The Early History Of India, P. 390.

2. Archaeological Survey Of India Reports, Vol. XVII, P. 68-87.

3-4. Nundo Lal Dey · The Geographical Dictionary.

5. J. A. S. B. 1895, I, P. 255.

का अजयगढ़ की ओर छोटा सा राज्य था। उस समय बडे बडे साम्राज्यों में उसकी गणना नहीं होती थी। महाभारत-काल में यह प्रदेश पुलिन्ददेश के रूप में प्रस्तुत था। इस प्रदेश में चेदीशों का राज्य बहुत परवर्ती है। उनका सुपुरातन राज्य तो नर्मदा के टट पर था। यदि चेदि राज्य कार्तवीर्य के माहिष्मती मण्डल से पूर्ववर्ती होता तो शिलालेखों में इस प्रकार के उल्लेख अवश्य मिलते। जाजल्ल-देव के राधपुर-शिलालेख में कार्तवीर्य को प्रथम शासक बतलाया गया है। पश्चात् उसके वंश में हैह्य हुआ और उसी के नाम पर पश्चाद्वर्ती समस्त वंशज हैह्य कहलाये। उन्हीं हैह्य राजाओं के वंश में श्री कोक्कलदेव चेदीश्वर हुआ। उसके पुत्रों में से बड़ा पुत्र त्रिपुरीश हो गया और उसने शेष भाइयों को मण्डलपति बना दिया। तदनन्तर हैह्यों का राज्य कलिङ्ग और दक्षिणकोसल, तुमाण (राजधानी) तक फैल गया<sup>१</sup>। इस वश के महीपति शैव धर्म मानते थे। वे शिव के सिर पर स्थित चन्द्रमा से अपने वश की उत्पत्ति बतलाते हैं। इसी शिलालेख में

१. [ ओम... . ॥ शशि ? ] शकल-कला [ क् ] इ [ म्...न् ]-  
आमृताम्भः प्लववहलित-नीर-स्वर्ण [ दी-तीर ]-वृत्ति । किमु ब्रत शफरीति  
स्वः-श्रि [ ता ? ] . शिरसि यस्य स्यादीशः शिवाय ॥१।

एतद् यत् परम विहन्तु तिमिर वैलोक्य-नेत्र-द्युति-  
ज्योतिस्तपुरुषं [ षाः ] सुधाकर इति प्राहुस्तमन्तर्...।  
...[ जो ] न चरमः साम्राज्य सू [ त्र ] ॐ यतः  
[ क्षा ] त्रस्यादि तदन्वये समभवच्छ्वी-कार्तवीर्यः क्षितौ ॥२।  
तद्वंश्यो हैह्य आसीद् यतो जायन्त हैह्याः ।  
.....त्यसेनप्रिया सती ॥३।

तेषां हैह्य-भूमुजां स [ मभ ] वद् वशे चेदीश्वरः  
श्री-कोक्कल इति स्मरप्रतिकृतिर्विश्वप्रमोदो यतः ।  
तेनायं त्रितसौ [ र्य ? ] . . . . . मेन मातु यशः  
स्वीय प्रेषि [ त उ ] च्चकैः कियदिति व्रह्माण्डमन्तः-क्षिति ? ॥४।  
अष्टादशास्य-रिपु-कुम्भ-विभङ्ग-सिंहाः पुत्रा वभूवरभिवर्द्धित .. ।  
तेषामथाग्रजसुतस् त्रिपुरीश आसीत्  
शेषाश्च मण्डल-पतीन् स चकार वन्धून् ॥५।

रत्नेश के पुत्र जाजल्लदेव<sup>१</sup> ( संवत् ८६६ ) ने कान्यकुब्ज महीप ( गोविन्दचन्द्र<sup>२</sup> ) और जेजा भुक्तिक-नृप ( कीर्तिवर्मदेव<sup>३</sup> ? ) के साथ अपनी मैत्री का उल्लेख कराया है। उस समय चेदि ( त्रिपुरी ) का शासक यशःकर्ण अथवा गयकर्ण था।

इस क्रम मे सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बात यह है कि हैह्य-वशीय राजाओं के शिलालेखों मे 'पुलिन्दो' का उल्लेख कही भी नहीं मिलता। यदि वे पुलिन्द देश ( जेजाकभुक्ति और अब [ उत्तरी ] बुन्देलखण्ड ) के शासक होते तो निश्चयतः उनकी मुठभेड़ पुलिन्दो से हुई होती। चन्देलवंशीय राजाओं की उनसे शताब्दियों तक मुठभेड़ होती रही। पर उन्होंने इस बात का उल्लेख शिलालेखों मे तब तक नहीं कराया जब तक पुलिन्दो पर विजय प्राप्त नहीं कर ली। ध्यान रहे, शिलालेखों मे पराजय की चर्चा नहीं रहती। वे तो विजेताओं के विजय-चिह्न या गौरव-गाथा के सकीर्तक होते हैं। कई शताब्दियों के अनन्तर त्रैलोक्यवर्मा के समय उनके छोटे भाई आनन्दवर्मा पुलिन्दो को वशीभूत कर सके। अजयगढ़ के शिलालेख मे इसकी चर्चा की गयी है<sup>४</sup>।

**संक्षेपतः:** हैह्य सीधे दक्षिण की ओर उत्तरते चले गये और समस्त दक्षिण कोसल ( या महाकोसल ) पर छा गये। रत्नपुर ( विलासपुर ) के आसपास का समस्त भूभाग उनके अधीन हो गया। उधर उड़ीसा तक उन्होंने आधिपत्य स्थापित कर लिया। उनके द्वारा विजित क्षेत्रों मे कही भी पुलिन्द जाति या देश रहा होता तो उस पर विजय पाने की चर्चा शिलालेखों मे अवश्य मिलती। हैह्यों के उत्तराधिकारी चेदीश उत्तर मे ललितपुर तक घुस सके। एकाध बार कालजर का किला भी हथिया लिया; पर वह अधिक समय तक उनके अधीन नहीं रहा। वैसे जिज्ञाति ( पुलिन्द ) राज्य की उत्तरी सीमा चित्रकूट<sup>५</sup> तक उनके दबदबा के प्रमाण मिलते हैं। वत्स ( प्रयाग ) राज्य के अनन्तर बड़े

१. जाजल्लदेव का रत्नपुर-शिलालेख, २१वाँ श्लोक ( Epigraphia Indica, Vol. I, P. 34-35 ) :

2. Indian Antiquary, Vol. XV, P. 6.

3 Indian Antiquary, Vol. XVI, P. 202; Archaeological Survey of India, Vol. XXI, P. 85

४. भोजवर्मा के समय का अजयगढ़-शिलालेख, २९ श्लोक ( Epigraphia Indica, Vol. I, P. 334 )

५. प्रेयान सर्वगुणाङ्कितप्रभुतया श्रीमानभूत् कोक्लः ॥५॥

राज्यो मे चेदि की गणना होती थी। इसीलिए संभवतः दीघनिकाय के जनवसभ-सुत्त मे वंस और चेदि का साथ-साथ मिलाकर द्वन्द्व समास के रूप मे वर्णन किया गया है। 'चेतिवसेसु'<sup>१</sup>।

**समष्टिः** इस राज्य के अनेक टुकडे हो गये थे। फलतः बहुत स्थानो को चेदि राज्य की राजधानी बतलाया जाता है। एक टुकड़ा दाहल ( डाहल ) और दूसरा महाकोसल<sup>२</sup> था। एक राजधानी नगरीवा मे नर्मदा तट पर थी। दूसरी मणिपुर ( जिसे अब शिवपुर कहते हैं ) महानदी पर अवस्थित थी। मणिपुर 'चित्राङ्गद' के रूप मे भी प्रसिद्ध था। किसी समय समस्त राज्य को 'चित्राङ्गद-पुर' कहा जाता था। अनुमान होता है कि 'चित्राङ्गदी' ( देश ) से इस महान् राज्य का नाम चेदि पड़ गया था<sup>३</sup>। तीसरी राजधानी जबलपुर के निकट तेवर ( <त्रिपुरी—यहाँ शिव जी ने त्रिपुरा देत्य को मारा था ) थी। हेमकोश<sup>४</sup> मे त्रिपुरी को 'चेदिनगरी' कहा गया है। चौथी राजधानी ( खालियर राज्य मे, ललितपुर के पास ) चन्द्रेरी थी। यह शिशुपाल की राजधानी प्राचीन चेदि है। इसके चारो ओर विगाल चेदि राज्य फैला था। यह राज्य मालवा से लेकर महानदी के किनारे तक ( और उससे भी आगे विहार प्रान्त के मध्य तक ) विस्तीर्ण था<sup>५</sup>। वस्तुतः चन्द्रेरी या चन्देली चन्देल राजाओ से सबन्ध रखती प्रतीत होती है। चेदि से बिगड़कर चन्द्रेरी या चन्देली होना सगत नही जान पड़ता।

द्वैपायन व्यास के मातामह उपरिचर वसु ( महाभारत, आदिपर्व ६३ अध्याय ) ने इन्द्र की आज्ञा से चेदिदेश पर शासन किया था। यद्यपि इस प्रकार चेदि देश कुछ प्राचीन हो जाता है तथापि पुलिन्ददेश और चेदिदेश का पार्थक्य पदे-पदे सिद्ध होने से कुछ भी विप्रतिपत्ति नही है। हमारे मतानुसार तो 'चेदिदेश' का नामकरण महाभारत काल में ही हुआ था। पहले इस देश का नाम कुछ और रहा होगा। पहिचान मे सुविधा के लिए महाभारत मे महाभारत काल के

भोजे वल्लभराजे श्रीहर्षे चित्रकूट-भूपाले ।

शङ्करगणे च राजनि यस्यासीदभयः पाणिः ॥७॥

कण्ठेव का वनारस-ताम्रपत्र-लेख ( Epigraphia Indica, Vol. II P. 306 ).

१. भरतसिंह उपाध्याय : बुद्धकालीन भारतीय भूगोल, ४२७ पृष्ठ

२ ३. द्र०—Archaeological Survey, Vol IX, P. 54-55

रामगोपाल मिश्र : तरोभूमि, १२८ पृष्ठ ।

४. अभिधानचिन्तामणि, ६७५५ श्लोक ।

प्रसिद्ध नाम का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल मे त्रिपुरी चेदिदेश या चेदिनगरी के नाम से प्रसिद्ध नहीं थी। महाभारत ( सभा० ३१।६० ) मे उसका चेदिदेश से पृथक् वर्णन मिलता है।

संभवतः ऋग्वेद के चेदि का पुत्र चैद्य कशु महाभारत मे वसु ( <कशु ) नाम से उल्लिखित हुआ है। वहाँ 'उपरिचर' विशेषण अधिक है। ऋग्वेदोक्त चेदि शब्द देशवाचक नहीं किन्तु जनवाचक है। पण्डित श्री क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय<sup>१</sup> पौराणिक वाङ्मय के प्रकाश मे वेदों की व्याख्या को असमीचीन और इतिहास-विरुद्ध बतलाते हैं। उनके मतानुसार चेदि बुन्देलखण्ड नहीं था।

ऋग्वेद का चेदि किसी प्रकार देशवाचक मान भी लिया जाए तो भी वह आधुनिक बुन्देलखण्ड के रूप मे पहचाना नहीं जा सकता। चेदि-पुत्र चैद्य कशु ने सौ ऊँट और दस हजार गायों का दान किया था<sup>२</sup>। पन्ना और विजावर जैसे

1. If we were to be guided by the Purānas and the Abhidhānacintāmaṇī (?) in these matters, the whole Vedic literature would have to be explained in their light and all the characteristic Vedic myths and legends would then put on a different appearance altogether. This would be an absolutely unhistorical method which no historian should ask us to follow. The Vedic texts themselves and not the Purānas should be chiefly used for interpreting the Vedas. It is thus that we know that the Gomati mentioned in Rv. S., X, 75. 6, is the Gomal in Afghanistan and not the Gomatī in U. P. Failure to recognize this simple point has led to many mistakes in the interpretation of Vedic history and geography. We should not, therefore, assume that Vīdarbha and Cedi in the Vedas meant Berar and Bundelkhand respectively.

—Kshetresachandra Chattopādhyāya : Indian Culture, Vol. III, P. 12.

२. ता हमे अश्विना सनीनां विद्यात् नवानाम् ।

यथा चिच्चैद्यः कशुः शतसुष्टानां ददत् सहस्रा दश गोनाम् ॥

ऋग्वेद ८ मण्डल, १ अध्याय, ५ सूक्त, ३७ मन्त्र ।

जंगली प्रदेशों में 'मरुभूमि' के जहाज' ऊँटों का बाहुल्य ! कैसी हास्यास्पद बात !! ऊँट दान करने वाले राजा के निकट हजारों ऊँटों की उपस्थिति अस्वाभाविक नहीं है। यह बुन्देलखण्ड ( विशेषतः उत्तरी बुन्देलखण्ड ) की प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल है। अतः निर्विवादरूपेण बुन्देलखण्ड प्राचीन चेदिं-देश नहीं था।

उपरिचर वसु द्वारा शासित चेदिविषय के जनपद धर्म-शील थे। स्वच्छन्दगामी लोग तक मिथ्याप्रलाप नहीं करते थे<sup>१</sup>। यह बाते पन्ना के संबन्ध में नहीं घटती। दस्युप्राय इस देश की प्रसिद्धि तो 'पानी, पाथर, लावरा' के रूप में चारों ओर फैली है।

यद्यपि वैदिक चेदियों के विषय में प्रामाणिक<sup>२</sup> निर्णय कुछ भी नहीं किया जा सकता तथापि कल्पना की दौड़ में यह कहा जाए कि पूर्वी राजस्थान चन्द्रेरी को सीमा मानकर उसके पश्चिमी भाग में उनकी सत्ता रही थी तो अग्निक्षयुक्त नहीं होगा। वैदिक काल में आज का राजस्थान नहीं था। संभवतः उस समय वह मरुभूमि भी न हो। एतदर्थं मूर्खन्य विद्वान्<sup>३</sup> वैदिक चेदियों की स्थिति की सभावना अफगानिस्तान की ओर करते हैं। हैह्यवशीय चेदीशों से यह चेदि भिन्न थे।



हे अश्विना=हे अश्विनौ, ता=तादृशौ युवाम्, नवानाम्=अभिनवानां श्रेष्ठानाम्, सनीनाम्=सभाजनीयानां धनानाम्। कर्मणि षष्ठी। ईद्वशानि धनानि, मे=महाम्, दापयितु विद्यात्=जानीतम्। यथा चित्=येन खलु प्रकारेण, चैद्यः=चेदिपुत्रः कशुः एतत्सज्जो राजा उष्ट्रानां शरं तथा गोनाम्=गवा दश सहस्रा=दशसर्व्यकानि सहस्राणि, ददत्=दद्यात् तथा विद्यात् मिति पूर्वत्रान्वयः। सायणभाष्यम्।

१. धर्मशीला जनपदाः सुसतोषाश्च साधवः।

न च मिथ्याप्रलापोऽत्र स्वैरिष्वपि कुतोऽन्यथा॥

—महाभारत १६३।१०

२ पण्डित द्वेशचन्द्र चट्टोपाध्याय : वैदिक भूगोल ('भूगोल' पत्रिका का भुवन-कोषाङ्क [ मई, जून, जुलाई, १९३२ ई० ] प्रयाग )

३. पण्डित द्वेशचन्द्र चट्टोपाध्याय।

## उपसंहार

कालअंतर से लेकर समस्त गोड़वाना अत्यन्त प्राचीन काल मे पुलिन्ददेश था। विन्ध्याचल से लेकर दक्षिण का समस्त प्रदेश 'ऐतरेय ब्राह्मण' का उपान्त्य (=आर्यदेव की सीमा से बहिर्वर्ती) भाग माना गया है। पुण्ड्र, पुलिन्द, शबर, मूतिव तथा अन्ध्र इसी उपान्त्य-क्षेत्र मे रहते थे। पुण्ड्र (वंगाल) और अन्ध्र (आन्ध्र) का क्षेत्र निश्चितप्राय है। शेष भूदेश पुलिन्द और शबरो का आवास-स्थल था। शबर उड़ीसा (महानदी के आसपास) के गासक थे।

क्या गोड़ वस्तुतः पुलिन्द थे ! टॉलमी ने उन्हे 'फुलित (<पुलिन्द>) गोटली' कहा है। इस देश को उन्होने 'पर्स फुलितरम्' बताया है। फुलित अधिक उत्तर मे रहते थे। आर्कियालॉजिकल सर्वे (६ खण्ड, १५१ पृष्ठ) के अनुसार फुलित (<पुलिन्द) नाम पूर्णतः ग्रीक है। उसका अर्थ 'पत्र-वसन' = 'पत्तो के परिधान वाला' होता है। वराहमिहिर पर्ण-शबरो की सूचना देते हैं। अष्टम पृष्ठ पर की गयी पुलस्तिन>पुर्लिस्त>पुलिन्द कल्पना रावणवशज गोड़ो को पुलिन्दो से भी संबद्ध बतलाती है। चन्देलघराने की दुर्गाविती का विवाह गोड़ राजा दलपतिशाह के साथ हुआ था। गोड़ राजा

1. This conclusion, however, refers only to the rulers of the country, and not to the bulk of the population, which in even in the time of Ptolemy would appear to have been the aboriginal Gond. In his day the large district at the head of the Nanaguna, or Tapti river, was occupied by the Condali or Gondali, a name which has been generally identified with that of the Gondas. But their country is described as **Pars phullitarum**, the **Phullitae** themselves being placed more to the north. I take this name to be a pure Greek one, **FULLEITAI**, descriptive of the "leaf-clad" aborigines Varāha Mihira notices the **Parna-Sabarās**, or "leaf-clad Gonds", in the time of Ptolemy, and that there are the people intended by his **Phullitæ-Gondi**.

अपने को राउत<sup>१</sup> ( <राजपुत्र ) लिखा करते थे। कुछ लोगों का मत है कि 'राजपुत्र' शब्द अत्यन्त परवर्ती है। इस प्रकार की चर्चाएँ अप्रामाणिक हैं। राजा शब्द का प्रयोग जब से प्रचलित हुआ तभी से राजपुत्र शब्द भी ज्ञेय है। वाल्मीकीय रामायण में सगरपुत्रों को राजपुत्र<sup>२</sup> कहा गया है। यह सज्ञा हेय नहीं मानी जाती थी। वज्ञालसेन के प्रथम शताब्दी के शिलालेख में 'राजपुत्रों' का नाम सादर लिया गया है<sup>३</sup>। संभवतः यह शब्द वही निन्दार्थक हो गया जहाँ इसकी रूढ़ि जाति में हो गयी।

पुलिन्द कब से गोड़ कहे जाने लगे यह अनुसधानीय है। स्मरणीय रहे कि पुलिन्द गौरवर्ण और गोड़ कृष्णवर्ण होते हैं। ( गोड़ों में सक्रान्ति होने पर भी ) पुलिन्दों ने अपनी शाखा सुरक्षित रखी। अशोक, महाराज हस्ती, वराहमिहिर<sup>४</sup> ( ६०० ई० ) तथा ( अन्तिम उल्लेख ) आनन्दवर्मा के समय में पुलिन्दों की चर्चा हुई है। हैह्य और कलचुरिनृप ( जो बाद में चेदीश के नाम से प्रसिद्ध हुए ) समग्र दक्षिणकोसल और आघुनिक बुन्देलखण्ड पर छा गये। वराहमिहिर ने भी पुलिन्ददेश को चेदीदेश से पृथक् बताया है।

इस प्रदेश की दूसरी विशेषता 'ब्राह्मण-राज्य' है। समस्त ब्राह्मण-शासक प्रायः भरद्वाज-गोत्रीय थे। प्रयाग-चित्रकूट के मध्य में स्थित भरद्वाज की सतति शनैःशनैः इस ओर आकर बस गयी। पश्चात् उसने एक विशाल साम्राज्य बना लिया। भरद्वाजवशीय वाकाटक-सभ्राद् श्री प्रवरसेन ने अग्निष्ठोम, आसोर्याम,

1. There is one with an inscription dated in Samvat 1651 or A. D. 1594, during the reign of the Gond Rājā Prema Nārāyan — 'वाको वेटा सिरोमनि राउत'

Archaeological Survey of India Reports, Vol. IX, P. 38.

2. 'स तेषा राजपुत्राणां कर्तुकामो जलक्रियाम्'—वा० रा० १४११५५  
यहाँ राजपुत्र शब्द जातिवाचक नहीं है।

3. 'कीर्त्युज्ञोलैः स्नपित-वियतो जज्ञिरे राजपुत्राः' ||३।

—( Epigraphia Indica, Vol XIV, P. 159-60 ).

4. 'भिन्नः सितेन मगधान् यवनान् पुलिन्दान्'—वृहत्सहिता ४।२२

'सिहे पुलिन्दगणमेकलसत्त्वयुक्तान्'—वृहत्सहिता ५।३६.

'प्रत्यन्तावन्ति-पुलिन्द-तङ्गणान् शूरसेनांश्च'—वृहत्सहिता ६।१७.

'मेकल-किरात-विटका वहिरन्तः शैलजाः पुलिन्दाश्च'—वृहत्सहिता १६।२.

'चम्पोदुम्बर-कौशाम्बि-चेदि-विन्ध्याटवी-कलिङ्गाश्च'—वृहत्सहिता १६।३.

वाजपेय, वृहस्पति-सब और चार अश्वमेघ यज्ञ किये थे । उसी वंश के भारशिव महाराज श्री रुद्रसेन ने दस अश्वमेघ यज्ञ किये<sup>१</sup> । संभवतः इसी कारण कालान्तर ( चौथी-पांचवी शताब्दी ) में इस प्रदेश को लोग यजुर्हृति नाम से पुकारने लगे । इसका विकसित रूप होगा जम्भौति । यद्यपि यकार के कारण जकार इकारविगिष्ट ( जिज्ञौति ) भी हो सकता है तथापि स्कन्दपुराण के 'जहाहृति' पर ध्यान देने से इसका निवारण सहजतः हो जाता है । सातवी शताब्दी में ह्वेन त्साङ्ग ने जम्भौति का उल्लेख किया है । जयगक्ति > जेजाक > जेजा नवी शताब्दी में हुआ । इसके बंशज परवर्ती राजाओं ने इस प्रदेश का नाम 'जजा' जेजा के नाम से संबद्ध करना चाहा । ध्यान रहे, जयगक्ति का नाम किसी भी शिलालेख में 'जजा' नहीं है । 'जेजाभुक्ति' का विकास 'जिभौति' होगा जम्भौति नहीं । इसी संक्रान्ति के कारण कुछ लोग जम्भौति, जम्भश्रोति कहते हैं और कुछ व्यक्ति जिज्ञौति बोलते हैं । इस साकर्य में पड़कर कुछ जम्भौतिया ब्राह्मण भी अपने को 'जिज्ञौतिया' कहते पाये जाते हैं । इस प्रदेश के पूर्वोक्त नाम का एक तृतीय विकास भी पाया जाता है—'जुभौति' (< जुञ्जारसिंह ? ) ।

जब कीर्तिवर्मा को डाहल के कण्ठ ने परास्त कर जम्भौति का राज्य ले लिया तब गोपाल नामक ब्राह्मण-सेनापति की सहायता से उसने अपना खोया राज्य पुनः प्राप्त कर लिया । जम्भौति के उक्त ब्राह्मण-राजवंश के लोग चन्देलों से मिलकर उनकी सहायता करते रहे । पुलिन्दो ने ऐसा कभी नहीं किया । चन्देल-राज्य के शिथिल हो जाने पर वे फिर उठे और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया । परन्तु वे अधिकागतः परस्पर झगड़ते रहते थे । अपनी गक्ति का अपव्यय गृह-कलह में कर देते थे । अतः पुनः प्राप्त राज्य भी अधिक समय तक कायम नहीं रख सके । वे प्रकृतितः रक्षित अपने मूलनिवास की ओर सिमट आये ।

ए० कनिंघम कथासरित्सागर के आधार पर शब्द जाति को पुलिन्द और

---

१. वेम्बार-वासकादग्निष्टोमातोर्यामोक्थप्राडश्यतिरात्र - वाजपेय - वृहस्पति-सब-साद्यस्क-चतुरश्वमेघयाजिनः विष्णुवृद्धसगोत्रस्य सग्राद् वाकाटकानां महाराज-श्रीप्रवरसेनस्य सूनोसूनोः अत्यन्त-स्वामि-महाभैरवभक्तस्य अंसभारसन्निवेशित-शब्दलिङ्गोद्धर्हन-शिव-सुपरितुष्ट-समुत्सादित-राजवरानां पराक्रमाधिगत-भागीरथ्य-मलजल-मूर्धन्मिपिक्ताना दशाश्वमेघावभृथस्नाताना भारशिवानां महाराज-श्रीरुद्रसेनस्य...।

Balaghata Plates of Prithvisena II ( Epigraphia Indica, Vol. IX, P. 270 ).

भिल का पर्यायवाची मानते हैं<sup>१</sup>। फलतः महानदी के तट पर स्थित सिरपुर से प्राप्त शबर वश के राजा उदयन का सस्कृत-अभिलेख<sup>२</sup> पुलिन्दो के राजत्व-संबन्ध की सूचना देता है। इसी प्रकार लगभग सन् १००० ई० के भिलसा-अभिलेख में शबर जाति के सिह नामक व्यक्ति का उल्लेख हुआ है<sup>३</sup>। प्राँफेसर हाल के विचार से वह शबर<sup>४</sup> चेदियन सेनापति था। उक्त समस्त विवरण यह बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि पुलिन्दो ने चेदीश या अन्य किसी राजा का सेनापति बनकर उसे सहायता दी। सिरपुर के अभिलेख से गबर->सोरो का राजा होना सुनिश्चित हो जाता है, और सोरो के राजत उपाध्यन्तर के आधार पर पूर्व-पृष्ठों में की गयी कल्पना पूर्णतः चरितार्थ हो गयी। चन्देलवंशीय वीरवर्मदेव के शिलालेख में राजत योद्धाओं का उल्लेख हुआ है। सोधी संग्राम ( दम्युहडवर्मयुद्ध ) में राजत अभि के शौर्यातिशय से प्रसन्न होकर वीरवर्मदेव ने उसे दुमदुमा ग्राम प्रदान किया था। राजत अभि काश्यपगोत्रीय राजत जगदेव का पौत्र और राजत हरिपाल का पुत्र था। उक्त राजा ने विलासपुर में संवत् १३११ आश्विन सुदि ८ सोमवार को पुण्यतीर्थोदक से स्नान करके सूर्यपूजा-पुरःसर माता-पिता और अपने पुण्य तथा यश की वृद्धि के हेतु उक्त ग्राम का दान किया था<sup>५</sup>।

1 In later times, when Soma Deva wrote the Katha-Sarit-Sagara, the name of Savara is used as synonymous with Pulinda and Bhilla, and therefore, means only a man of an aboriginal tribe, of whom the writer knew nothing except by hearsay.—Archæological Survey of India Reports, Vol. XVII, P. 139.

2. Archæological Survey of India Reports, Vol. XVII, P. 138.

3. Archæological Survey of India reports, Vol. XVII, P. 129.

4. वह वस्तुतः पश्चिमी शबरों से सबद्ध था—Journal of Bengal Asiatic Society, 1862, P 112, note.

5. उपरिलिखितोऽय ग्राम. अस्मामि॑ श्रीविलासपुरे सवत् १३११ आश्विन सुदि ८ सोमवासरे पुण्यतीर्थोदकेन स्नात्वा भास्कर-पूजा-पुरःसर माता-पित्रोरात्मनः पुण्य यशोभिवृद्धये। व ( चं ) द्रेश्वरान्वये क [ T \* ] स्य(श्य) पगोत्राय राजत-देवघमूप्रपौत्राय राजत-जगदेव-पौत्राय राजत-हरिपाल-पुत्राय

'पूण्यतीर्थोदक से स्नान करके' और 'पूण्य के लिए' पदों पर ध्यान देने पर राउत अभि को निश्चयतः क्षत्रिय नहीं कहा जा सकता। 'कृतवीर्यातिशये प्रसादे' अर्थ पर ध्यान देने पर तथा केवल काश्यपगोत्रीय होने पर उसे निश्चयतः ग्राह्यण भी नहीं कहा जा सकता। अभी हम केवल इतना कह सकते हैं कि राउत अभि किसी राजवंश से संबद्ध था। तुलनीय चौहानवंश की एक शाखा भदौरिहा की छठी उपशाखा 'रावत' तथा हिमालय की तराई में रहने वाली यारू जाति के भेद महाउत की पदवी 'राउत'।

बुन्देलखण्ड में 'राउत' नाम या उपाधि आज उच्च दृष्टिकोण से नहीं देखी जाती<sup>१</sup>। यह सामान्यतः सोंरो की वाचक है। इससे सुस्पष्ट है कि सोर बुन्देलखण्ड में कभी शासक नहीं रहे और न वे पुलिन्दों के पर्याय ही थे। टालमी ने पोउलिन्द = पुलिन्द शब्द को ग्रीक नहीं बताया किन्तु 'अग्रिओफगोइ' को ग्रीक विशेषण या उपाधि कहा है<sup>२</sup>।

**'टालमी के भूगोल पर अनुसन्धान'** नामक पुस्तक में [सुवर्ण द्वीप (Golden सोंधीसंग्रामे दम्युहडवर्म्मयुद्धे कृतवीर्यातिशये प्रसादे राउत-अभिनामने शासनी-कृत्य प्रदत्तः)।

Charakhāri Plate of Viravarma Deva (Epigraphia Indica, Vol. XX, P. 133).

1. Just as in some districts an inferior Rājpūt is called a Rāwat, the corruption of the name betokening the corruption of the caste.

—W. Crooke B. A. : The Tribes And Castes, Vol. II, P. 66.

2. The 'Poulindai, Agriophagoi are described as occupying the Parts northward of those just mentioned. Pulinda is a name applied in Hindū works to a variety of aboriginal races. Agriophagoi is a Greek epithet, and indicates that the Pulind was a tribe that subsisted on raw flesh and roots or wild fruits. In Yale's map they are located to the N. E. of the Rañ of Kachh, lying between the Khatriaioi in the north and Larikē in the south. Another tribe of this name lived about the central parts of the vindhyas.

Ancient India (As described by Ptolemy), P. 157.

*Khersonese*) ] मलय-स्थित पलन्द ( नामक नगर ) को संस्कृत शब्द बताया गया है । 'पलाण्डु' (=प्याज ) या 'प्रलम्भ' शब्द से 'पलन्द' की व्युत्पत्ति अनुमित की गयी है । पेरक से अनतिदूर यह नगर आज बेलन्द या ब्लन्द नाम से प्रसिद्ध है । वहाँ पलन्द नाम की एक नदी भी है । आज वह भी उपर्युक्त नामों से प्रख्यात है । संगेइ उजाङ्ग और नेशि सेम्बिलन् जिलो ( मलय पेनिन्सुला ) में पलन्द नामक जाति भी फैली है । उक्त द्वीप के उक्त नामों पर भारतीय पुलिन्दों के प्रभाव की संभावना की जाती है<sup>१</sup> । 'पलन्द' का बैलन्द या ब्लन्द रूप में विकास पुलिन्द के 'बुन्देल' रूपेण विकास की पृष्ठि करने में अत्यन्त सहायक है ।

कुछ लोग विन्ध्य से संपर्क रखने वालों को - विन्ध्येले > \*विन्देले > बुन्देले तथा वन से सबन्ध रखने वालों को बनेला सिद्ध करते हैं । इसी प्रकार प्रमाणतः बधेला, रुहेला प्रभृति शब्द प्रस्तुत किये जाते हैं । वस्तुत, उक्त शब्दों का मूल तथा प्रकार भिन्न-भिन्न है । भ्रान्ति से सादृश्य की प्रतीति होने लगती है । अरबी के एतबार (=विश्वास, धाक) एवं हिन्दी के एतबार (=आदित्यवार) शब्दों में वाह्याञ्छति के सादृश्य के कारण मूल में भी सादृश्य की कल्पना करना कितनी बड़ी भ्रान्ति होगी ! इसी प्रकार भ्रान्ति से खान, समूह-वाचक आगर (<आकर) शब्द तथा गृह-वाचक आगर (<आगर) शब्दों के मूल में सादृश्य-कल्पना कर ली जाती है ।

I Paland, a city (84). It is mentioned by Ptolemy among the inland towns of the Golden Khersonese, and corresponds certainly to the district of Pērak or to its ancient capital. Paland if it be a term of Sanskrit origin, may stand for **Palandu** ('onion') or **Pralambha** ('tin') —Researches on Ptolemy's Geography of Eastern Asia, P. 97.

[ Paland ( town ) and Palandas or Palandos ( river ) ] Both these toponyms embody, as I have but lately discovered, the name of the **Belandas**, **Blandas** or **Belendas**, a tribe now still surviving in the Sungei Ujong and Negri Sembilan districts, on the Malay Peninsula, not far from Perak (between Selangor and Malacca) This tribe, of the Mentra or Sakei family, non—Negrito, may have been so named from the Pulindas of India.—P. 729-730.

वनेला शब्द में संबन्धन्सूचक 'एल' प्रत्यय नहीं है। वह वनालय ( वनम् आलयो वर्तते यस्य सः=वन है घर जिसका वह वनालय ) का विकसित रूप है। वनालयः>वनायला ( य>इ>ए, आ+ए=ऐ )>वनेला, वनैला । बुन्देला शब्द विन्ध्य या विन्ध्यालय से विकसित नहीं है। विन्ध्य का विकास विन्द<sup>१</sup> और विन्ध्यालय का बैदेले<sup>२</sup> होगा। मत-मतान्तर प्रकरण में बताया जा चुका है कि पुलिन्द से बोलिन्द>बोन्दिल और बुन्देल शब्दों का विकास हुआ है। मद्रास की ओर बोन्दिली जाति<sup>३</sup> पायी जाती है। उक्त जाति के लोग अपने को राजपूत<sup>४</sup>

1. Bind.—A non-Aryan tribe in the Eastern Districts of the Division, and with scattered colonies elsewhere. The name is said to be derived from the Vindhya hills (विन्ध्य पर्वत) of Central India.

W. Crooke . The Tribes And Castes, Vol. II, P. 106–107.

२. तुलनीय दाक्षिणात्य लडाकू वेदार जाति ( अनन्तपुर ज़िला ) तथा विन्वोल्लु जोगी-वश (E. Thurston : Castes And Tribes of Southern India.)

3. Bondili.—In the Madras Census Report, 1891, the Bondilis are “said to derive their name from Bundelkhand. They claim to be Rājpūts, but appear to have degenerated. The Sivaites of this sect are said to bury their dead, while the Vishnavaites burn. In the Kadri Taluk of Cuddapah all are said to bury. The Bondilis of the North Arcot district are described by Mr. H. A. Stuart as being “foreigners from Bundelkhand, from which fact their name originates and of various Vaishya and Sudra castes; the former having the termination Lāl to their names, and the latter that of Rām. Many of the Sudra Bondilis, however, improperly take the title Singh, and say they are Kṣatriyas, that is Rājpūts.”

—E. Thurston . Castes And Tribes of Southern India, Vol I, P. 257–258.

४. पांछे बताया जा चुका है कि किसी भी जाति के राजा का पुत्र राजपुत्र>राजपूत कहलाने का अधिकारी है। ‘प्राचीन काल में राजाओं का गोत्र वहाँ माना जाता था जो उनके पुरोहित का होता था’—( महामहोपाध्याय गौरीशकर हीराचन्द्र श्रोभा : उदयपुर राज्य का इतिहास,

कहते हैं किन्तु शौव बोन्दिली शब्दों को गाढ़ते हैं जबकि वैष्णव बोन्दिली उन्हे जलाते हैं। वे अपनी बोन्दिली जाति की व्युत्पत्ति बुन्देलखण्ड से बताते हैं। सभवतः इन पुलिन्दों ने बारहवीं शताब्दी के अन्त में अपना अभिजन ( पुलिन्ददेव ) छोड़ दिया था। इनसे क्षत्रिय, वैश्य और गूढ़ वर्ण पाये जाते हैं ब्राह्मण नहीं।

---

२१६ पृष्ठ )। अतः पैत्रिक गोत्रविहीन राजाओं के पुत्रों राजपुत्रों के वंश में साकर्य बताया गया है। जो भी हो, राजपुत्र शब्द ऋग्वेद २।२७।७, १०।४०।३ तथा ब्राह्मण, आरण्यक आदि वैदिक वाङ्मय में प्रयुक्त हुआ है। पालि-भाषा के सुचनिपात ४५५, मिलिन्दप्रश्न ३३। आदि में राजपुत्र तथा राजपुत शब्द मिलते हैं। पालि-साहित्य में राउत्त शब्द सभवतः प्रयुक्त नहीं हुआ है। उसके दर्शन प्राकृत में होते हैं। रावल ( <राजकुल ) और राव शब्द भी प्राकृतभाषा के अपने हैं।

# बुन्देलखण्ड की प्राचीनता

ज्वं  
ज्ञ  
द्वा  
च  
क्ष

## कुछ शब्दों के विकास का

### इतिहास

'पुलिन्द' अनार्य नहीं किन्तु ब्रात्य हस्त्रिय थे। अतः उनको भाषा में अनार्य-भाषा के बीज हूँडना ससीचीत नहीं होगा। आदि काल में जनभाषा का बोलबाला रहता है। क्रमशः वही जनभाषा साहित्यिक भाषा के रूप में मौज़-सँचार कर प्रस्तुत कर दी जाती है। कालक्रमेण उस साहित्यिक भाषा का भी प्राकृत-अपभ्रंश के रूप से विकास होने लगता है।

फलतः आदि जनभाषा का प्रवाह और साहित्यिक भाषा की प्राकृतिक-अपभ्रंश रूप विकास-धारा आदि धूम-धामकर एक साथ मिल जाते हैं।

यही कारण है कि भाषा का विश्लेषण करते समय मनोपी भी ठिक जाते हैं, द्वेविध्य में पड़ जाते हैं।

ऐतरंय प्राह्ण के पुलिन्दों

(विश्वामित्र के पुत्रों) को

भाषा में ही वेदिक

'पत्पूलयति' का

वास्तविक अर्थ

मिल सकता

है।



## बुन्देलखण्डी भाषा में व्यवहृत ‘मौँड़ा’ शब्द के विकास का इतिहास

विकासात्मक इतिहास-ज्ञान के बिना किसी शब्द की व्युत्पत्ति करना अपना दुःसाहस प्रदर्शनमात्र होता है। प्रस्तुत शब्द के इतिहासान्वेषण के अभाव में कल्पनाशील विद्वान् इसकी व्युत्पत्ति—मूलः > मोला > मोड़ा > मौड़ा तथा मूढः > मूड़ ( : ) ( काश्मीरी भाषा ) > मुड़ ( : ) ( काश्मीरी भाषा ) > मोड़ा > मोड़ा — करने का आन्त प्रयत्न कर लेते हैं। वस्तुतः कोई भी शब्द अपने में लम्बा इतिहास उपगूहित रखता है।

उपनिषद्, सूत्र तथा लौकिक संस्कृत वाङ्मय में एक शब्द उपलब्ध होता है—माणव ( क )। समान पद में रकार या षकार से परवर्ती नकार को णकार करने का विधान है—‘रषाभ्या नो णः समानपदे’ ( ८।४।१ )। प्रस्तुत नियम के अनुसार ‘मानव’ शब्द में नकार को णकार करने का कोई निमित्त उपात्त नहीं है। प्राकृत भाषाओं में अनैमित्तिक णकार का बाहुल्य है। प्राकृत जन अपनी भाषा में णकार का अप्रयोजनीय यथेष्ट प्रयोग कर डालते हैं। यह प्रयोग मुख-सुखार्थता के अतिरिक्त कोई महत्त्व वही रखता। पंजाबी तथा राजस्थानी भाषा में णकार-प्राचुर्य मननीय है।

इस ( कुत्सित ) निरर्थक प्रवृत्ति को देखकर संस्कृत में कुत्सित अर्थ बोधित करने के हेतु बहुतर अनैमित्तिक णकार का प्रयोग कर दिया जाता है। ‘मानव’ का अर्थ होता है—मनुष्य। नकार को अनैमित्तिक णकार<sup>१</sup> कर देने पर मानव का अर्थ हुआ—कुत्सित मनुष्य। जो मनुष्यों जैसा व्यवहार करे पर पूर्ण मनुष्य न हुआ हो उसे भी माणव पद से संबोधित किया जाएगा। यद्यपि पाणिनीय सूत्रों द्वारा माणव-गत णकार का विधान नहीं किया गया तथापि उनके सूत्रों में यह अनेकत्र उल्लिखित हुआ है—‘माणवचरकाभ्यां खब्’ ( ५।१।११ )—माणवीत=माणव संबन्धी, माणव का हितकारी, ‘व्राह्मणमाणव-

१. दृष्टव्य हमारा लेख—‘ण’ की सत्ता और समाधान—चिपथगा, दिसम्बर १९६१; तथा ‘ण’ एक समस्या और समाधान—‘सासाहिक आज’, ६ जनवरी १९६२.

वाडवाइ यन्' ( ४।२।४२ )—माणव्य=माणव ( =शिशु ) समूह, 'न दण्ड-  
माणवान्तेवासिषु' ( ४।३।१३० )—दण्डमाणव=दण्डप्रधान बालक । इन पाणिनीय  
प्रयोगों के आधार पर वैयाकरण माणव-गत णत्व को निपातन घोषित कर  
देते हैं—

अपत्ये कुत्सिते मूढे मनोरौत्सर्गिकः स्मृतः ।  
नकारस्य च मूर्ढन्यस्तेन सिद्ध्यति माणवः ॥

—काशिका ४।१।१६१

= “मनु-संवन्धी यह कुत्सित, मूढ और अपत्य”—इन अर्थों में नकार को मूर्ढन्य  
( णकार ) होने पर ‘माणव’ शब्द की सिद्धि होती है ।”

माणव शब्द के णकार का यद्यपि संस्कृत में कुत्सा अर्थ प्राप्त होता है तथापि  
प्राकृत भाषा में वह अनुपलब्ध है । प्राकृत-भाषा-भाषी णकारप्रिय होने के कारण  
इस प्रवृत्ति को कुत्सित नहीं मानते । प्राकृत भाषा में माणव शब्द दो अर्थों में  
प्रयुक्त मिलता है—१ मनुष्य ( सुपासनाहचरित्र २।८३ ) तथा २—भगवान् महावीर  
का एक गण ( ठाणगसुत्त ६—पत्र ४५१, कल्पसूत्र ) ।

संस्कृत में ‘माणवकं पन्थान पृच्छति’=लड़के से रास्ता पूछता है ( सिद्धान्त  
कीमुदी-अकथितं च १।४।५१ ) के समान प्राकृत में माणवग ( <माणव ) का  
अर्थ लड़का नहीं होता । प्राकृत में इसके तीन अर्थ मिलते हैं—१—अल्प-शब्दों की  
पूर्ति करने वाला निधि ( उपदेवपद १८६ टी, ठाणगसुत्त ६—पत्र ४४६ ) ।  
२—एक महाग्रह ( ठाणगसुत्त २, ३; सुज्ज' १ २० ) । ३—सौधर्म देवलोक का  
एक चैत्यस्तम्भ ( समवायांग सूत्र ६३ ) ।

यद्यपि प्राकृतभाषा में श्रेष्ठिपुत्रार्थक एक शब्द मिलता है—‘माण’  
( सुपासनाहचरित्र ५।४५ ) तथापि भाषाविज्ञान की रीति के अनुसार इसके  
विकास का ‘मौड़ा’ रूप में पर्यावरित होना दुःशक होगा । आकार का विकास  
ओकार रूप में अनुपलब्ध है । अत प्राकृत भाषा के इस शब्द को ‘मौड़ा’ शब्द  
का मूल नहीं माना जा सकता ।

पालि भाषा में ‘माणव’ शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है—१—युवा, २—  
युवा न्राह्मण—(सुत्तनिपात १०२२, १०१७, १०२८; जातक ४, ३६१ ),  
३—( न्राह्मण ) कुमार ( पेतवत्यु ४। [ अ ] ) । वार्यमञ्जुश्रीमूलकल्प नामक  
बौद्ध ग्रन्थ में पाणिनि का विशेषण ‘माणव’ दिया गया है । उस ग्रन्थ के

अनुसार माणव = ब्राह्मणकुमार ) पाणिनि के साथ महापद्मनन्द की मित्रता रही थी । अतः प्रतीत होता है कि फालि के समय से इस मानव > माणव [ = कुत्सित मनुष्य ] का प्रयोग कुमार अर्थ में होने लगा था । इसका अनैमित्तिक एकार भी इसके प्राकृत तथा पालि होने का सूचक है, मूल संस्कृत का नहीं ।

संस्कृत वाङ्मय में माणव ( क ) शब्द अधोलिखित ग्रन्थों में पाया जाता है—माणवकः—इतिहासोपनिषद् १०:७; गोभिल-गृह्यसूत्र<sup>१</sup> २,१०,६; ‘सिद्धव्यञ्जना माणवा माणवविद्याभिः प्रलोभयेयुः’—की० अर्थगान्धा ( ४५५ ) । की० अर्थशास्त्र में माणव शब्द कुपुरुष = चौर, पारदारिक आदि अर्थों में प्रयुक्त हुआ है । वहाँ अर्थशास्त्र में माणव शब्द कुपुरुष = चौर, पारदारिक आदि अर्थों में प्रयुक्त हुआ है । वहाँ माणवविद्या प्रस्वापन तथा अन्तर्धनादिकारी कुमन्त्र अर्थों की वाचिका है । श्रीमद्भागवत में माणवक शब्द पोडग वर्ष पर्यन्त ( प्रथम वयस्क ) अर्थ में प्रयुक्त मिलता है । [ अल्पो मानवः—माणवकः ( अल्पे ५।३।८५ ) कन् ]

एष ते स्यानमैश्यं श्रियं तेजो यशः ध्रुतम् ।

दास्यत्याच्छिद्य शक्राय मायामाणवको हरिः ॥८।१६।३२ ।

अमरकोश २।६।१०६ ( भरत ) टीका के अनुसार विशतियष्टिक हार का भी नाम माणवक होता है । वह माणवक = शिशु के सहश होने के कारण माणवक कहलाया । वृहत्संहिता में बोडशयष्टिक हार का माणवक नाम से उल्लेख हुआ है—८।३३ । इन समस्त संस्कृत ग्रन्थों पर प्राथमिक जनभाषा ( प्राकृत ) का प्रभाव सुस्पष्ट है ।

लोक में उक्त शब्द का व्यवहार अविच्छिन्नरूपेण चला आया । सूरदास और रसखान ने इसका प्रयोग किया है—

मैया वहुत बुरो बलदाऊ ।

कहन लगे बन बडो तमासो सब मौँड़ा मिलि बाऊ । ( सूरदास ) ।

१. ‘यदह्रुपैष्यन् माणवको भवति’—२ १०।७=माणवकः=इत्यनधीतवेदो भण्यते ‘अनृत्तो माणवको ज्ञेयः’ इति । ४।३ पृष्ठ : टीकाकार चन्द्रकान्त तर्कालझार ।

“माणवज्ञेनुद्गुक्तो भवति । माणवह इत्यनधीतवेदस्येवं संज्ञा । तथा चोत्तम्—‘अनृत्तो माणवको ज्ञेयः’—कर्मपर्दीप ३।८।१”—भट्टनारायण भाष्य २।१०।६, ४५६ पृष्ठ ।

बाट ही गोरस बेच री आज ।

तू माय के मूँड़ चढ़े मति मौड़ी ॥ ( =लड़की )

—रसखान ।

व्रजभाषा मे मौड़ा, मौड़ी शब्दों की अपेक्षा छोरा, छोरी अत्यधिक प्रचलित हैं । श्रीमद्भागवत के माणवक शब्द के आधार पर सूर ने साहित्यिक भाषा मे मौड़ा शब्द का प्रयोग किया है ।

बुन्देलखण्डी भाषा मे मौड़ा<sup>१</sup> मौड़ी शब्द लड़का, लड़की अर्थ मे साधारणतः सर्वत्र प्रयुक्त होते हैं । आज सूर्यो भारत मे यही प्रदेश इस शब्द की वास्तविक प्रयोगस्थली है । त्योदा-रसीलपुर ( भेलसा जिला ) की ओर मौड़ा शब्द का विकास मुरहा रूप मे भी हो जाता है । इसका प्रयोग कुछ अप्रसन्नता दिखलाते समय किया जाता है ।

प्रकृत शब्द का विकास-क्रम इस प्रकार बोधनीय है—माणवः ( <मानवः > ) > माणवा ( ण् तथा व् का परस्पर विपर्यय ) > मावणा ( वकार का सप्रसारण-उ ) > माउणा ( आ + उ गुण—ओ । ण का संकोच—ड ) > म—ओड़ा ( मोड़ा ) या [ आ + उ > ओ, वृद्धि—औ ] > मौड़ा ( अनुनासिक णकार के सस्कार के फलस्वरूप अनुस्वार ) > मौड़ा । त्योदा-रसीलपुर की ओर इसका द्विधा विकास हुआ । एक उपरि निर्दिष्ट तथा द्वितीय—माणवः > मावण > माउड़हा > मुड़हा > मुरहा तथा [ हा लोप ] मुरा ।

मराठी भाषा मे इस शब्द का विकास-क्रम कुछ भिन्न प्रकार से हुआ । बुन्देलखण्डी भाषा मे अन्तिम व्यञ्जन ककार का विकार श्रूयमाण नहीं है । मराठी मे वह ‘ग’ के रूप में विद्यमान है—माणवकः > मावणका ( ‘व’ को सप्रसारणात्—उ, आकार-अकार लोप ) > मुणका > ( ण > ल, क > ग ) मुलगा तथा मुलगी । मराठी व्युत्पत्तिकोशकार ने इसकी व्युत्पत्ति का ‘मूल’ तथा ‘मूल्य’ शब्दों से अनुमान कर बाद मे अपने ही निर्वाचन को चिन्त्य घोषित कर डाला<sup>२</sup> ।

१. तुलनीय पजाबी भाषा का ‘मुरडा’ शब्द ।

२. ‘सस्कृत-मूल, मूल्य, मूलाक ; प्रा० मुल० पुढील श्रपत्यवा चक शब्द व त्याचे निर्वाचन चिन्त्य आहे’ ।

## बुन्देलखण्डी भाषा में व्यवहृत

### कोथमीर शब्द के विकास का इतिहास

‘हरा धनियाँ’ इन दो शब्दों द्वारा हिन्दी में जिस अर्थ का प्रतिपादन किया जाता है बुन्देलखण्डी बोली में उसे ‘कोथमीर’ कहा जाता है। वहाँ धनाँ या धनियाँ से सूखे अथवा हरे बीज का बोध होता है पत्ती का नहीं। उदाहरणतः निधनता व्यक्त करने के हेतु वहाँ की कहावत ‘न दो धना और न दो चना’ में धना का बीज रूप अर्थ मननीय है। हिन्दीशब्दसागर में प्रस्तुत शब्द की व्युत्पत्ति के कोष्ठक के आगे प्रश्नवाचक चिह्न लगा है।

वैदिक भाषा में इस शब्द का मूल अनुपलब्ध है। मेदिनीकोश<sup>१</sup> के अनुसार ‘तुम्बुरी’ धनियाँ को कहते हैं। ‘कुस्तुम्बरी’<sup>२</sup> शब्द सुश्रुत में उपलब्ध होता है।<sup>३</sup> पाणिनीय अष्टाध्यायी तथा वैद्यक-रत्नमाला<sup>४</sup> में तो ‘कुस्तुम्बुरु’ शब्द भी प्राप्त होता है। अमरकोश में केवल कुस्तुम्बुरु शब्द का उल्लेख मिलता है कुस्तुम्बरी का नहीं। वह पाणिनि ( ६।१।४३ ) तथा ऋक्तन्त्र ( ४।६।५ ) से अनुकृत है।

वस्तुतः कुस्तुम्बरी शब्द का प्रयोग अनेकत्र उपलब्ध होता है। ‘कुस्तुम्बुरु’ शब्द देशभेद से भले ही कही प्रयुक्त होता रहा हो संप्रति प्रयोग दुर्लभ है। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार<sup>५</sup> – ‘धनिये के लिए सस्कृत का यह विचित्र शब्द दक्षिण-भारत की भाषाओं से लिया गया था।’ उन्होंने उदाहरणस्वरूप कन्नड़ का ‘कोतम्बरि’, तेलुगू का ‘कोत्तिमिर’ और तमिल का ‘कोत्तमल्लि’ प्रस्तुत

१. ‘तुम्बुरी कुकुरस्त्रियाम् । धन्याकेऽपि’—२७।१६।३

२. कु = कुत्सिता तुम्बरी—“पृष्ठोदरादीनि यथोपदिष्टम्” ( पा० सू० ६।३।१०६ ) सूत्र से सुट् ( स् ) प्रत्यय होता है।

३. आद्रा कुस्तुम्बरी कुर्यात् स्वादुसौगन्ध्यहृद्यताम् ।

सा शुष्का मधुरा पाके स्निग्धा तृडाहनाशिनी ॥

सूत्रस्थान, ४६ अध्याय ।

४. धन्याकं धान्याकं धान्यं कुस्तुम्बुरु धनीयकम् ।

धन्या कुस्तुम्बरी चान्या वेषलोग्रा वितुन्नकम् ॥

५. पाणिनिकालीन भारतवर्ष ।

किये हैं। वस्तुतः ये सब शब्द 'कुस्तुम्बीर' से विकसित हैं 'कुस्तुम्बुरु' का इनसे कुछ भी संबन्ध नहीं है।

प्राकृतभाषा के पण्णवणासुत्त ग्रन्थ ( १—पत्र ३१ ) में कुत्थंभरी प्रयोग मिलता है। इसका विकास कुस्तुम्बरी से (>कुत्थभरी) निश्चयतः ज्ञानीय है कुस्तुम्बुरु से नहीं।

'कुस्तुम्बरी' का विकास इस प्रकार वोधनीय है—

कुस्तुम्बरी ( संयुक्त 'स्' एवं 'त्' का वर्णविपर्यय ) दत्त्य तथा महाप्राण 'स्' के स्थान पर पूर्ववर्ती 'त्' का सर्वां अक्षर 'थ्' हुआ। यथा पुस्त>पृथ्य [ >पोथा ] । 'ब' के स्थान पर उसका महाप्राणीय वर्ण 'भ' हो गया )>कुत्थुभरी ( थकारोत्तरवर्तीउकार के स्थान पर अकार )>कुत्थभरी ( ककारोत्तरवर्ती उकार को गुण—ओ )>कोत्थभरी ( भकारोत्तरवर्ती अकार तथा रकारोत्तरवर्ती ईकार का वर्णविपर्यय )>कोत्थभीर ( अनुस्वार को मकार तथा भकार को पूर्वसर्वां मकार )>कोथमीर ( मकार-लोप )>कोथमीर ।

निष्कर्षतः "सुश्रुत मे उज्जिखित कुस्तुम्बरी शब्द उसके पूर्ववर्ती साहित्य मे अनुपलब्ध है, पृष्ठोदरादि द्वारा 'कु' के पश्चात् 'स्' किया गया है एवं भारोपीय भाषाओं मे इसका प्रयोग दुर्दर्श रहा है। अतः यह शुद्ध संस्कृत तथा आर्यस्रोतस्क शब्द नहीं है।"—ऐसा निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। फेच और लैटिन मे कुछ परिवर्तित घनियों मे एक शब्द मिलता है—कोरि-अन्-ड्रम् (Coriandrum)। ग्रीक मे इसका नाम है—कोरि-अन्-नन्। अँग्रेजी मे इसे 'कोरि-अन्-डर' (Coriander) कहते हैं। एलाइस् वॉल्डे एवं जूलियस् पॉकर्नी के इण्डो-जर्मनिक व्युत्पत्ति-कोश मे किसी शब्द के न मिलने के कारण ही उस शब्द को आर्यतर कहना सर्वथा भ्रान्ति- एवं सकीर्णतापूर्वक निर्णय करना होगा।

कुस्तुम्बरी>कुत्थुभरी का विकास फेच लैटिन और अँग्रेजी मे निम्नलिखित विधि से हुआ—

कुत्थभरी ( त्य—मूर्धन्य )>कुट्ठुम्भरी ( 'री' का 'कु' के आगे आगम एवं अपने स्थान पर 'र्' सस्कार शेष )>कुरीट्ठुम्भर् ( कु-गत 'उ' को गुण—ओ, एवं 'ट्ठु' के उत्तरवर्ती उकार का प्रकृत अक्षरद्वय से पूर्वप्रयोग )>कोरीउट्ठुमर् ( स्वयंभू अनुस्वार, उ>अ, ट्ठु>ह् )>कोरी अ-ड्रमर् ( मकार और रकार का परस्पर विपर्यय )>कोरी अन्ड्रम् ( री>रि )>कोरि-अन्-ड्रम्—फेच, लैटिन।

कोरि अन् ड्रमर् (रलोप)>कोरि अन् डम ('ह' को पूर्वसर्वां—न)>कोरि-अन्-नम्—ग्रीक। कोरि अन् ड्रमर् ( म-लोप )>कोरि-अन्-डर्—अँग्रेजी।

दूसरी ओर 'बलीवर्द' के बली > बैल और वर्दः > बद् ( धौलपूर ), वरदा के समान अलग-अलग तो नहीं पर 'कुस्तुम्बुरी' के सुट्-विशिष्ट 'कुस्' के योग के बिना 'तुम्बुरी' शब्द का भी प्रयोग हुआ है। इसके व्यवहार-क्षेत्र प्रायः सीमावर्ती प्रदेश जाने जाते हैं। नेपाल, कुमार्यू, कश्मीर तथा पंजाब में इसका व्यवहार होता है। पालि में तिम्बुरु, <sup>१</sup> तिम्बस्क्ख और तिम्बरुसन् <sup>२</sup> शब्दों का प्रयोग 'तिन्दुकफल' अर्थ में मिलता है। प्राकृतभाषा में तेवू के पेड़ के लिए चार शब्द व्यवहृत हुए हैं—तुंबुरु ( दे ४।३ ), टिबरु, टिबरुअ ( दे ४।३ ; उपदेशपद १०।३।१० ) और तिम्बरणी<sup>३</sup>। नेपाल देश में तिमुर् नामक ज्ञाड़ियाँ होती हैं<sup>४</sup>। इसकी छाल तथा बीज अजीर्ण ( मन्दाग्नि ), ज्वर एवं विषूचिका में सुगन्धित और बलकारक औषध ( Tonic ) के रूप में उपयुक्त होते हैं और मसालों के रूप में व्यवहृत होते हैं। इनकी छोटी-छोटी टहनियाँ दातून के रूप में प्रयुक्त होती हैं। दन्त-पीड़ा और विकृत जुकाम को ठीक करने के लिए भी इनका भंग के साथ उपयोग किया जाता है।

कुमार्यू में इसे 'तिम्बूर' के नाम से जाना जाता है। पंजाबी भाषा में यह तिम्बर और तीम्रू ( <तुम्बरी ) के नाम से प्रसिद्ध है<sup>५</sup>। काश्मीरी भाषा में इसे तीवर तथा तीम्रू कहते हैं<sup>६</sup>। गर्म मसाले के रूप में प्रयुक्त होने वाले इनके ( कालीमिर्च बराबर ) बीज को हिन्दी में 'तुंबर'<sup>७</sup> ( <तुम्बुरु ) कहते हैं।

१. जातक ६।३।३६, =वृक्षविशेष। सुत्तनिपात ११० जातक ६।४।२७ ( सुत्तनिपात A १७२ : तस्णदारिका )

२. विनय ३।५६; विमानवत्थु ३।३।२७ ( = तिन्दुकफल—विमानवत्थु A १४७; तिपुससदिसा एका वस्त्रिजाति तिम्बरुसकन् ति च वदन्ति ); धम्मपद A ३।३।१५.

—P. T. S. Pali Dictionary

3. Gramatik Der Prakrit Sprachen. 218.

4 Ralph Lilley Turner : Comparative And Etymological Dictionary Of The Nepali Language.

5. Punjabi Dictionary.

6. G. A. Grierson : Dictionary Of The Kashmiri Language.

७. 'तुम्बुरी = धनियॉ। तुंबर \* तथा तुम्बुर = १—धनियॉ, २—एक प्रकार के पौधे का बीज जो धनियॉ के आकार का पर कुछ-कुछ फटा हुआ होता है। इसमें बड़ी भाल होती है। मुँह में रखने से एक प्रकार की चुन-चुनाहट होती है और लार गिरती है। दॉत के दर्द में इस बीज को लोग

निष्कर्षः कुस्तुम्बुरी, कुस्तुम्बरी, कुस्तुम्बुरु, तुम्बुरु, तुम्बुरी और तुम्बरी शब्द वनस्पति-विशेष अर्थों को व्यक्त करते हैं। पहला (कुस्तुम्बरी) शब्द धनियाँ और दूसरा (कुस्तुम्बुरु, तुम्बुरु) जगली धनियाँ का वाचक है।

संक्षेपतः यद्यपि वैदिक भाषा के अनेक ग्रन्थों के लुप्त हो जाने के कारण सुश्रूत को छोड़कर इसका प्रयोग अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है तथापि हमें विश्वस्थित आयं-भाषाश्रो<sup>१</sup> के सहयोग से विकासशृङ्खला का अविच्छिन्न परिज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए।




---

दॉत के नीचे दबाने हैं। वैद्यक मे यह गरम कहुआ, चरपरा, अग्निदीपक तथा कफ वात शूल. आदि को दूर करने वाला माना जाता है। इसे बगाल में नेपाली धनियों कहते हैं।—हिन्दीशब्दसागर।

१. मराठी—कोथिंबीर, गुजराती—कोथमी, कोथमीर, महाराष्ट्री प्राकृत—कोथंबरी-, विरी। दही आदि पडे हुए सलाद को मराठी मे कोशिंबीर कहते हैं। कानड़ी मे यह कोस्तुबरी रूप मे मिलता है। हरे धनियों से यह कन्चे फल और हरित शाकों मे संक्रान्त हो गया।

## बुन्देलखण्डी भाषा में व्यवहृत

### टोंका शब्द के विकास का इतिहास

भारतीय आर्यभाषाओं के ऐतिहासिक विकास-क्रम के परीक्षण में निम्न-लिखित वाइमय-सामग्री अपेक्षणीय होती है—

१—वैदिक साहित्य, २—वाल्मीकीय रामायण, ३—महाभारत, ४—काव्य नाटक आदि साहित्य, ५—पालि, ६—प्राकृत, ७—शिलालेख, ८—अपभ्रंश, पैशाची आदि, ९—प्रादेशिक भाषाएँ और हिन्दी।

कुछ शब्दों का विकास वैदिक भाषा से सीधे प्रादेशिक भाषाओं से हष्टि-गोचर होता है। मध्य-काल की ( वाल्मीकीय आदि संस्कृत तथा पालि-प्राकृत आदि ) विकास-शृङ्खला सर्वथा विच्छिन्न, विलुप्त रहती है। यह अक्रमिक विकास-कार्य मण्डूक-प्लुति न्याय द्वारा ज्ञातव्य है। स्थलचर पशुओं की गति का ज्ञान उनके क्रमिक पद-विन्यास द्वारा सुशक्य है। मेढ़क की गति का ज्ञान उस प्रकार संभव नहीं है क्योंकि वह क्रमशः पद-विन्यास नहीं करता प्रत्युत उछाल लगाकर मध्य-भाग छोड़ता चला जाता है। उसकी गति का प्रभाव बीच के स्थान को अछूता रखता है। यही बात कभी-कभी भाषा-विकास में घटित होती है।

धूलि तथा कन्या अर्थ वाला गर्दा शब्द तैत्तिरीय संहिता ( ३।१।१।१८ ) में उपलब्ध होता है। वेद से परवर्ती संस्कृत, पालि एवं प्राकृत साहित्य में यह कही भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। हिन्दी में ठीक उसी रूप में सुरक्षित इसका प्रयोग दर्शनीय है। संभवतः यह संस्कृत से फारसी—‘गर्द’ तथा फारसी से होता हुआ हिन्दी में आया हो। विकृत न हो पाने के कारण इसके शाखा-विकास को समझना अत्यन्त कठिन कार्य है। इसी प्रकार टोंका ( <तोकम् > ) शब्द ऋग्वेद आदि में तो प्रयुक्त हुआ है पर संस्कृतोत्तर मध्य काल में इसका विकास तथा प्रयोग सर्वथा विलुप्त है। पालि, प्राकृत एवं अपभ्रंश आदि में यह कही भी प्रयुक्त नहीं हुआ केवल बुन्देलखण्डी भाषा को छोड़कर। वैदिक तथा लौकिक संस्कृत से इसका सीधे बुन्देलखण्डी भाषा में कूद जाना मेढ़क-उछाल को द्योरित करता है। टोंका शब्द यद्यपि संस्कृत से सीधा विकसित होकर बुन्देलखण्डी में आया है तथापि यह गर्दा शब्द के समान विकृति-शूल्य नहीं है। इस पर शौरसेनी प्राकृत की छाप है।

बुन्देल्जी के शिशुवाचक टोंका शब्द के विपरीत एक अन्य टोंका शब्द हिन्दी में प्रचलित है। उसके अर्थ होते हैं—( १ ) छोर, सिरा, किनारा ; ( २ ) कोना,

नोक तथा ( ३ ) वह जमीन जो नदी मे कुछ दूर तक चली गयी हो । इस शब्द का विकास स्तोक ( = थोड़ा ) शब्द से हुआ है । स्तोक.>तोका ( त > ट ) > टोका ( स्वयंभू अनुस्वार ) > टोका । उर्द की फसल को हानि पहुँचाने वाला एक कीट-विशेष भी 'तोका' नाम से प्रख्यात है । इन दोनो शब्दो के अतिरिक्त बुन्देली मे छिद्र अर्थ का वाचक एक तीसरा शब्द भी प्रचलित है—(टोकौ) टोका । इसे टुकला या टुकलौ भी कहा जाता है । टुकला शब्द टुकड़ा का अपर विकसित रूप है । यह दोनो शब्द स्तोक से संबद्ध है । शिशु अर्थ वाले तोक शब्द का सबन्ध स्तोक से अवश्य है । शिशु अल्प होता है । 'स्तोक' मे सकार का विकास मननीय है ।

शिशु-अर्थक टोका शब्द का मूल ऋग्वेद मे उपलब्ध होता है—'तोक पुष्येम तनय शत हिमा.'—१।६।४।१४ तथा 'पश्वे तोकाय तनयाय जीवसे'—ऋ० १०।३।२।१२ । गतपथ ब्राह्मण मे यह प्रजा के रूप मे आया है—'प्रजा वै तोकम्'—७।५।२।३६ । प्रकृत शब्द का भारोपीय रूप है—\* तेउक् = मूल, बीज । अवेस्ता मे—तथोक्स्मन्=बीज, पुरानी पर्सियन् मे—तौमा = उत्पादन, नवीन पर्सियन् मे—तुक्स्म = बीज, उत्पादन, तथा लियुआनियन ( जैम ) में—तौकस्, तौकै = स्थूल, प्रभु अर्थ होते है । इन सबकी तुलना तोकम ( = हरा जौ ) शब्द से करनी चाहिए । हरित यव से भी शिशु अर्थ द्योतित होता है ।

श्रीमद्भागवत मे प्रयुक्त शिशु अर्थ वाला तोक शब्द—'तोकेन जीवहरणम्'—२।७।२७ । इसकी व्युत्पत्ति—'तौति=पूरयति गृहम्' ( = जो घर को परिपूर्ण कर दे ) के अर्थानुसार पूर्यर्थक √ तु ( सौत्र ) धातु से बाहुलकात् 'क' प्रत्यय-पूर्वक ( तोक ) होती है ।

जिस प्रकार 'तुच्छः' शब्द के आदि रकार के स्थान पर टकार होकर तुच्छः > ( छ को पूर्वसवर्ण—च ) दुच्छा हो जाता है, 'तुण्डः' के तकार के स्थान पर टकार द्वारा—तुण्डः>टुडी हो जाता है उसी प्रकार 'तोक' गत आदि रकार के स्थान पर टकार—तोक.>टोका बोधनीय है । जिस प्रकार सप्त>साप>सांप तथा हस्त>हात>हाँत मे स्वयंभू अनुस्वार हो जाता है उसी प्रकार टोका>टोका मे वेदितव्य है ।

## बुन्देलखण्डी भाषा में व्यवहृत

### 'दलाँकबौ' क्रिया के विकास का इतिहास

किसी भी भाषा के अध्ययन हेतु प्रामाणिक प्रयोग-सामग्री नितराम् अपेक्षणीय होती है। प्रयोग-साक्ष के अभाव में निकाला गया निष्कर्प भ्रान्त भी हो सकता है और घुणाक्षरन्यायेन यथार्थ भी।

भाषाविकास के शृङ्खलाबद्ध अध्ययन का सुचारूपेण किया जाना तभी संभव है जब हमे सबद्ध भाषाओं के क्रमिक प्रयोग उपलब्ध हो। इस दिशा में महत्वपूर्ण अध्ययन न हो पाने का प्रमुख कारण उनकी अनुपलब्धि है। आज अनेक वैदिक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं। शिल्पशास्त्र की प्रभूत पुस्तके नष्ट-भ्रष्ट हो चुकी हैं। आक्रमण-कारियों के विध्वसात्मक असंख्य आक्रमणों ने पुस्तकालयों को भस्मसात् कर डाला। ऐसी स्थिति में शब्दों के इतिहास पर प्रामाणिक रूप से लिखना अत्यन्त दुःसाध्य कार्य है।

प्रयोग-सामग्री के अभाव में लोकप्रमाण शीर्षण्य माना जाता है। महाभाष्यकार ने इसे लोकविज्ञान नाम दिया है। उससे भी पहले श्रीकृष्ण ने इसे लोक-सग्रह के नाम से संबोधित किया था<sup>१</sup>।

लौकिक संस्कृत में ऐसे अनेक क्रिया-रूप उपलब्ध नहीं होते जिनकी चर्चा संस्कृत धातुपाठों में की गयी है। लोक में अत्यधिक मान्यताप्राप्त पाणिनीय धातुपाठ में हजारों ऐसे धातु हैं जिनके प्रयोग लौकिक या वैदिक किसी भी संस्कृत में नहीं मिलते। प्रयोगों के ही आधार पर किसी व्याकरण की रचना की जाती है। प्रयोग न रहने पर धातुओं का कल्पना के आधार पर बना लिया जाना सभव नहीं। मौलिकता प्रदर्शन के अहं से कोसो दूर समन्वयवादी पाणिनि द्वारा यह सर्वथा अकल्पनीय था। तब प्रश्न उठता है—फिर ये अप्राप्त-प्रयोग धातु संस्कृत वाड्मय में कहाँ से आ टपके?

उत्तर में निवेदन है—पाणिनि जैसे प्रामाणिक मुनि द्वारा उपदिष्ट धातुपाठ-गत धातुओं को देखकर उनके प्रयोगों की पूर्वसत्ता का निश्चय होता है। या तो आज

१. 'लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि'—गीता ३।२०

हमे उन ग्रन्थों का पता नहीं है जिनमें उक्त धातुओं के प्रयोग थे या फिर वे लोक-भाष्य मात्र के विषय रहे। सस्कृत आज लोकभाषा रही नहीं अतः उसके अव्यावहारिक होने से उन-उन प्रयोगों का भी अन्त हो गया।

प्रथम हेतु से हमे कोई बल नहीं मिलता, नैराश्य ही हाथ लगता है; किन्तु द्वितीय हेतु हमारे सम्मुख सोचने-विचारने का सुविस्तीर्ण क्षेत्र उपस्थापित करता है। पश्चात्तन भाषाओं पर प्राक्तन लोकभाषाओं के सस्कार चिरस्थायी होते हैं। यदि कोई चिरकाल से अव्यवहृतप्राय पूर्ववर्ती भाषा की गवेषणा करना चाहे तो उसे उस भाषा की परवर्ती भाषाओं का गम्भीर दृष्टिकोण से अध्ययन करना चाहिए। उन भाषाओं में आदि-भाषा के तत्त्व अनुस्यूत अवश्य मिलेंगे। इस अभीष्ट सिद्धि के लिए प्रादेशिक भाषाओं की शरण लेनी चाहिए। नगर के सक्रमणकारी वातावरण ने सुपुरातन परम्परा को सुरक्षित नहीं रहने दिया। विदेशी शब्दों की भरमार ने वह पुरातनता विनष्ट कर डाली है।

आइए, बुन्देलखण्डी भाषा के 'दलौंकबौ' = दलाँकना शब्द के परीक्षण द्वारा हम पूर्वांक्त तथ्यों की वास्तविकता जाने। प्रस्तुत शब्द हिन्दी, ब्रजभाषा, गुजराती, काश्मीरी, पजाबी आदि किसी प्रादेशिक भाषा के कोश में उपलब्ध नहीं होता। सूरदास ने इस क्रिया से विकसित ( पश्चाद्भूत ) रूप का उल्लेख अवश्य किया है—‘जैसे सिंह आपु मुख निरखे परैं कूप मे दौँके हो’। दौँकना क्रिया 'दलौंकना' की परवर्तिनी है। श्री रघुराज ने भी इस धातु से निष्पत्त कृदन्त सज्जा का प्रयोग किया है—‘जिमि सिधुर गण वाँक मे परैं सिंह की दौँक’।

दलौंकना 'तथा दौँकना ( दौँक ) के मूल मे पाणिनि का √द्राढ़क्ष ( द्राक्षिः ) १६६४ घोरवाशिते काढ़क्षाया च ( प ) [ = घोर शब्द करना और चाहना ] धातु अवस्थित है। इस पाणिनीय धातु का प्रयोग संस्कृत साहित्य मे कहीं भी किसी भी ( क्रिया या सज्जा ) रूप मे प्राप्त नहीं होता। अतः विलियम् ड्वाइट् हिट्नी ने इसे अपने धातुपरिशिष्ट मे स्थान नहीं दिया<sup>1</sup>। उनका अभिमत है कि इस प्रकार के धातु पीछे से वैयाकरणों ने भर दिये हैं। अतः उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। गेअग्र् वूइलर् ने उक्त मत का प्रतिवाद करते हुए लिखा कि जिन धातुओं का हिट्नी ने प्रत्यास्थान किया है उनके प्रयोग पालि, प्राकृत, अपभ्रंश एवं प्रादेशिक भाषाओं मे मिलते हैं। वूइलर ने उस लेख मे

1 William Dwight Whitney . Roots, Verb-Forms, And Primary Derivatives of The Sanskrit Language.

हिंटनी द्वारा प्रत्यादिष्ट अनेक धातुओं के प्रयोगों को भी निदर्शन-स्वरूप उपस्थापित किया<sup>१</sup> ।

भावल्युडन्त द्राङ्क्षणम् का विकास 'दलाँकना' के रूप में इस प्रकार हुआ—  
 द्राङ्क्षणम्> ( स्वरभक्ति ) दराङ्क्षणम्> ( ड>अनुस्वार ) दराँकना>  
 ( क्ष>ख, र>ल ) दलाँखना> ( ख>क ) दलाँकना । खड़ी बोली के 'दीकना' शब्द का विकास 'दलाँकना' के 'ल' का लोप होने पर ज्ञेय है ।

इसी क्रिया का एक अन्य रूप भी प्रचलित है—'डकराना' । विद्वज्जन इसे अनुकरणात्मक (Onomatopoetic) कहकर संतोष कर लेते हैं । हिन्दी-शब्द-सागर में इसे अनुकरणात्मक बताया गया है । वस्तुतः तथ्य ऐसा नहीं है । यद्यपि इसका विकास दराँकना> दराँकना के 'रा' तथा 'क' वर्णों का विपर्यय एवं 'द' को मूर्धन्य 'ड' करके बतलाया जा सकता है तथापि प्रामाणिकता के अभाव में यह बुद्धिकौशल ही समझा जाएगा ।

इस संबन्ध में पाणिनीय धातुपाठ का एक धातु उल्लेखनीय है—√कर्द् ( कर्द ) १।५७ कुत्सिते शब्दे=खराब शब्द करना । सायण ने कुत्सित शब्द का अर्थ किया है—कौक्षे=कूख=पेट का शब्द ( डकारना ) । संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में इस धातु का क्रियारूप कही भी नहीं मिलता । कात्यायन-श्रौत-सूत्र २।५।८ तथा महाभारत<sup>२</sup> १।४।२६८ में कर्दम शब्द का उल्लेख अवश्य हुआ है । वैयाकरण इस शब्द को √कर्द धातु से सिद्ध करते हैं ( उणादि ४।८।४; ) पर हमें इस धातु के 'कुत्सित शब्द=डकारना' अर्थ तथा कीचड़ में कोई सागत्य नहीं दिखता । हाँ, √चुम्ब् ( चुबि ) १।४।२।३ वक्त्रसंयोगे ( प ) धातुं के 'प्रासाद आकाश को चूमते थे' प्रयोग के समान 'कौक्ष शब्द' अर्थ को कुत्सित अर्थ मात्र में लेकर 'कर्दम' का 'पिच पिच' रूप अर्थ माना जा सकता है ।

हेमचन्द्र ने<sup>३</sup> √कर्द धातु के भावल्युडन्त 'कर्दनम्' का उल्लेख 'उदर शब्द' अर्थ बतलाते हुए किया है । यह 'कर्दनम्' 'क' तथा 'द' के विपर्यय होने पर 'दर्कणम्' हो जाएगा । इसका द्विधा विकास यो ज्ञेय है—( क )—दर्कणम्> डक्नम् ( संयोगे गुरुः ) > डाकना ( 'न' के प्रभाव के कारण नहीं किन्तु द्वितीय

1. W. Z. K. M. VIII Band 1894, P. 17-42.

2. Otto Bohtlingk, Rudolf Roth : Sanskrit wörterbuch

3. 'पर्दनं गुदजे शब्दे कर्दनं कुक्षिसंभवे'—अभिधानचिन्तामणि, श्लोक-सख्या १४०३.

व्यञ्जन के रूक्ष होने के कारण पूर्ववर्ती स्वर को स्वयंभू अनुस्वार । यथा हाथ> हाँथ, सपं> सप्त> साप> साँप आदि )> डाँकना = गर्जना ( हिन्दी ) । डक्क= वाद्यविशेष—सुपासनाहचरित्र १६५ । डिक्कइ = साँड का गरजना—षड्भाषा चन्द्रिका । और दूसरा—

(ख) — दर्कणम् ( स्वरभक्ति, 'र-क'-विपर्यय तथा 'द>ड' )> डकरना > डकारना = डकार लेना ( उदर-शब्द ) 'क' के आगे 'आ' का बल न देकर 'र' के आगे देने पर रूप होगा—‘डकरना’ । यह क्रिया-रूप पशुओं के गरजने के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, मनुष्यों के नहीं ।

समष्टिः √ द्राङ्क् और √ कर्द् धातुओं के विकास का सादृश्य इतना अधिक है कि उनका पार्थक्य शीघ्र समझ में नहीं आ पाता । √ कर्द् धातु के 'कर्दन' > दर्कण से भी ( स्वरभक्ति, र>ल तथा 'ल' के आगे 'आ' का बल ) दलाकना ( स्वयंभू अनुस्वार )> दलाँकना का विकास सभव दिखने लगता है । भाषाविज्ञान के क्षेत्र में ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ वहुज्ञ विद्वानों के चित्त में भी द्वैविध्य उत्पन्न हो जाता है ।

वस्तुतः बैल आदि के गर्जनार्थक दलाँकना, डकरना, डाँकना, दर्कना आदि शब्दों के मूल में √ द्राङ्क् ( द्राक्षि ) धातु सन्ति-विष्ट है । इस धातु का अर्थ है—घोरवाशित = घोर शब्द करना । वाशित शब्द का प्रयोग पशु-पक्षियों के बोलने में आविक्येन मिलता है । अत एव बोपदेव के 'घोररूत' अर्थ की टीका करते हुए दुर्गादीस ने लिखा है—‘घोररूतमिह तिरश्चामेव घोर-शब्दः’ = √ द्राङ्क् धातु पक्षियों ( पशुओं ) के चिज्जाने ( दहाड़ने ) में ही निर्धारणीय है ।

काश्मीरी भाषा का 'डॉ' शब्द गाय के चिज्जाने अर्थ में प्रयुक्त होता है । इसे अनुकरणात्मक ( Onomatopoetic ) बताया गया है<sup>१</sup> । उसी भाषा में खर = जोर से चिज्जाने के अर्थ में एक शब्द और मिलता है—टाँग्-टाँग् = गधे के समान चिज्जाना । यह दोनों शब्द अनुकरणात्मक नहीं हैं किन्तु √ द्राङ्क् धातु से विकसित हैं । 'डॉ' शब्द सुस्पष्टतः 'कना' रहित ध्वनिसमुदाय है । द्वितीय शब्द — √ द्राङ्क् > दाङ् > डाङ् का द्वित्व-रूप है ।

हिन्दी का 'दहाड़ना' शब्द भी इसी √ द्राङ्क् धातु से संबद्ध है । उक्त धातु में छै ध्वनियाँ समन्वित हैं—इ-र-आ-ड-क् और ष् । ( इ के आगे स्वरभक्ति, र>ड, ष>ह्, ड् और क् का लोप ) फलतः 'द ड् आ ह्' स्थिति हुई । ड् तथा ह् का विपर्यय—दहाड़् ( [ अना ] ल्युडन्ट )—दहाड़ना ।



बुन्देलखण्डी भाषा में व्यवहृत

## 'परोरबौ' क्रिया के विकास का इतिहास

हिन्दी भाषा के सभी कोशकार इस क्रिया ( नामधातु ) की व्युत्पत्ति के संबन्ध में मूक है । अन्य भाषाओं में इसके व्यवहृत न होने के कारण उनके मौजूदा के विषय में प्रश्न ही नहीं उठता ।

X

X

X

X

वैदिक साहित्य में दो क्रियाएँ उपलब्ध होती हैं—√पल्पूल तथा √पल्यूल<sup>१</sup> । इन दोनों का अर्थ होता है—१-काटना और २-स्वच्छ ( शोधन ) करना । विलियम ड्वाइट ह्विटनी ने अपने परिशिष्ट<sup>२</sup> में इस धातु को स्थान नहीं दिया । काठक तैत्तिरीय शौनक और पैष्पलाद सहिताओं तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में √पल्पूल धातु के प्रयोग उपलब्ध है<sup>३</sup> । उक्त धातु की छै आकृतियों अथवा पाठभेद मिलते हैं—१-√पल्यूल ( पाणिनीय ), २-√पल्यूल ( वोपदेव ), ३-√पल्पूल ( हेमचन्द्र ), ४-√पल्पूल ( हेमचन्द्र ), ५-√वल्यूल ( दीर्घ ) और ६-√पल ( काशकृतस्त्र )<sup>४</sup> । इन सब आकृतियों के अर्थों में भेद नहीं है । केवल क्षीरस्वामी द्वारा उद्घृत दुर्ग के √पल्यूल धातु में 'पवन' के स्थान पर 'पतन' अर्थ-भेद मिलता है । स्यात् यह पाठभेद प्रादेशिक विशेषताओं को व्यक्त करते हैं ।

१. √पल्पूल १०।३४८ लवनपवनयोः ( प )—हेमचन्द्र । √पल्यूल १०।३२८ लवनपवनयोः ( प )—क्षीरस्वामी, मैत्रेय, सायण, जैनेन्द्र, कातन्त्र, शाकटायन और हेमचन्द्र, लूनिपूत्योः—वोपदेव, लवनपतनयोः—इति दुर्ग—क्षी० ( द्र० पाणिनीय धातुपाठसमीक्षा ) ।

2. Roots, Verb-forms, And Primary Derivatives Of The Sanskrit Language

३. 'पल्पूलयति'—काठस० १६।६, 'पल्पूलयेयुः'—तैस० २।५।५।६; शौस० ( अ० वे० ) १२।४।६, पैसं० १७।६।६; 'पल्पूलयति'—तैत्रा० १।३।५।२; 'पल्पूलनम्'—शौस ( अ० वे० ) १२।४।७.

४. √पल १०।२।३ लवनपवनयोः ( प ) ।

प्राकृत भाषा में एक शब्द विद्यमान है—पडिऊल<sup>१</sup> ( <प्रतिकूल> )। यद्यपि वैदिक<sup>✓</sup> पल्यूल धातु का संबन्ध उक्त शब्द से जोड़ा जा सकता है—पडिऊल> पलिऊल>पल्यूल, तथापि ‘पवन’=पवित्रता अर्थ का बोध इससे दुष्कर है। दुर्गोक्त<sup>✓</sup> पल्यूल धातु में पवित्रता अर्थ नहीं है। वहाँ ‘लवन’ और ‘पतन’ दोनों में ही प्रतिकूलतारूपेण इसका सागत्य हो जाता है। कुछ विद्वान्<sup>✓</sup> पल (काशकृत्स्न) और संघातार्थक<sup>✓</sup> पूल अथवा पालन-पूरणार्थक<sup>✓</sup> पू धातुओं के योग से उक्त धातु की संगति लगाते हैं।

हमारे मतानुसार ‘पल्पूल’ शब्द ‘प्रप्लुत’ के अर्थ का अभिधायक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण<sup>२</sup> में √प्लु ( प्लुड् ) धातु के प्रयोग के अनन्तर उसी अर्थ में √पल्पूल को पढ़ा गया है। वहाँ सायण ने भी ‘पल्पूलयति’ का अर्थ ‘प्लावयति’ किया है। यह ‘प्लावन’, शोधन की पूर्वक्रिया है। ‘प्लावन’ का अर्थ होता है—‘जलाद्र्व करना’, और जलाद्र्व=स्नात वस्तु शुद्ध हो जाती है। अतः तैत्तिरीय संहिता में सायण ने ‘पल्पूलन’ का अर्थ किया है—‘वस्त्रशुद्धिसाधन’ और ‘पल्पूलयेयुः’ का ( अर्थं किया है ) ‘शोधयेयुः’=शोधन<sup>३</sup>।

प्राकृत भाषा में ‘पप्पुञ्च’ (~~प्रप्लुत~~) का अर्थ होता है—जलाद्र्व, पानी से भीगा हुआ। प्रप्लुत>पल्यूल>पप्पूल (>पप्पूञ्च>पप्पुञ्च—प्राकृत भाषा) विकास मननीय है। केवल तैत्तिरीय ब्राह्मण में ‘पल्यूलयति’ यकारघटित प्रयोग मिलता है किन्तु वह ‘पल्पूलयति’ का पाठभेद मात्र प्रतीत होता है। हस्तलेखों में पकार का यकाररूपेण समझा जाना स्वाभाविक है।

१. अच्चुअसअत्रां द० , सेतुबन्ध ३।३५ ।

२. ‘तदनुवेनन्वप्लवते, यदप्सु पल्पूलयति । बहु वा अश्वोऽमेध्यमुप-

गच्छति । मेध्यानेवैनान् करोति’—तैत्रा० १ काण्ड, ३ प्रपाठक, ५ अनुवाक, २ मन्त्र ।

— ‘पल्पूलयति=जले प्लावयति । प्रक्षालयतीत्यर्थः’—सायणभाष्य ।

३. ‘नास्य पल्पूलनेन वासः पल्पूलयेयुः’ तैसं० २ काण्ड, ५ प्रपाठक, ५ अनुवाक, ६ मन्त्र ।

— ‘पल्पूलनम्=वस्त्रशुद्धिसाधनम् ऊषादि (=क्षारमृत्तिकादि) तेनास्य वस्त्रं न शोधयेयुः’—सायणभाष्य । ‘पल्पूलयतिः=स्नानकर्मा’—भट्टभास्करभाष्य ( मैसूरस्करण, १८२१ पृष्ठ ) ।

तैत्तिरीय संहिता, पैपलाद संहिता, शौनक संहिता और अथर्ववेदीय कौशिक सूत्र मे ल्युडन्ट 'पल्पूलन' शब्द ही प्रयुक्त हुआ है 'पल्पूलन' नहीं। तै० स० के पल्पूलन का सायण ने अर्थ किया है—'वस्त्र-शुद्धि-साधनम् । अथर्ववेद ( १२-१६ काण्ड पर्यन्त ) और पै० स० पर सायण-भाष्य उपलब्ध नहीं है। अथर्ववेद मे 'पल्पूलन' शब्द के अनन्तर शक्त् ( ==गाय के प्रसङ्ग से 'गोवर') शब्द पठित है। अतः पण्डित जयदेव जी शर्मा ने 'पल्पूलन' का अर्थ 'मूत्र' किया है। स्मरण रहे कि कुछ प्रतियो मे 'सकृत्' ( = एक बार ) पाठ भी उपलब्ध होता है। ऐसी दशा मे 'पल्पूलन' का अर्थ मूत्र किया जाएगा या गोवर ? ठाकुर उदयनारायण सिंह ने 'तिस्रो रात्री पल्पूलने वासयति' सूत्र-गत पल्पूलन का अर्थ किया है—'गौ का गोवर'। बुन्देली भाषा की पल्पलाबौ या पुल्पुलाबौ किया 'गोमयोत्सर्ग' अर्थ मे प्रयुक्त होती है। यद्यपि ये सब प्रमाण 'पल्पूलन' के गोमय अर्थ को अधिकत. पुष्ट करते है तथापि उक्त शब्द शोधन द्रव्य मात्र मे प्रयोजनीय हो सकेगा। प्रसङ्ग के अनुसार अर्थ-परिवर्तन होते है।

उक्त विवादो के समाधान के लिए हमे प्रादेशिक भाषाओं की शरण लेनी पड़ेगी। उनमे प्रचलित प्रयोगो के आधार पर निर्णय करने मे सुकरता और सुस्पष्टता होगी। उत्तरप्रदेश के पूर्वी क्षेत्रो मे 'परोरना' का प्रयोग 'अभिमन्त्रित करना, मन्त्र पढ़कर फूँकना' अर्थ मे प्रचलित है। इस अर्थ से जल का सस्कार अथवा किसी वस्तु का शुद्धीकरण अभिप्रेत है। बुन्देलखण्डी 'परोरबौ' क्रिया प्लवन तथा पवन उभय-अर्थ-बोधिका है। यह क्रिया 'शूर्प-संपाद्य क्रिया-विशेष' अर्थ मे व्यवहृत होती है। सूप से तीन क्रियाएँ निष्पत्त होती है—१-परोरना, २-पछोर ( ड ) ना [ नुकायना ] और ३-फटकना। सूप को अगल-बगल हिलाने से बारीक लवन ( = धान्य ) नीचे रह जाता है और मोटा ऊपर आ जाता है। सूप में स्थित अनाज को इस ढाँग से उछालकर उसके पिछले कोनो से टकराया जाता है कि कंकड या बारीक दाने उस ( सूप ) के अग्रभाग मे आ जाते है। सूप मे रखे अनाज को इस प्रकार वही का वही उछाला जाता है कि धूल और भुस आदि उड़कर निकल जाते है। परोरबौ और पछोरबौ मे अतीव सूक्ष्म भेद है, उसे विश्लेषण द्वारा जाना जा सकता है। वस्तुतः यह दोनो कार्य एक ही क्रिया के दो भाग है।

उक्त 'परोरबौ' क्रिया मे 'लवन तथा पतन' दोनो अर्थ अनुस्यूत मिलते है। मोटे अनाज को बारीक अनाज से काट देना = पृथक् कर देना या अनाज से

कंकड़ प्रभृति को पृथक् कर' देना 'लवन' का अर्थ हुआ। यही 'लवन' अर्थ अनाज से कूड़ा के दूर फेंके जाने पर, पवन = वायु या पावित्र्य अर्थ में परिवर्तित हो जाता है। यद्यपि लवन (= अनाज ?) का पतन (= सूप में पटकना) या पवन = स्वच्छता अर्थ भी किया जा सकता है तथापि षष्ठी समाप्ति करने पर 'लवनपतनयो!' का द्विवचन संगत न हो सकेगा।

संक्षेपतः: 'परोरबौ' क्रिया का विकास इस प्रकार बोधनीय है—पल्पूल (या पल्यूल) > [ द्वितीय पकार अथवा यकार का लोप ] पलूल > पलोल √परोर (बौ)। बाँहों को (लवन का लाक्षणिक अर्थ) ऐंठने और उनके भराव या पुष्टता को देखने के अर्थ में 'पपोरना' प्रादेशिक क्रिया मिलती है<sup>१</sup>। हिन्दीशब्द-सागर में इसे देशी लिखा गया है। मेरे मतानुसार इसका विकास इस प्रकार हुआ है—'पल्पूलन > पप्पूलन (हेमचन्द्र) > पपोलन > पपोरना।

वस्तुतः √पल्पूल में अनुस्यूत √प्लु (प्लुड) धातु का अर्थ होता है 'गति', पर यह प्रायशः 'उछलना' अर्थ में प्रयुक्त देखा जाता है। अतः उछलने के कारण बन्दर और मेढ़क का नाम 'प्लव' रखा गया है। मेढ़क की उछाल के संबन्ध में 'मण्डुकप्लुति' नामक एक न्याय भी प्रचलित है। कूद-फौद कर उड़ने वाले पक्षी को भी 'प्लव' कहते हैं<sup>२</sup>। इस धातु का दूसरा अर्थ 'तरना' (तैरना) मिलता है<sup>३</sup>। प्रकृत धातु के णिजन्त-रूप 'तरण' या प्लावन अर्थ को अधिक स्पष्ट करते हैं। णिज्-रहित प्रयोगों में जलाद्रिता-भाव को व्यक्त करने के निमित्त 'प्र' उपसर्ग की योजना प्राकृत भाषा की अपनी विशेषता है। अतः प्रप्लव > पल्पुल < पल्पूल तथा प्रप्लुत > पप्पुआ का विकास वैदिक काल से पहले की भाषा में जलाद्रिता अर्थ को व्यक्त करने वाले 'प्र + √प्लु' धातु के प्रयोग का अस्तित्व साधित करता है। यह जलाद्रिता अर्थ क्रमशः प्रक्षालन > प्रक्षारण और शोधन अर्थों में संक्रान्तिपूर्वक विकसित हो गया। बुन्देलखण्डी 'परोरना' क्रिया में शोधन के साथ-साथ 'प्लवन = उछालना' भी अभिप्रेत है। 'उछालने के साथ

१. 'कस लाज भय गर्वजुत चल्यौ पपोरत बॉह'—यास (हि०श०मा०)।

२. 'कलविड़क प्लर्व हंसम्'—मनुस्मृति ५।१२।

३. 'क्लेशोन्तरं रामवशात् प्लवन्ते'—रघुवश १६।६०=तरन्ति (सर्जी०)।

प्लवन्ते प्रस्तरा नीरे मानुषा घनन्ति राक्षसान्।

कपयः कर्म कुर्वन्ति कालस्य कुटिला गतिः ॥

—उद्घटसागर, प्रथम प्रवाह, १४२ वॉ श्लोक।

शोधन' का आशय प्रस्फोटन (>पफोडण [-ओघनिर्युक्ति भाष्य ६३] >पछोड़ना >पछोरना ) की ओर इन्जित करता है। इन समस्त अर्थों की खोज के पश्चात् भी पाणिनीय तथा अन्य धातुपाठों के 'लवन' अर्थ की युक्तियुक्त संगति कही भी लगती नहीं दिखती। मेरे मतानुसार तो इस 'लवन' के स्थान पर 'प्लवन' होना चाहिए। अतः वहाँ 'प्लवनपवनयो.' पाठ गवेषणीय है।

---

## मूँछ शब्द के विकास का इतिहास

किसी भी शब्द के मूल तक पहुँचने के विश्लेषण को व्युत्पत्ति कहते हैं—  
वि = विशेषतः + उत्पत्ति । संस्कृत भाषा में विकास यद्यपि हुए हैं तथापि उन पर इस हृषि से विचार नगण्यप्राय किया गया है । अतः संस्कृत के विकासात्मक इतिहास का पता न लग सकने के कारण उन-उन शब्दों की व्युत्पत्ति के लिए धातु और प्रत्यय को खोज लेने में ही इतिकर्त्तव्यता की चरम सीमा समझ ली जाती है । इस दशा में निश्चयविहीनता के फलस्वरूप एक शब्द की अनेक व्युत्पत्तियाँ कर ली जाती हैं, अर्थ-सङ्गति भले ही न बैठे ।

स्वयं निरुक्तकार एक शब्द की अनेक व्युत्पत्तियाँ दिखलाते हैं । लोम शब्द की व्युत्पत्ति के प्रसङ्ग में वे लिखते हैं—‘लोम लुनातेर्लीयतेर्वा’ ३।५ = लोम शब्द की व्युत्पत्ति छेदनार्थक √लू धातु अथवा श्लेषणात्मक √ली धातु से समझी जानी चाहिए । निघण्टु शब्द की व्युत्पत्ति के लिए वे नि + √हन् और नि + √गम् दोनों धातुओं को प्रस्तुत करते हैं । सत्य एक होता है ।

इसी प्रकार अन्त्र शब्द की व्युत्पत्ति तीन प्रकार से की जाती है—१-अन्त्र-नार्थक √अन्त् ( अति ) १।५६ धातु से औणादिक ४।१५६ छून् प्रत्यय । २-काशकृत्स्न जीवनार्थक √अन्त्र् १०।५ धातु को पृथक्षः पढ़ते हैं । यह धातु पाणिनीय संप्रदाय में नहीं है । ३-√अम् १।४५६ धातु से दशोणादि ४।१५६ तथा उणादि ४।१२३ में छून् प्रत्यय किया जाता है ।

क्षीरस्वामी अमरकोशोद्घाटन में अन्त्र शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से तथा भानुजिदीक्षित रामाश्रमी टीका में तीन प्रकार से दिखलाते हैं—१-न भ्राजते=जो दीस नहीं होता है—दीप्त्यर्थक √भ्राज् ( भ्राजृ ) धातु । २-अपो राति वा=जो जलदान करता है । १-भानुजिदीक्षित के मत में—न बिभर्ति किञ्चित्=जो कुछ भी धारण नहीं करता । २-आपो भ्रश्यन्त्यस्मात् = जिससे जल गिरे । ३-अभ्रति = ‘स्थैर्य को प्राप्त होने वाला’—गत्यर्थक √अभ्र् धातु ।

इसी प्रकार का अनिर्धारण श्मशु शब्द की व्युत्पत्ति में पाया जाता है । इसकी त्रिधा व्युत्पत्ति प्रस्तूयमान है—१-श्म = मुखं [ श्मशु शब्द की टीका में भरत ] श्रयति = आश्रयति—‘जो मुँह का आश्रय ले वह श्मशु—श्म + √श्रि + डुन् प्रत्यय [ उणा० ५।२८ ] । २-निरुक्तकार के अनुसार—श्म = शरीरम् । शरीरं

शृणाते: शम्नातेर्वा । शमशु = लोम, शमनि श्रितं भवति । लोम लुनातेर्लीयतेर्वा—  
 ३।५ = 'शम शरीर को कहते हैं । शरीर की व्युत्पत्ति शृं अथवा शम धातु से होती है । लोम शरीर का आश्रय लेता है । लोम की व्युत्पत्ति छेदनार्थक लू धातु अथवा इलेषणार्थक ली ( लीड ) धातु से समझनी चाहिए ।' आपने देखा ? निरक्तकार एक बात नहीं करते । इसके अतिरिक्त वे शम का अर्थ मुख नहीं किन्तु शरीर करते हैं । लोम की व्युत्पत्ति में भी वे अस्थिर हैं । ३—शमनि = मुखे श्रूयते = उपलभ्यते = 'जो [ परम्परया ] मुख पर [ सुनी जाती हो ], उपलब्ध होती हो वह शमशु ।' शमशु में 'शम' तथा 'श्रू' सुस्पष्ट प्रतीत होते हैं । फलतः उसकी 'श्रू' ध्वनि को श्रू धातु से क्यों न व्युत्पन्न मान लिया जाए ? श्रि ( श्रिव ) धातु से दु प्रत्यय करके 'श्रू' बनाने में सर्वथा गीरव होता है ।

**निष्कर्षंतः**: उपर्युक्त रीति वाली सपूर्ण व्युत्पत्तिर्या प्रायशः मनगढ़न्त होती है । लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का । धातुओं के आधार पर तो शब्द बने नहीं हैं ; किन्तु शब्दों के आधार पर धातुओं की कल्पना कर ली जाती है । तब यह निश्चय ( जहाँ अनेक धातुओं से व्युत्पत्ति की जा सके वहाँ ) कैसे किया जा सकता है कि अमुक धातु को ही मन में रखकर अमुक शब्द गढ़ा गया है । विकसित शब्द की व्युत्पत्ति में यह सब विप्रतिपत्तिर्या नहीं है । वहाँ विकसित शब्द का मूल स्पष्टतया ढूँढ़ लिया जाता है ।

धातुमूलक इस व्युत्पत्ति आदि के झगडे से मुक्ति पाने के हेतु कुछ अपर-पाणिनीय अपना भिन्न ही मार्ग अपनाते हैं । वह अत्यन्त भ्रामक होने के कारण लोगों को अज्ञान की ओर ले जाता है । सदोष अनुसधान करने की अपेक्षा उसका न किया जाना श्रेष्ठ है । ऐसे व्यक्ति विकासात्मक 'मूँछ' शब्द की व्युत्पत्ति की तत्परता में शम + श्रू, या शम + श्रि + दु आदि कुछ न दिखलाकर कहेंगे—जो मूँ = मूँह पर, छ = छाई रहे वह मूँछ । फिर तो पूँछ की व्युत्पत्ति होने लगेगी—जो पो ( <पोद (बुन्देली)>पुन्द—यशस्तिलकचम्पू, ३ आश्वास, २५२ श्लोक)= नितम्ब पर छायी रहे वह पोछ >पूँछ । वास्तविकता तो है—पुच्छ>पूँछ [ स्वयंभू अनुस्वार ] >पूँछ । यही इसका विकासात्मक इतिहास है । इसी प्रकार सूँड की व्युत्पत्ति 'जो सूँ सूँ करे वह सूँड' करना सुतराम् अज्ञाता तथा भाषा-भिज्ञता के अपच को बोधित करता है । सस्कृत के 'शुण्ड' का विकास 'सयोगे गुरु' के अनुसार शुण्ड > सूड > सूँड होता है 'सूँ सूँ करना' से नहीं । इसी प्रकार कुछ सजन खड़ाऊँ की व्युत्पत्ति करते हैं—खट खटाऊँ—'खड़ाऊँ' । यह सब अविचारितरमणीय मनोरञ्जन है, विवेकपूर्ण अनुसंधान नहीं । खड़ाऊँ की विकासात्मक

व्युत्पत्ति यो होगी—काष्ठपादुका ( पाद् ) > काठपादू > खटपाऊ [ स्वयंभू अनुस्वार ] > खटपाऊ [ ट > ड > ङ ] > खड़पाऊ [ प-चोप ] > खड़ाऊँ ।

दूसरे प्रकार की विकासात्मक व्युत्पत्तियाँ [ जो संस्कृत से पश्चात्तन भाषाओं के गब्दों के संवन्ध में होती है ] अत्यन्त निश्चयात्मक तथा ऐतिहासिक रूप में उपस्थापित की जा सकती है, पर हम [ भारतीय ] अपनी विद्वत्ता की इतिकर्तव्यता यथेष्ट काल्पनिकता के उद्ययन-मात्र में समझ लेते हैं । यह मार्ग, श्रवण ( अध्ययन ) मनन तथा निदिध्यासन द्वारा ज्ञानप्राप्ति का नहीं है । इसे तो हम उतावलापन कहेंगे ।

भारतीय आर्यभाषाओं में मूँछ शब्द का क्रमिक विकास प्रस्तूयमान है—

'इन्द्रः इमश्रूणि हरिताभिः प्रण्णुते'—ऋग्वेद ४, २६, ७ ; 'वसेव इमश्रु वपसि'—ऋ० वे० ४, १४२, ४, केशश्मश्रु—शतपथब्राह्मण २, ५, २, ४८ । [ शतपथ-ब्राह्मण में इमश्रु से पूर्व केश शब्द का प्रयोग मननीय है ] इमश्रु > [ पालि में ] मस्तु—दीघनिकाय २, ४२, पुरगलपञ्चति ५५ ; जातक ४, १५६ > [ प्राकृत में ] मस्तु—संक्षिप्तसार १२ > [ स्वयंभू अनुस्वार ] मंसु—समवायाग सूत्र ६० ; औपपातिक सूत्र । वत्स गब्द के उपान्त्य सकार को छकार ( > वच्छ ) होने के समान यहाँ भी स् के स्थान पर छ् हो गया है—मछू > [ मकारोत्तरवर्ती अकार तथा छकारोत्तरवर्ती ऊकार का विपर्यय होने पर ]—मूँछ > मोछ ।

इस प्रकार उक्त विकासात्मक इतिहास के विद्यमान रहने पर भी मूँछ शब्द की व्युत्पत्ति 'मुँह पर छाई रहने वाली' करना कहाँ तक संगत है । छायी मूँछ को कतर या काट देने पर संभवतः उसे 'मूँक' कहेंगे मुछारिया जी ! जो मूँ=मुँह पर, क = कतर दी जाए ! वाह, तब तो भारतीय भाषाविज्ञान चूँ चूँ का मुख्य बन जाएगा । उसे साइकिल के हैंडल या आसलेटिंग पंखे के सट्टज चाहे जिस ओर घुमा दिया जा सकेगा ।

अहा ! 'मूँक' की एकदेशीय शंका ने हमे विश्व-स्थित आर्यभाषाओं की स्मृति दिला दी । इण्डो यूरोपियन भाषा में मूँछ < शमश्रु के लिए मूल शब्द है — ० त्मेक् । इसकी अन्तिम क् ( कण्ठ्य ) घनि का उच्चारण संस्कृत आदि [ शतम् परिवार की भाषाओं ] में तालव्य होता है—ग् । 'सस्कृत आदि शतम् परिवार की भाषाओं का 'श्' वेन्टुम् परिवार की भाषाओं में 'क' हो जाता

है'—यह पक्ष भी प्रस्फोरणीय है। इस \* स्मेक् का अर्थ ठोड़ी एवं निचला जवडा होता है। श्मशु ( स्कृत )—[ वर्णविपर्यंय ]>अर्मेनियन्—मीर्ख्, मोर्ख्=दाढ़ी। अल्बेनियन्—म्जेके। इरिश्—स्मेछ। हिन्दी के समान इस भाषा में भी शकार का विकास छकार के रूप से हुआ है। लिथुआनियन्—स्मक्र=ठोड़ी। लेट्टिश्—स्मक्रस्।

निष्कर्षंतः श्मशु का द्विधा विकास हुआ—भारत में और भारत से बाहर। भारत तथा भारतेतर देशों की जलवायु और परिस्थितियों की भिन्नता के कारण एक 'श्मशु' शब्द की ध्वनियाँ भिन्न प्रकार से विकसित हुईं। किसी भी शब्द का विकास एक दिन मे नहीं हो जाता। उसे विकसित होने के लिए अनेक मोड़-घुमाओ से गुजरना पड़ता है।



## ‘करना’ (करबौ) की तूती

मेरे पास एक सज्जन आये। मैंने उनसे पूछा—आप क्या करते हैं? बोले—चखते हैं। मैंने कहा—यह भी कोई करना है? बोले—‘आपकी कृपा से डेढ़ सौ रुपया मासिक मिल जाता है।’ मिठाइयों की एक सुविशाल दूकान पर वह कर्मकर था।

पूछा करना। उत्तर दिया चखना। चखना भी करना है? जी हाँ, चखना ही नहीं, जो कुछ आप कहेंगे सब ‘करना’ होगा। विचक्षिए मत, आपको कुछ करना नहीं होगा। हाँ, जो कुछ आप बोलेंगे, सब सकर्मक या अकर्मक क्रिया के अन्तर्गत होगा। क्या कहा? क्रिया भी अकर्मक होती है? कर्म=क्रिया, कर्मक=क्रिया-सहित, अकर्मक=क्रिया-रहित। अकर्मक क्रिया=क्रिया-रहित-क्रिया। वाह भाई वाह! आपने तो बिना करने का करना, बिना काम का काम लगा दिया। जी, ‘करना’ की यही तो विशेषता है। ‘करना’ (क्रिया) करने पर ‘करना’=फल, न मिले तो वह करना अकरना-करना=अकर्मक क्रिया कहलाएगा।

कोई भी धातु-रूप क्रिया होता है। इसलिए सभी धातुओं का अर्थ ‘करना’ हो जाएगा। ‘करना’ के जो कुछ आप चाहे सब अर्थ होते हैं। आप कहेंगे कि ‘हम इस विषय में आपकी परीक्षा करना चाहते हैं।’ मैं निवेदन करता हूँ—‘आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं।’ श्रीमान् जी, आपके ‘करना’ का अर्थ ‘लेना’ है। कृपया आप मनीआड़ेर ‘करिए।’ महानुभाव! इस ‘करना’ का अर्थ हुआ—‘भेजना’

मेरे पारमार्थिक मतानुसार तो ‘करना’ के अतिरिक्त किसी धातु का कोई अर्थ होता ही नहीं। सुखम्! अधिकं सुखम्!! कोग रटने का श्रम घटा। किसी भी धातु का अर्थ ‘करना’ रसना पर बैठ गया। जी नहीं, ‘करना’-रसगुल्ला रसना-गत करना नहीं है प्रत्युत समुद्र का तरना। आइए, आपको उसकी विहार कराऊँ—

‘आप भोजन पकाइए।’ पकाना ‘करना’ के अतिरिक्त कुछ नहीं। दर्जनों कार्य करने के पश्चात् उन समस्त कार्यों के स्वान पर एक घन्द कह दिया जाएगा—‘पकाया।’ पकाना मेरा ‘करना’ क्या है? मुनिए—१—भोजन बनाने की इच्छा,

२-तत्पूर्त्यर्थ यज्ञ, ३-उठना, ४-कोयला आदि लाना, ५-चूल्हा उठाना, ६-कोयला भरना, ७-तेल डालना, ८-आँच लगाना, ९-दाल-चावल साफ करना, १०-बटलोई मे पाणी भरना, ११-चूल्हे पर चढाना, १२-नमक आदि छोड़ना, १३-शाक छीलना, १४-दाल आदि चलाना, १५-ग्राटा गूँधना, १६-दाल उतारना, १७-शाक छौकना, १८-तवा चढाना, १९-रोटी पोना, २०-सेकना आदि आदि 'करना' के अतिरिक्त 'पकाना' कुछ नहीं। 'पकाना' मे सब 'करना' = क्रियाएँ सौ के आसपास तो हो ही जाएँगी। इन समस्त 'करना' के स्थान पर 'पकाना' कह दीजिए, 'करना' की जमात से मुक्ति मिली। 'पकाना' कहने पर सम्पूर्ण 'करना' का चित्र मानस-चक्रुओं के समक्ष क्रमग. नर्तन करने लगता है। अब बतलाइए, आप 'करना' कहना चाहेंगे या पकाना ? इसी 'करना' की अनन्तता को समझ कर सरलता के निमित्त 'करना' के वाचक अन्य सब 'पकाना' आदि धातु बना दिये गये। वस्तुत. करना ही एक तथ्य है और सब अतथ्य। फिर 'करना' को क्यों छोड़ना। आइए, हम इसकी विशेषताओं से आपका परिचय कराएँ—

'करना' की सहायता से समस्त धातुरूपों का विवरण किया जाता है। 'करना' ( क्रिया ) का पर्यायवाची 'भाव' अथवा 'भावना' भी है। अत. भावल्युडन्त, भावघबन्त आदि शब्दों के साथ 'करना' समुक्त होता है। 'जाँचना' का विवरण 'जाँच करना' हुआ। 'पकाता है' को 'पाक करता है' के रूप मे बोल सकते हैं। इसी प्रकार लूटता है = लूट करता है, सेकता है = सेक करता है, मनाता है = मनौती करता है, देता है = दान करता है, चुनता है = चुनाव करता है, जानता है = जानकारी करता है, आदि प्रयोग ज्ञातव्य है। जानकारी, मनौती आदि भाववाचक तथा पाक, दान प्रभृति भाव-घबन्त और भावल्युडन्त शब्द हैं। यहाँ तक हमने धातुरूपों मे अनुस्यूत 'करना' पर विवेचन किया। अब आइए, 'करना' के अनेक अर्थों पर विचार किया जाए—

'करना' व्यापार मात्र है। यह सपूर्ण उपक्रियाओं को अपने मे उपगूहित रखता है। फलतः तत् तत् उपक्रियाओं का वाचक है। उपकरणों के सहकार से हम इस 'करना' की ठीक-ठीक व्याख्या करने मे समर्थ हो सकते हैं। क्रिया-विभेद इस कार्य मे पर्याप्त सहायता देता है। उदाहरणतः प्रस्तुत है—'गह्ना करना'। यद्यपि यहाँ 'करना' किया द्वारा भावाभिव्यक्ति पूर्णतः हो रही है तथापि अभिप्रेत क्रिया-चित्रोपस्थापन मे 'करना' नितराम् असमर्थ है। ऐसी दशा मे 'करना' से सम्बद्ध 'गह्ना' का भावी चित्र उपस्थापनीय होता है।

गड्डे के निमित्त प्रयुज्यमान उपकरणों की क्रिया ‘खोदना’ से अनन्य है। अतः ‘करना’ का अर्थ हुआ—खोदना। ‘रिपोर्ट करना’ में ‘करना’ का अर्थ हुआ—लिखाना ( प्रयोजक )। रास्ता करना = देना, रास्ता से अलग हटना। टीका करना = बनाना, टीका ( तिलक ) लगाना। ‘हाथ करिए’ में करिए का अर्थ पसारिए, फैलाइए हुआ। दूकान करना = चलाना। खबर करो = दो, सुनाओ। नाम करना = कमाना, फैलाना। धुआँ करना = फैलाना, उड़ाना। बन्दूक करिए = सम्हालिए। बिछौना करना = बिछाना। चूल्हा करो = जलाओ। आग करो = जलाओ। चक्की करो = पीसो। आज्ञा करो = मानो, पालो। रोटी करो = पकाओ। चोटी करना = बाँधना। अञ्जलि करना = बाँधना। कंघी करना = ( कंघी से ) बाल सँवारना। पुत्र करना = उपजाना। दही करना = जमाना। चूना करना = पोतना। दातून करना = घिसना। मुँह करना = फाडना, खोलना। मही करना = बिलोना। बलि करो = दो। घड़ा करो = लगाओ।

महाभाष्यकार ने ‘भूवादयो धातव.’ ( ११३१ ) सूत्र पर ‘करना’ के नानार्थ का हृदयावर्जक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह संस्कृत की तात्कालिक लोक-प्रियता का उत्तम निदर्शन है—‘पृष्ठं कुरु’ ‘पादौ कुरु’ उन्मृदानेति गम्यते’=पिता-पुत्र नदी पर स्नान कर रहे हैं। पिता ने पुत्र से कहा—पृष्ठ कुरु = पीठ को करो = मलो। पादौ कुरु = पैरो को करो = मलो। भगवान् पतञ्जलि एक उदाहरण और देते हैं—‘निक्षेपणे चापि वर्तते—घटे कुरु, कटे कुरु, स्थापयेति गम्यते’ = ‘करना’ निक्षेपण में भी होता है—घड़े में करो = रखो, चटाई पर करो = रखो। महाभाष्य का स्थापनार्थक यही ‘कुरु’ बुन्देल-खण्ड में कुरैबौ ‘कुरो दो’ या कुरैबौ ‘कुरै दो’ हो गया<sup>१</sup>। यह ‘कुरै’ या ‘कुरौ’ शब्द ऐसी वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है जो भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाली जा सके।

वेणीसंहार नाटक मे निराश युधिष्ठिर द्रौपदी से कहते हैं—‘कृष्ण ! न कश्चिद् अस्मद्वचनं करोति ।’ इसका सामान्यतः अर्थ हुआ—‘हे द्रौपदि ! कोई हमारा वचन नहीं करता’। वस्तुगत्या यहाँ ‘करोति’ = ‘करना’ का अर्थ है—‘शृणोति’ = सुनना। ‘वचनम्’ = वचन का अभिप्राय है—‘वक्ति’ = कहना से। वक्ति कहने पर एकदम छूटते ही अन्वय होता है—‘शृणोति’ =

१. यह कूट>कूड़ा>कूरा शब्द का नामधातु नहीं है। कुरौ (<कुडव) और कुरैया शब्द भी ‘कूट’ से संबन्ध नहीं रखते। अन्न की राशि और कूरा का वाचक ‘कुड़’ शब्द हिन्दी-शब्द-सागर में देशज बताया गया है।

सुनना से, और शृणोति का होता है 'करोति' = करना से । कहना, सुनना और करना क्रमिक क्रियाएँ हैं । प्रस्तुत वाक्य—'न कश्चिद् अस्मद्वचनं करोति'—मे न = निषेधार्थक आत्यन्तिकता का सूचक है । अत वचन मानना = आज्ञा पालन करना तो दूर रहा, कोई सुनता तक नहीं 'करोति' = करना का अर्थ हुआ ।

'कृतम् = उपकार जानाति यः स कृतज्ञः' मे कृत = करना ( क्रिया हुआ ) का अर्थ उपकार होता है । 'किं करोमि ? क्वगच्छामि' मे करोति = करना का तात्पर्य है 'असमर्थ होना' ।

'तस्मान्न रोदितव्य हि क्रिया. कार्यश्च यत्ततः'—( पञ्चतन्त्र ) मे क्रिया = करना का अर्थ—जलाना ( दाहकर्म ), जलदान, पिण्डदान आदि होता है ।

'मुहूदा हितकामाना न करोति हि यो वचः' ( पञ्चतन्त्र ) मे 'करोति' = करना का अर्थ होता है—'श्रद्धाति' = श्रद्धा रखना ।

मनुस्मृति मे—

'व्रह्मण. प्रणव कुर्यादादावन्ते च सर्वदा' श्लोक-गत 'कुर्यात्' = करना का अर्थ 'उच्चारयेत्' = उच्चारण होता है । 'अध्ययन के आदि तथा अन्त मे ओकार का उच्चारण करना चाहिए ।'

अमरसिंह<sup>१</sup> ने क्रिया = करना के नी अर्थ लिखे हैं—( १ ) आरम्भ, ( २ ) निष्कृति ( चुक्ता, फेरना ), ( ३ ) शिक्षा, ( ४ ) पूजन, ( ५ ) सम्प्रधारण, ( ६ ) उपाय, ( ७ ) कर्म, ( ८ ) चेष्टा, और ( ९ ) चिकित्सा । 'करना' सर्वार्थवाचक है । अतः अमरकार का यह अर्थ-परिणाम उपलक्षणमात्र है ।

तन्त्रवार्तिक मे श्लोक है—

तत्रैव शक्यते वक्तु येऽन्यपड्गवादयो नराः ।

गृहस्थत्वं न शक्यन्ति, कर्तुं तेषामय विधि ॥

प्रस्तुत पद्य-गत—'गृहस्थत्वं कर्तुं न शक्यन्ति' वाक्य का अर्थ हुआ—'गाहंस्थ्य का निर्वाह नहीं कर सकते' । यहाँ 'कर्तुंम्' = 'करना' को निर्वाह अर्थ-परक समझना चाहिए ।

शाक्यादयश्च सर्वत्र कुर्वणा धर्मदेशनाम् ।

हेतु-जाल-विनिर्मुक्ता न कदाचन कुर्वते ॥

१. आरम्भो निष्कृति. शिक्षा पूजन सम्प्रधारणम् ।

उपाय. कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नव क्रियाः ॥

श्लोक में ‘धर्मदेशनां कुर्वाणाः’ तथा ‘हेतुजालविनिर्मुक्ता धर्मदेशना न कुर्वते’ वाक्य-गत ‘कुर्वाणाः’ ‘कुर्वते = ‘करना’, प्रचार एवं शिक्षार्थ-परक है। अतः अर्थ होगा—‘बुद्ध प्रभृति सब जगह धर्मापदेश की शिक्षा तो देते हैं ( प्रचार करते हैं ) किन्तु हेतु-जाल से विनिर्मुक्त धर्मदेशना के प्रचार का नाम तक नहीं लिते ।’

‘ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान्’ मनुस्मृति की इस अधाली मे ‘धर्मं चक्रिरे’ का सामान्यतः अर्थ हुआ—‘धर्म किया’। सूक्ष्मेक्षिक्या विचार करने पर प्रतीत होता है कि ‘चक्रिरे’ = ‘करना’ का तात्पर्य यहाँ ‘विधान’ अथवा व्यवस्थापन से है। अतः उक्त श्लोक का अर्थ हुआ—‘ऋषियों ने विधि बनायी ( व्यवस्था को ) है कि जो अनूचान हो वह हममे बड़ा है ।’

‘करना’ का सामानार्थक विपूर्वक  $\checkmark$ धा ( धारणपोषणयोः ) धातु और अनु, व्यव पूर्वक  $\checkmark$ स्था ( गतिस्थैर्ये ) धातु भी है। इनके अर्थ एक दूसरे के द्वारा प्रसङ्गानुसार व्यवस्थापनीय होते हैं। इन तीनों मे—‘करना’ की विशेषता इसलिए है क्योंकि यह धातु उक्त दोनों धातुओं के अर्थों को कह सकता है किन्तु उक्त दोनों धातु ‘करना’ अर्थ को पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाते। इसका कारण ‘करना’ की क्रियासामान्य-वाचकता है—( वाक्यपदीय, प्रकीर्णटीका, उपग्रह-१४ )। ‘धर्मं चक्रिरे’—गत भाव वि-पूर्वक  $\checkmark$ धा एवं व्यव-पूर्वक  $\checkmark$ स्था धातुओं द्वारा प्रतिपाद्य था; पर इस अर्थ को व्यापकत्वेन अभिव्यक्त करने की प्रभुता ‘करना’ में होने के कारण उस द्वारा ही कार्य लिया गया।

‘करना’ का सामान्य अर्थ देखकर विशेष अर्थ-सङ्गति सर्व-जन-सुलभ नहीं हो पाती। ऐसी दशा मे ‘करना’ से पूर्व प्रयुक्त विशेषण शब्द की क्रिया अथवा उसकी रुढ़ि द्वारा अर्थ-बोध दुष्कर नहीं होगा। उदाहरणतः वैणी-सहार ( पूना संस्करण १८६७ ई० ) मे युधिष्ठिर कहते हैं—‘वृकोदरस्य उदक-क्रियां कुरु’= ‘प्रिय भीमसेन की जल-क्रिया करो’ उदक-क्रिया के सामान्यतः अर्थ आचमन, जलपान, स्नान, पाद-प्रक्षालन आदि होते हैं। जल-क्रिया का विशेष अर्थ ‘जलाञ्जलि’, तिलाञ्जलि होता है। क्रिया = ‘करना’ से पूर्व ‘जल’ शब्द प्रयुक्त हुआ है। यहाँ इसकी प्रासङ्गिक क्रिया ‘दान’ है। ‘करना’ के सामान्यवाचक होने के कारण जल-दान का सामान्य उपकरण अञ्जलि होगी। मरणोत्तर जलाञ्जलि ( जल-दान ) के साहचर्य से तिल का भी ग्रहण हो जाएगा। इस प्रकार उदक-क्रिया का अर्थ जलाञ्जलि और तिलाञ्जलि हो जाएगा।

अंग्रेजी भाषा में करना अर्थ वाले ‘डज्, डू, डिड्’ सहायक क्रिया के रूप

में भी प्रयुक्त होते हैं। 'करना' सर्वत्र अनुस्यूत रहता है यह भारतीय भाषा-कोविदों ने भलीभाँति समझा था। फलतः 'करना' अकर्मक धातुओं में भी अनुगत रहता है। 'देवदत्त भवति' में 'भवति' को क्रिया-रहित कौन कहेगा? यहाँ भवति का अर्थ होगा—'सत्ता करोति'।

समष्टि. उद्धृत समस्त ग्रन्थों की विवेचना द्वारा निष्कर्ष निकलता है कि 'करना' का अर्थ समान्य व्यापार-मात्र है। 'करना' का प्रयोग भर कर देने से प्रासङ्गिक सम्पूर्ण व्यापार भासित होने लगते हैं। 'भोजनं करोमि' = 'भोजन (रोटी आदि) करता हूँ' के, 'बनाता हूँ' तथा 'खाता हूँ' दोनों अर्थ प्रसङ्गानुसार मननीय हैं। 'करना' तो केवल तत् तत् व्यापारों की ओर सकेत करता है। जब किसी सज्जन के भोजन बनाने की तैयारी करने पर कोई आगन्तुक उससे पूछता है—'कि करोमि भो.?' = क्या करते हो जी? तब अनुपुक्त व्यक्ति उत्तर देता है—'भोजन करोमि'। प्रष्टा इस 'करोमि' को सुनकर भोजन-निर्मति के चारों ओर विखरी सामग्री के बल पर 'करोमि' = 'करता हूँ' से 'पचामि' = 'पकाता हूँ' अर्थ को ही समझता है। भोजन करने (भक्षण) की वेला 'भोजन करोमि' = 'भोजन करता हूँ' उत्तर देने पर श्रोता तत् तत् समस्त व्यापार (अन्न-मुख-मंयोग) देखकर 'करोमि' से 'खादामि' = खाता हूँ अर्थ अवगत करता है<sup>१</sup>।



<sup>१</sup>. इस विषय में विशेष ज्ञातव्यता के लिए देखिए इमारा प्रकाशयिष्य-पाण्ड ग्रन्थ—'क्रियावाचक धातु और अर्थ-विज्ञान'।

# अनुक्रमणिका

**अ**

- अँग्रेजी ८२.
- अक्षाइ चीन ४४
- अगस्त्य ३.
- अगस्त्याश्रम २२.
- अश्विमित्र ११
- अश्विष्टोम ६८
- अग्निओफगोइ ७१
- अङ्ग ४२,५६.
- अचार ( फल-विशेष ) ३३
- अजयगढ १२,१७,२२,२६,३६,५३,  
५८,६२,६३
- अटवी-राज्य ५८.
- अत्रि ११
- अथर्ववेद ६४.
- अथर्ववेदीय कौशिकसूत्र ६४
- अनार्य ४,७५.
- अन्तक ४२
- अन्ध २७
- अन्धकारयुगीन भारत ४०,४२
- अन्ध्र ७,३१,३६,३८,५१,६७
- अन्ध्रक ४२,४४.
- अपभ्रश ७,५७,७५.
- अमरकोश ७६.
- अपर-मत्स्य ४०
- अपरान्तिक ४८.
- अफगानिस्तान ५०,६६
- अभि ( राउत ) ७०, ७१.

- अभिधानचिन्तामणि ६४.
- अयोध्या ८.
- अरावलि ४४
- अरिकर्मा ३.
- अरुनोराज ३.
- अर्कोट जिला ७३ टिं०
- अर्दुक ३७,
- अलबरूनी ५३,
- अलवर ३८.
- अल्मोड़ा २८.
- अवन्ति ६८.
- अशोक ७,६ .
- अश्वमेघ ( यज्ञ ) ६६,
- अष्टाध्यायी ८१,
- अहसन ( नदी ) ५७.

**आ**

- आइन-इ-अकबरी ६१
- आटव्य २६,२७.
- आठव्य ३१
- आदिवासी ६
- आनन्दवर्मा १२,६३,६८
- आन्ध्र ६७,
- आन्ध्रक ३८,
- आसोर्यामि ६८
- आबू पहाड़ ३७,४४.
- आभीर २७,३८.
- आवर्यालाजिकल सर्वे १२,६७.
- आर्यमञ्जुश्रीमूलकल्प ७८.

आर्यवर्त ४३

ए

आलहा ४६

इ

इण्डोजर्मनिक व्युत्पत्ति कोश ८२.

ए० कनिंघम् ५६

इन्द्र १४, १६, ४३, ४५.

एतवार ७२,

इन्द्रजित् ११.

एन्श्यॅट ज्याग्राफी आफ इण्डिया ६०

उ

एपिग्राफिआ इण्डिका ४४.

उज्जयिनी ८.

एलाइस वाल्डे ८२.

उड्ह ( राज ) ४२.

ए

उडीसा १५, ६७.

ऐतरेय नाह्यण ७, १३, ६७, ७५

उत्कल ५६.

ऐषीक २६

उत्तराखण्ड ४,

ओ

उद्धङ्क ४१.

ओकार-मान्धाता ६०

उदन्त्य ७, ३६.

ओघनियुक्ति भाष्य ६६

उदयन ७०.

ओहुयाण ५६.

उदयपुर राज्य का इतिहास ७३.

ओरच्छा २३, २६, ३६, ३६, ५३.

उदीच्य ३८,

ओरावा ८.

उदेपुर ४४.

ओ

उपदेशपद ७८, ८३.

औरच्छा ३४

उपनिषद् ७९.

क

उपरिचर वसु ६४, ६६.

कंजर ५२

उपान्त्य ६७.

कटक १५

उबका ३०.

कटनी ३३.

उवेना ६.

कण्टकार २७

उलूकदूत ३८

कथासरित्सागर ६६

उशीनर ४५.

कनवजिया ५४

ऋ

कनिंघम ११'४६, ५३, ६१.

ऋक्तन्त्र ८१

कनिष्ठ ४६.

ऋग्वेद ६५.

कञ्चोज १७, ५४, ५८

ऋषभ १७.

कम्बोज ४५.

ऋषिक ५६

करना ( क्रिया ) १०१-१०६.

करूप ( देश ) ३८.	कालञ्जर ३,८,११,१२,१४,१५,१६, १७,१८,२०,२१,२२,२४,२६, ३६,४०,४३,५२,५३,५८,६१, ६३,६७
करैया ३१.	कालञ्जरपुर १२.
कर्ण ( सेनापति ) ३६.	कालञ्जर वन २२.
कर्णवती ११.	कालपी २४.
कर्णटि ६०.	कालभैरव २१.
कर्दन ८९.	कालिदास ७,३६.
कर्मप्रदीप ७६ टी०	काली १८,२०.
कलचुरि ६०,६८.	काशकृत्तन ६२,६३.
कलिङ्ग ३६,४१,४५,६०.	काशी ५,५६.
कलियुग ४७.	काशीखण्ड ४.
कलचुरि १२.	काशीप्रसाद जायसवाल ५०.
कल्पसूत्र ७८.	काशीरी भाषा ७७.
कश्मीर ८३.	काश्यप गोत्र ७१.
कश्मीर-मण्डल ५६.	किरात ३८,४३.
काळ्य ३८.	किरातब्रह्म २२.
काठक संहिता ६२	किरातराज ४२,४३.
काण्वसंहिता ८	किञ्जिकन्धा ८.
कातन्त्र ६२.	( कीर्तिवर्मदेव ) ६३.
कात्यायन श्रौतसूत्र ८६.	कीर्तिवर्मी ३३,६६.
कानपुर १०	कुणिन्द ४४.
कानडी ८४.	कुतवार ५७.
कान्ति ( देश ) ३६	कुथभरी ८२.
कान्तिपुर ५५,५७	कुन्तल ( देश ) ३६.
कान्त्यकुञ्ज ( देश ) ४५.	कुन्ति ४२.
कामधेनु ४३.	कुमार्यू ८३.
कामरूप ७,४४.	कुमारगुप्त ४२.
काम्बोज ३८,६०.	कुरु ३८,३९,६०.
कारुष ३	कुरुमी ३०,३१.
कारुष २६,५६	कुरैबौ १०३.
कार्तवीर्य ६२.	

कुलपति	कोर्शिबीर ८४ टिं०.	
कुलिन्द ४४	कोसल ३६,५६	
कुलीय २६	कोस्तुवरी ८४ टिं०	
कुशल्य ३६.	कौटलीय अर्थशास्त्र ७६	
कुशस्थल १४	कौलपत्य २१ टिं०	
कुस्तुम्बरी ८१,८२,८४.	कौशिक ६०	
कुस्तुम्बीर ८२	क्षत्र ३८.	
कुस्तुम्बुरी ८२,८३,८४.	क्षत्रप ४६	
कुस्तुम्बुरु ८१,८२,८४.	क्षीरस्वामी ६२	
कूप-निर्माण ४६.	क्षुद्रक ३६.	
कृष्ण १२	क्षेत्रेशचन्द्र चट्ठोपाध्याय ६५,६६.	
कृष्णानदी २६	ख	
केनरनाथ १७.	खजर ३२	
केन ( कर्णवती ) नदी ५३,६१	खजुराहो ११,१२,२२,५३.	
केरल ४३.	खडाऊँ ६८,६६	
कैवर्त २७,३८,४७	खरपल्लान ४६.	
कोक्षहृदेव ६२.	खर्जुं रवाह ५३.	
कोटतीर्थ २१.	खश ३८	
कोतमल्लि ८१.	खस ३६	
कोत्तिमिर ८१	खुरई २७,३४.	
कोथवरी ८५ टिं०	ग	
कोथविरी ८४ टिं०	गउडवहो १,२,४,५०.	
कोथमीर ८१,८४ टिं०	गङ्गा १५,२२,३६.	
कोर्थिकीर ८४ टिं०	गजाधर पण्डित ३	
कोरि-अन्-डर् ८२.	गञ्जाम ( जिला ) ४१	
कोरिवन्द्रम् ८२.	गण्ड ( राजा ) १७	
कोरि-अन्-नन् ८२.	गण्डक २४,२५	
कोत्ताहल ( पर्वत ) ६१.	गन्धमादन ( पर्वत ) ४४	
कोली ( कोलि ) ४५	गयकर्ण ६३.	
	गर्गसहिता ५०.	

गर्द द५.	ग्रीक ६१, ६७, ७१, ८२.
गर्दा द५.	ग्वालियर २३, ३४, ४६, ५७, ६४.
गहरवार २०, ३५.	घ
गान्धर्व ४३.	घटोत्कच गुस ४२.
गान्धार ४८	घुणाक्षरन्याय ८७
गीता द७ टि०	घोल्लाँ ( झोटक ) ६.
गुजरात २६, ३६, ३७, ५७.	घोष ४२.
गुजराती ( भाषा ) द८	घोषवसु ४१.
गुना ३४	च
गुप्तकाल ७	चक ५०.
गुप्तसंवत् द.	चक-पुलिन्द ५०.
गुप्तसूर ४१.	चण्डाल ५२
गुर्जर ३२	चण्डी ५२.
गुर्जरात्र ५७.	चन्दनवृक्ष ३२
गुह ( जाति ) ४८.	चन्द्रेरी ६१, ६४, ६६,
गूजर ३२.	चन्देल ११, १२, २०, २६, ४६, ५३,
गूजर करैया ( ग्राम ) ३१	६४, ६७
गेभर्ग बूइलर् द८	चन्देलवंश १२, ११, ६३.
गेडीआ २६.	चन्देली ६४
गोड़ ४, द, १५, ३४, ६७	चन्द्रकान्त तर्कालङ्घार ७६ टी०
गोड़वाना द, १५, ६७.	चन्द्रगुप्त ४१, ५०
गोद ३३	चन्द्रचित्र ६०.
गोदा द.	चन्द्रमा ११, ६२
गोदावरी २६.	चन्द्रवर्मा १२, २१
गोपाल ( ब्राह्मणसेनापति ) ६६.	चन्द्रात्रेय ११, १२, ५३.
गोभिल गृह्यसूत्र ७६.	चन्द्रावती ६१.
गोरेलाल ( राजकवि ) १, २	चम्बल ( झर्मण्वती ) २३.
गोरेलाल तिवारी १.	चरखारी २२, ३६, ५३
गोविन्दचन्द्र ६३	चित्रकूट २१, २३, ३६, ६३, ६८.
गौड़ ५४	चित्राङ्गद ६४.
गौर ( ग्राम ) ३५.	
गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा ७३.	

चित्राङ्गदपुर ६४.  
 चित्राङ्गदी ६४.  
 चित्रोत्पला १५  
 चिदि ६०.  
 चिवुक ( जाति ) ४३.  
 चिरगांव ४०.  
 चीन ( जाति ) ४३.  
 चीनी ( जाति )  
 चूचुक ४४  
 चूलिक ३१  
 चेति ६१.  
 चेतिय ६१.  
 चेदि ४, ३८, ४०, ५६, ५८, ६०, ६१,  
                                   ६३, ६४  
 चेदिदेश ५८, ५६, ६०, ६४, ६५.  
 चेदिनगरी ६४, ६५.  
 चेदिविषय ६६.  
 चेदीश ५८, ६२, ६६, ६८, ७०  
 चैद्य ६०  
 चैद्यकशु ६५.  
 चौहानवंश ७०.

## छ

छतरपूर १०, २२, ३८, ३६.  
 छत्तीस [ गढ़ ] १५.  
 छत्तीसगढ़ ८, ५८, ६१  
 छत्रपुर ५३.  
 छत्र-प्रकाश १  
 छत्रसाल १, २३, ३४  
 छत्रिन्याय  
 छुई ३२  
 छोरा ८०.  
 छोरी ८०,

## ज

जगली घनियाँ ८४.  
 जगदेव ७०.  
 जजा ६६  
 जजाहुति ५६.  
 जज्ञाति ६६.  
 जज्ञौति १, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ६६,  
 जज्ञौतिया ५३, ५४, ६६,  
 जटासुर ४२.  
 जनवसभसुत्त ६४,  
 जनार्दन भट्ट ७.  
 जबेली ५.  
 जबलपुर १०, ३५, ६१, ६४  
 जयचन्द्र विद्यालङ्कार ५८.  
 जयशक्ति १२, ५४, ६६.  
 जहुआखेड़ा ( स्टेशन ) ३३  
 जहाहुति ५५, ५६, ५७, ६६.  
 जाङ्गल ३६.  
 जाज्ञादेव ६२, ६३  
 जातक ७८, ८३.  
 जालघर ३३.  
 जालौन २५, ३४.  
 जाह्वी ५१  
 जिज्ञौति १, ५३, ५६, ५७, ५८, ५९,  
                                   ६३, ६६.  
 जिज्ञौतिया ( ब्राह्मण ) २७, २८, ६६.  
 जिज्ञौतिया ( वनियाँ ) ५३.  
 जुझारसिंह ६६.  
 जुझीति ५७, ६६  
 जूलियस पॉकर्नी ८२.  
 जेजा ५४, ६६  
 जेजाक १२-६६.

जेजाकभुक्ति ५४,५८,६३.

ड

जेजाभुक्ति ५४,६६

डकराना ६०

जेजाभुक्तिक ६३.

डकारना ६०

जैतपुर ( रियासत ) ५३.

डकक दृष्टि.

जैनेन्द्र ६२.

डलयू क्रूक २२,३५.

जोजभुक्ति ५५.

डभोरा ४६

झ

डाँ ६०.

झासी २५,३४,३६,४०.

डाँकना ६०.

झाण (<ध्यान) २.

डाँग २५.

ट

डॉ २५,२६.

टाँग-टाँग ६०.

डॉ० प्यूरर ६१.

टॉड ३,६१.

डाहल ४,५६,५७.

टालमी ६७,७१

डाहल का कर्ण ६६.

'टालमी के भूगोल पर अनुसन्धान' ७१

डाहल मण्डल ६०,६१.

टिवरु द३.

डिकइ द६.

टिवरुब द३.

त

टीकमगढ २३,३४,३६,६१

तश्रीकसमन् द६.

टुड़ी द६.

तपोभूमि ६४.

टुकला द६.

तापसारण्य २२.

टुकली द६.

ताम्रलिस (देश) ४४

टुच्चा द६.

ताम्रलिसि ५२.

टुमटुमा ७०

तारपाल २३.

टोका द५,द६.

तारातन्त्र ७.

टोकी द६.

तिन्दुक फल द३

टीस (<तमसा) २३

तिव्रत ४४

ठ

तिमुर द३.

ठाकुर वावा ६,२७.

तिम्बटक्कत द३.

ठांगमग्न १०८

तिम्बरुणी द३.

## बुन्देलखण्ड की प्राचीनता

	त्रैतायुग ४४,४५.
	त्रैलोक्यवर्मा १२,६३.
	थ
तिरहुत ५५	थारू (जाति) ७१.
तीवर द३.	
तीव्रू द३.	द
तीम्रू द३.	
तीरभुक्ति ५५	दग (राजा) २५.
तुबुरी द१,द३ टि, द४	दक्षिणाकोसल ६२,६३,६८
तुबुरू द३,द४.	दक्षिणापथ ४१
तुबुर् द३.	दण्डक (अरण्य) २५,२६,६०.
तुमाण ६२	दण्डकारण्य २५,२६.
तुक्स्म द६.	दण्डमाणव ७८.
तुच्छ द६	दतिया २३,३४,३६
तुम्बरी द४	दम्युहृडवम्मयुद्ध ७०
तुषार (> तोखार) ४८	दमोह ३१,३४,५८.
तूलिक ३१.	दरद ४८.
तेहू द३.	दरोह्या बाबा २७,३४.
तेवर (< त्रिपुरी) ६१,६४	दलपति शाह ६७
तैत्तिरीय संहिता ६२,६३,६४.	दलांकना द८,६०
तोका द६.	दलांकबौ द७,८८.
तोकम द६.	दशार्ण १८,२३,२४,२५,२६,४१
तौकस् द६	दस्यु ७,५०
तौकै द६	दहाड़ना ६०
तौमा द६.	दॉक द८
त्योदा २३,३०,द०.	दाँकना द८,६०
त्रिपुरा दैत्य ६४,	दाँगी २५,२७,३४.
त्रिपुरी (> तेवर) ६१	दाँत का दर्द द३ टि०
त्रिपुरी का इतिहास ५८,६०.	दाक्षिणात्य द८,३८,३६
त्रिपुरी-नरेश ६०.	दागी २५.
त्रिपुरीश ६२.	दामिलिवी ५
त्रिविष्टप १६,४४	दाहल ६४
	दीघनिकाय ६४

- दुर्ग ६२.  
दुर्गादास ६०.  
दुर्गविती ६७.  
दुर्जनतोषन्याय ५५.  
दुर्योधन ३८, ३९.  
देवहृद २१  
देवीभागवत ( पुराण ) २०, ४५.  
दीर्घ ६२  
द्रड ५५ टि०  
द्रविड ४५, ४८, ५४.  
द्राङ्क्षण ८८.  
द्रुह्य २६, २७.  
द्रोणाचार्य ३८, ४०.  
द्वैपायन व्यास ६४.

ध

- धंग (राजा) ११  
धङ्ग (राजा) ५८.  
धना ८१.  
धम्मपद ८३ टि०.  
धसान (<दशार्ण) ५३.  
धातुपरिशिष्ट ८८.  
धातुपाठ ८७.  
धातुपाठसमीक्षा ५२.  
ध्रुवसेन (महाराज) १०.

न

- नखलङ् ५.  
नगरीवा ६४.  
नन्द १७.  
नन्दलाल दे ३, ७.  
नन्दुक ( देव ) ११, ५५.  
नरवर ४६.

- नरसिंहदेव ३.  
नरसिंहपुर ३४.  
नर्मदा २३.  
नवग्राम ६, १०, ६०, ६१, ६४.  
नवीन पर्सियन् ८६.  
नाग १७.  
नागद्वीप ४३.  
नागोद ६, १०, ३६.  
नाचीन ३७ टि०  
( निमाण जिला ) ६०.  
निषाद ३६.  
नीलकण्ठ महादेव २१.  
नीलपूरक ( देश ) ५५ टि०  
नुकायना ( क्रिया ) ६४.  
नेश्रि सेम्बिलन् ७२.  
नेपाल ८३.  
नेपाली धनियाँ ८४ टि०  
नोगावा ६, १०.  
नौगाँव छावनी १०.

प

- पंजाव २६, ४६, ८३  
पंजाबी भाषा ८०.  
पछोडना ( क्रिया ) ६४, ६६.  
पछोरना ( क्रिया ) ६४, ६६.  
पछोरबौ ( क्रिया ) ६४.  
पञ्चक ( जाति ) ४७.  
पञ्चमसिंह ३, ४, ५, ६, २४, २७.  
पठारी २३.  
पडिल्ल ६३.  
पडिहार २०, २७.  
पञ्चपुराण १३.

## बुन्देलखण्ड की प्राचीनता

पंजाब १५८, ३५, ३६, ५३, ६१,  
६५, ६६.

पपोरना ६५.

पपुव ६३

पप्पलन ६२.

पफोडण ६६.

परमार ४४.

परोरना ६४, ६५.

पर्णशबर ६७.

पर्वतीय ३८ टिं०

पसू फुलितरम् ६७.

पलन्द ७२.

पलेलक ४१

पल्हना ६

पल्पलाबी ६४. •

पल्पलन ६४.

पल्यूल ६२, ६३.

पल्यूलन ६४

पल्यूलयति ७५, ६३.

पवन ४८, ६२, ६६.

पवाँया ४६.

पह्लव ४८

पावीपुर ५६

पाकयज्ञ ( भण्डारे ) ४६.

पाञ्चाल ३६

पाणिनि ७६, ८१, ८७, ८८

पाणिनिकालीन भारतवर्ष ८१

पाणिनीय धानुपाठ ८७

पाण्ड्य ४२.

पारद ३६, ४८, ५२

पारदाहार ? २७

पारशव ३८.

पार्जिटर् २६, ६१

पालद ५०

पालद-शाक ५०.

पालिभाषा १३, ८३, ८५

पितिनिक ७.

पिशाच ३६.

पिशाच जनपद ३६.

पुंगा ( <पुङ्गव ) ३

पुंगी ३

पुच्छ ६८

पुण्ड्र ७, २६, ५६, ६७.

पुण्ड्रक ४२.

पुन्द ६८

पुरत्वर १३, १६, ४४

पुराण टेक्स्ट्स् ५०, ५१.

पुरानी पर्सियन् ८६.

पुरिन्दद १३.

पुरुषोत्तमक्षेत्र २०

पुलस्ति ८

पुलस्तिन् ८, ६७

पुलस्त्यपुलहाश्रम १८.

पुलस्त्यवंशी १५.

पुलिद ७

पुलिन्द ७, ८, ६, ११, १२, १३, १४, १६

२२, २५, २६, ३०, ३१, ३६, ३७

३८, ३६, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४

४५, ४७, ४८, ५१, ५२, ५६, ५७

५८, ५९, ६०, ६१, ६३, ६७, ६८

६६, ७०, ७२, ७५

पुलिन्द-श्रावाहाण ५०, ५१.

पुलिन्दक ( राजा ) ४१, ४२.

पुलिन्ददेश ७, १३, १५, ३३, ५७, ६२, ६३, ६४, ६७.	प्राकृत-पैङ्गल २०. प्राच्य ३८.
पुलिन्दनगर ४०, ४१.	फ
पुलिन्द-ब्राह्मण ५१	फटकना ( क्रिया ) ६४.
पुलिन्द-यदु ५१.	फरिस्ता १७.
पुलिन्द-यवु ५०, ५१	फुलित ६७.
पुलिन्द-राज-राष्ट्र ६, १०.	फुलित ६७
पुलिन्द-वृक्ष १६.	( डॉ ) फ्लूरर् ६१
पुलिन्दसेन ४१.	फ्रेंच ( भाषा ) ८२
पुलिन्दानक ( ग्राम ) ८, ६, १०.	ब
पुलिन्दायवु ५१	बंगाल ५२, ८४ टि०
पुलिन्द्र १३.	बंडा ( तहसील ) ३६.
पुल्पुलाबौ ६४.	बँदेले ३१.
पुष्यमित्र २७, ४१, ४२.	बघेल ३.
पुस्त ( >पुत्य ) ८२.	बघेलखण्ड ३, ४, ३८.
पूँछ ( <पुँछ ) ६८.	बघेला ७२
पूजापीठ ६.	बडोह ( <वाटोदक ) ४२.
पेतवत्थु ७८.	बदरिकाश्रम २०.
पैप्पलादसहिता ६२, ६४.	बदौस डिवीजन २०.
पैशाची ८५.	बनाफर ( जाति ) ४८, ५१.
पोद ८०.	बनाफरी ( बोली ) ४८.
पोउलिन्द ७१.	बनेला ७२, ७३.
पोदा ७, ५२.	बरार १५.
पोर्विदाह ५०.	बर्वर ( जाति ) ४८.
पौण्ड ७, ५२.	बलन्द ७२.
पौलस्त्य ८.	बस्तर १५.
प्रतीच्य ३८.	बांदा १७, १८, २०, ३४, ३५, ४०, ५३.
प्रप्लुत १३.	बावर २४.
प्रयाग २२, ३६, ३६, ४७, ४८, ६८.	बाहीक ३६, ६०.
प्रचरसेन ६८.	विजावर ६१.
प्राकृत ( भाषा ) २, ७, ५७, ७५, ७६, ८५, ९२, ९३,	विन्द ( जाति ) ७३.

# बुन्देलखण्ड की प्राचीनता

विन्ध्याससी ( < विन्ध्येश्वरी ) २.

विन्ध्योल्लु ( जाति ) ७३ टिं०

विलासपुर १५.

विहार ४६.

बीजासन ( < विन्ध्यासन ) २.

बीना ( नदी ) २६, २७

बीना ( स्टेशन, जंकशन ) ३३.

बीसलदेव ३

बी० सी० ला १५.

बुगुड ( ग्राम ) ४१.

बुचनन ५३.

बुद्धकाल ६१.

बुद्धकालीन भारतीय भूगोल ६४.

बुन्देल २, ४, ५, ६, ७, ८, ४१, ५२, ७२.

बुन्देलखण्ड १, २, ३, ४, ५, ६, ८, ९, ११,  
१२, १६, २०, २२, २३, २४,  
२५, २६, ३४, ३६, ३८, ४०,  
४४, ४६, ५१, ५६, ५८, ५९,  
६५, ६६, ६८, ७४.

बुन्देलखण्ड का सक्षिप्त इतिहास १, ५३.

बुन्देला १, २, ४, १६, २४, २७, ३४, ३५,  
३६, ५२, ७३

बुन्देली का भाषाशास्त्रीय अध्ययन १, २.

बुन्देले १, ७२.

बुलन्द शहर ४१.

बुलिन्द २२,

बृहत्सहिता ७६.

बृहद्रथ कुल ४२.

बृहद्रथ मौय ४२ टिं०

बृहस्पति-सव ६६

बैगलर ६१.

बैतवा ( < बैत्रवती ) २३ टिं०

बैदार ७३ टिं०

बैलन्द ७२.

बैदाले ३०, ३१, ३४.

बैदेले ३०, ७३

बोध ( देश ) ३६

बोन्दिली ( जाति ) ७३, ७४.

बोपदेव ६०.

बोलिन्द ( देश ) ५, ६, ७, ७३.

बोलिन्दी ( लिपि ) ५.

बूलर् दद.

ब्रजबुलि २.

ब्रह्माल ( देश ) ५६.

ब्रह्मा २२

ब्रह्मण्डपुराण १८, २५, ३०, ३१, ४७,  
४८, ५१.

ब्राह्मणराज्य ६८

ब्राह्मी लिपि ५.

ब्लन्द ७२.

## भ

भगदत्त ३६.

भगवती ३.

भगवद्वत्त ४.

भगीरथ १५ टिं०

भट्टनारायण ( भाष्य ) ७६ टिं०

भट्टभास्करभाष्य ६३ टिं०

भद्रौरिहा ७१.

भद्रक ( राजा ) ४२.

भरत ( देश ) ६०.

भरतसिंह उपाध्याय ६४.

भरद्वाज ३६, ४०, ६८.

भागवत पुराण १७.

भागीरथी ६० टिं०

भासा ३१.	मत्स्यराज ४०.
भारतभूमि और उसके निवासी ५८	महु कभुक्ति ५५.
भारतवर्ष का वृहद् इतिहास ४.	मद्रक (जाति तथा देश) ४२, ४४, ४७,
भारतीय पुलिन्द ५०	४६, ६०.
भारद्वाज ३४ टि०	मद्रास ७३.
भारशिव ५१.	मध्यदेश ४८ टि०
भाषा-विकास ५.	मध्यप्रदेश ५६
भाषाविज्ञान २, ५५, ६६.	मध्यप्रदेश्य ३८ टि०
भिण्ड ३४.	मध्यभारत ३१
भिलसा २३, २७, ३०, ४२, ७०.	मनोहरा १४.
भिल्ल १२, ५८, ७०.	मन्दाकिनी २१
भीमसेन ४०, ४१.	मराठा ३४
भील ४, ३४, ४३.	मराठी ८०.
भीलौन (<भिल्लवन) ३१, ३३.	मलय १२.
भुक्ति ५५	मल्कापुरम् ६०.
भेलसा ८०	महमूद गजनवी १७.
भैलस्वामिन् २३.	महाउत (जाति) ७१.
भोज (देश) ३८.	महाकाल १७.
भोजवर्मा १२.	महाकोसल ६०, ६१, ६३, ६४.
भोपाल ३६.	महानदी १४, १५, १६, १८, ६४, ६७, ७०.
म	
मगध ३६, ४७, ४८, ४८	महाभारत २१, २२, ३६, ३८, ३९, ४०,
मच्छी (<मधु) ३३.	४२, ४३, ४५, ४६, ४७, ५१,
मजुमदार ५२.	५२, ५६, ५७, ६०, ६१, ६४,
मड़फा ३.	६५, ८५.
मणिपुर ६४.	महाभाष्यकार ८७.
मण्डला ६०.	महामासविक्रय ४.
मण्डला शहर ६०.	महिषक (जाति) ४५.
मण्डूकप्लुति (न्याय) ८५, ९५.	महिषमती मण्डल ६०.
मत्स्य (देश) ३८.	महेश-मण्डल ६०.
मत्स्यपुराण १७, २५, २६, २७, ३०, ४२	महोत्सवनगर (<महोबा) ५३.
५०.	महोबा ११, ३६, ५३.

## बुन्देलखण्ड की ग्राचीनता

**मांगधारस्थियाम् ५६.**

मांचिपुर ५५.

माणव ७७, ७८, ७९.

माणवक ७९, ८०.

माणवग ७८.

माणवविद्या ७९

माणवीन ७७

माणव्य ७८

माद्रेय ३६

माध्यन्दिन-शाखीय १०

माध्यन्दिनसहिता ८.

मान्धाता ४५.

मारुध ३७

माकण्डेयपुराण ३०, ३१

माल (देश) ३६.

मालव ४४, ६४.

मालवा २६

माहिषक ६०.

माहिष्मती ६०, ६२

माहेसरीलिंगी ५,

मिथिला ५४, ५६

मिर्जापुर ३५.

मीना ३४

मुड ७७.

मुण्डा ८० टि०

मुरहा ८०.

मुरा ८०.

मुरैना ३४

मुलगा ८०

मुलगी ८०.

मूँछ ६७, ६८, ६९

मूड ७७.

मूर्तिव ७, ३६, ६७

मूर्तिक २७

मेखल ५६

मेदिनी कोश ८१.

मेना ३०

मेरुपर्वत १७

मेवाड ( <मेदपाट ) ५६.

मैत्रेय ८२

मैथिल ५४.

मैना ३०, ३४.

मैसूर १२.

मैहर ४६.

मोछ ६६

मोरश् १००

मौड़ा ७७, ७६, ८०.

मौरश् १००

म्जोक्रे १००.

म्लेच्छ ७, ३७, ३८, ४२, ४३, ४५,  
४७, ५०.

य

यजुर्वेद कर्मकाण्ड ५५

यजुर्हृति ६६

यजुर्हृता ५४.

यजुर्हृति ५५.

यजुर्हृत्री ५४

यपु ५०.

यमुना २२, २३, ३६, ५३.

यथातिभुक्ति ५७.

यवन ( जाति ) ३१, ४३, ४५, ६०.

यवु ५०.

यशःकण्ठ ६३

यशोवर्मन् ५७ टि०

युधिष्ठिर ४२  
योगिनीतन्त्र १५.

र

रघुराज दद.  
रघुवंश ७.  
रघुवशी २५.  
रटराज ५५, टि०.  
रत्नाम द, ६, १०.  
रत्नपुर ६२, ६३.  
रत्नेश ६३.  
रविचित्र २१.  
रसखान ७६, ८०.  
रसीलपुर ८०

रसूलपुर २३, ३०  
राउत २८, २६, ६८, ७०  
राजपृत २५, २८, ७४.  
राजपुत ७४.  
राजपुत्र २८, २६, ६८.  
राजपूत ७३.  
राजपूताना ३६, ३७  
राति तालाब ११.  
रावर्ट शेफर १५, २७.  
रामगोपाल मिश्र ६४.  
रामचन्द्र २१, ३६.  
रामठ २६, २७, २८, २९.  
रामायण द.  
रामाधमी १३, ५०.  
रामेश्वरप्रसाद अग्रवाल १, २.  
राय २८.  
रायता ३.  
रायबहादुर श्रीहीरालाल ६०

रायसेन ३४,  
राव ७४.  
रावण द.  
रावत २७, २८.  
रावल ७४  
राहतगढ़ २७, ३१  
रुद्र ( जाति ) ४८  
रुद्रप्रताप २४.  
रुद्रसेन ६६.  
रुहेला ७२  
रूपस २६  
रेवा ३४  
रेवाखण्ड ३, ४

ल

लक्ष ८.  
लक्ष्मणपुर ५  
लखनऊ ५  
लङ्घा द.  
लम्पाक ४८.  
ललितपुर ६१, ६४  
लवन ६२ टि०, ६३, ६४, ६५, ६६.  
लिङ्गपुराण २०, ४३  
लिथुआनियन् द६  
लैटिन द२.  
लोकविज्ञान ३१, ८७.  
लोकसंग्रह द७  
लोम ६८.

व

वंशा २.  
वभणवाहक ५६.  
वंस ६४

## बुन्देलखण्ड की प्राचीनता

वज्रमित्र	४२.	विष्णुत जुकाम	८३.
वटेश्वर	१७ टि०	विजयगत्ति	५४.
वत्स	६३.	विजावर	३६,५२,५३,६५.
वनष्पर	४६	विजाक	१२,५५
वनस्पर	४६	विञ्ज्ञा	२
वनस्फर	५०	विदर्भ	८,५६
वन्ध्या	२	विदिगा	२३,३४,४१.
वराहमिहिर	८,६७,६८	विदेह ( देश )	५६.
वराहगंग	२०	विनय	८३.
वर्णविपर्यय	५	विन्ज्ञ	१६,५०.
वल्लभदेव	४	विन्ध्य ( देश )	४८ टि०
वल्लालसेन	६८	विन्ध्य ( पर्वत )	१,२,३.
वशिष्ठ	४३.	विन्ध्यचुलिक	३१
वशिष्ठाश्रम	४३.	विन्ध्यपुष्टिक	२५,२७,३१
वसुपुर	१४	विन्ध्यप्रदेश	४,३६.
वसुमित्र	४१,४२	विन्ध्यमूलीक	३१
वाकाटक	६८.	विन्ध्यमौलीय	२५,३०,३१.
वाक्पति	११,१२,५४.	विन्ध्यराज	१,३६
वागाट ( < वाकाटक )	४०	विन्ध्यवन	१६
वागुरि	५६ टि०	विन्ध्यवासिनी	१,४,३५,५०.
वाजपेय	६६	• विन्ध्यवासिनी देवी	३.
वाताधिप	३७	विन्ध्यगत्ति	५१
वातापिपुरो ( वादाम )	३७.	विन्ध्यशिखर	८.
वामनपुराण	१३,१४,१५,१६,३७	विन्ध्याचल	८,३५,३६,५०,५३,६७.
वायुपुराण	१८,३१,४७,४८,५१	विन्ध्यासन	देवी २
वाराणसी	१८,२०,४६	विन्ध्येल	२
वारुण	४३	विन्देष्ट	ए० स्मिथ ५६,६१
वाल्मीकीय रामायण	२१,२६,३७,३८,	विमानवत्यु	८३.
३६,५६,६८,८५.		विलासपुर	१५,६३,७०.
विगतियष्टिक हार	७६	विलियम ड्वाइट ह्विटनी	८८.
		विश्वस्फाणि	४७,४६.
		विश्वस्कूर्जि	४७,४६

विश्वामित्र ७, १३, ४३, ७५.	शक्ति १४.
विष्णुपुराण १७, ४१, ४२, ४७, ५१.	शङ्खकूट ५६, १७.
विहार ( प्रान्त ) ६४.	शतपथ ब्राह्मण ८६.
वीजा ( < विज्ञाक ) १३ टि०	शनि राजा ३
वीर ३ टि०	शबर ४, ७, १२, १३, २६, २७, २८, ३३,
वीर घवल ३.	४८, ४५, ५८, ६७, ७०.
वीर पञ्चम १.	शववाहना देवी ४.
वीरम ३.	शहवाजगढ़ी ७.
वीर-राघवाचार्य ५२.	शाकटायन ६२.
वीरवर्मन् २६.	शारदादेवी ४६.
वीरवर्मदेव ७०.	शालग्राम १८.
वीरसिंहदेव ३४.	शाल्व २८, ३८.
वेदिसा २३.	शिल्पशाला २७.
वेखानस धर्मप्रश्न ४३.	( शिवपुर ) ६४.
वैदर्भ २५, २६.	शिवपुरी ३४.
वेदिक भूगोल ६६ टि०	शिवोपनिषद् २८.
वेदिक युग ८.	शिवुयात् ५०, ६०, ६५.
वैद्यक-रत्नमाला ८१.	चित्युत्तर ३३ ८.
वैशिक्य ३१.	कुचिन्दिनी ६०, ६२.
वोपदेव ६२.	कुल्युक्युदर्गीव ३८.
व्याघ्रदेव ३.	कुड़नामन्दन १३, ५३.
व्याघ्रपक्षी ३.	कुट्टाम ८.
व्युत्पत्ति १, २, ३, ४, ७७, ८१, ८८, ९८,	व्रान्ति ( इव ) ३५, ३८, ४०, ४३, ५०.
१७, ६८, ६६.	वैष्णव २१.
व्योहार राजेन्द्रसिंह ५८.	दोन्न दृढ़दाता ६८.
व्रज ३७.	वैष्णदी दृढ़दाता ८१.
व्रजभाषा ८८.	चम्पु ६५, ६८, ७८, १००.
व्रात्य ४.	वैष्णव १३, ३३, ४८, ५८, ६८.

श

१०.३१.८०.

शक ३१, ४४, ५१, ५२.


शक-पत्तन ६०.

शक-पुलिन्द ५०, ५१, ५२.

## बुन्देलखण्ड की प्राचीनता

	सिहोआ १५.
संज्ञा (<सन्ध्या) २.	सुकुमार ( राजा ) ४०.
सक्ति ( नगर ) ६१.	सुग्रीव ३७,५६.
सक्ति ( विहार ) ६१.	सुज्येष्ठ ४१.
सज्जा (< साध्य ) २	सुदर्शन सूरि ५२.
सत्यभामा ३१.	सुन्दर ( राजा ) ४१.
( सत्या ) ३१.	सुपासनाहचरित ७८.
सन्द्रावती ६१.	सुमरेरी ( स्टेशन ) ३३
समराइच्चकहा ५	सुमित्र ( राजा ) ४०.
समवायाङ्गसूत्र ७८.	सुमीन ३०,३१.
समुद्रगुप्त ५०.	सुरषिकन्या १४.
सम्मेलन पत्रिका २.	सुवर्ण-द्वीप ७१
सरवरिया ५४	सुश्रूत ८१,८२.
सर्प ( जाति ) ४५.	सूड ६८
सल्लक्षणसिंह ३३.	सूरदास ७६,८८.
सहदेव ३६,३६,४०	सोधी-सग्राम ७०.
सहस्राक्ष १४.	सौर ७०.
सहस्रार्जुन ६०.	सोत्थिवती ४०.
सागर ( जिला ) २३,२४,२५,२६,३०,	सौर २७,२८,३३.
३४,५८.	सौराष्ट्र ६०
सायण ८६,९२,९६ ३	सौशत्य ३६.
सारनाथ ४६.	स्कन्दपुराण ४,२०,५६,५७
सार्थवाह ५२	स्तोक ८६
सिंह ( सेनापति ) ७०.	स्मक १००.
सिंहल ४८	स्मक्ष १००.
सिद्धान्तकीमुदी १६	स्वर ( सुच ) छु १५.
सिन्धुपुलिन्द ३८ ३६ ०	ह
सिन्धुपुलिन्दक ३६ टि०	हस ( पर्वत ) १७
सिरपुर ७०.	हमीरपुर ३४,३६,५३.
सिराल २६	हरिपाल ( राजत ) ७०.
सिलहट ७.	हरीभाल ५६.

हस्ती ( महाराज )	६, १०, ६८.	हूण ४३.
हारमूर्तिक	२७.	हेमकिरन १, ३.
हाल ( प्राँफेसर )	७०.	हेमराज ११.
हिन्दी	७, ८५.	हेमादेवी ११.
हिन्दीशब्दसागर	१३, ३६, ३७, ८१, ८४.	हेमावती ११.
हिमालय	१४, १६, १८, २१, ४३, ४४, ६०	हैहय ६८ हैहयवंश ६०.
हिरण्यविन्दु	२१, २२	होशांगाबाद २३, ३४.
हीरालाल ( रायबहादुर )	६०.	ह्वेनत्साङ्ग ५५.



सुचना

पाठक कृपया ५५,५६ तथा ५७वें पृष्ठ के जजाहुति के स्थान पर जहाहुति पढ़ेंगे।

## सहायक ग्रन्थों तथा संक्षेपों की सूची

अथर्ववेद ( शौनक संहिता )	काठक संहिता
अथर्ववेदीय कौशिक सूत्र ( ब्लूम फील्ड-संपादित )	कात्यायन श्रौत सूत्र
अन्धकारयुगीन भारत —श्रीकाशीप्रसाद जायसवाल	कुमा ( =कुमारपालचरित )
अभिवान-चिन्तामणि ( हैम कोश ) प्रकाशक — जसवतलाल गिरधर- लाल शाह, अहमदाबाद १	कूर्म पुराण
अमरकोश ( रामाश्रमी टीका सवलित )	कौटलीय अर्थशास्त्र
अशोक के धर्मलेख — जनार्दन भट्ट एम ए., ज्ञानमण्डल, काशी	क्षीरतरङ्गिणी—क्षीरस्वामी
आर्यमञ्जुश्रीमूलकल्प — रविचन्द्र, गणपतिशास्त्रिसबोधित, अनन्त- शयन, १९२२ ई०	( डॉ० ब्रूनो लीविश-संपादित — १९३० ई० )
आव ( = आवश्यकसूत्र )	गडड = गडडवहो—वाक्पति
इतिहासोपनिषद्	( भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इस्टिव्यूट, पूना )
उणादि	गोभिल गृह्ण-सूत्र
उदयपुर राज्य का महामहोपाध्याय हीराचन्द्र ओझा	( भट्टनारायण-भाष्य-सवलित )
उपदेशपद	कलकत्ता, १९३६ ई०
ऋक्तन्त्र	जातक
ऋग्वेद	ठाणगसुत्त
ऐतरेय ब्राह्मण	तपोभूमि — रामगोपाल मिश्र
औपपातिक सूत्र	तैत्तिरीय ब्राह्मण
कविकल्पद्रुम — वोपदेव ( गजानन वालकृष्ण पलमुले सपादित, पूना, १९५४ )	तैसं = तैत्तिरीय संहिता ( सायणभाष्य, भट्टभास्करभाष्य )
	त्रिपुरी का इतिहास — व्योहार राजेन्द्रसिंह
	दशोणादि
	दीघनिकाय
	देवीभागवत
	धातुवृत्ति — सायण
	निरुक्त — यास्क
	पउम ( =पउमचरित्र,

पणवणामुत्त	महाभारत ( चित्रशाला प्रेस, पूना )
पाढ़म सद् महणवो	महाभाष्य - भगवान् पतञ्जलि
—पं० हर्गोदिन्दाम त्रिकमचंद सेठ	मार्कण्डेयपुराण
पाणिनीय घातुपाठ-समीक्षा	यदस्तिलकचम्पू
—ठ० भागीरथप्रसाद त्रिपाठी	— सोमदेव तूरि
'वागीश शास्त्री'	रघुवंश महाकाव्य - रामिदाम
पुणलपञ्चति	लिङ्ग-पुराण ( मनगुरुराय मोर संस्कारण )
पैतवत्यु	वामन-पुराण ( लेमराज शोक्षणदास, वेद्वाटेश्वर प्रेस, मुम्बई )
पैष्पलाद सहिता	वायु-पुराण
बुदेशखण्ड का सदिस इतिहास	वाल्मीकीय-रामायण
— गोरेलाल तिवारी	( गीताप्रेस, गोरखपुर सं० )
बुद्धकालीन भारतीय भूगोल	विष्णु-पुराण
— भरतसिंह उपाध्याय	वैखानस-धर्म-प्रश्न
बुन्देली का भापाशास्त्रीय अध्ययन	वैदिक-पदानुक्रम-कोष
— ठ० रामेश्वरप्रसाद अग्रवाल	वैद्यक-रत्न-माला
बृहत् सहिता ( भट्टोत्पलटीकामंवलित )	वैयाकरण-सिद्धान्तकीमुदी
— वराहमिहिर	—भट्टोजिदीक्षित
ब्रह्माण्डपुराण	वतपथ-यात्रा
भारतमूर्मि और उसके निवासी	बद्ध-उल्लद्रम - राधाकान्त देव
— जयचन्द्र विद्यानद्वार	गिवोपनिषद्
भारतवर्ष का इतिहास ( द्वितीय भाग )	धीमद्भगवद्गीता
— ठ० ईश्वरप्रसाद	धीमद्भगवत् ( लक्ष्मीदीपा-मंदिरित, बृन्दावन )
भारतवर्ष का बृहत् इतिहास	पट्ट-भाषा-यन्त्रिमा — एटोधर
— भगद्वन् जी	स० (= शैक्षिक, शैक्षु, उन्मा, मन्त्ररण)
'भूगोल' ( पश्चिम ) — प्रयाग	नविसन्धार
मत्स्यपुराण ( जीवानन्द विद्यासागर, लाजिवाता दरा ) गत्तविट्ठा	नमदागाम सूत्र
धीरुष्णगाम — शुक्र	नमेष्ट्री गीता
मगाठी शूरपनि-नोड	नांगद — न० मानन्द
— लाला जी पान्दुंग दू—र्नी	
मा। = मारा तोगांजीगायांगम्	
१८ गामार्गी )	

३०/८६/८९

१२८

## बुन्देलखण्ड की प्राचीनता

सुज [ = सूर्यप्रज्ञसि ]	
सुत्त-निपात	
सुपास-नाह-चरित्र	
सुर ( = मुरसुदरीचरित्र )	

सुश्रुत	
सूर-सागर—सूरदास	
स्कन्द-पुराण	
हिन्दी-गङ्गा-सागर—श्यामसुन्दरदास	

### जर्मन-अँग्रेजी ग्रन्थ और पत्रिकाएँ

- 1 Alois Walde · Vergleichendes Wörterbuch Indo-Germanic Sprachen herausgegeben und bearbeitet (Julius Pokorny)
- 2 Ancient India ( As described by Ptolemy )
- 3 Archaeological Survey of India Reports
- 4 Burma : A Hand-book of Practical Information  
—Sir J. George Scott, K C. I. E.
5. Dictionary of The Kashmiri Language—G A. Grierson.
6. Epigraphia Indica.
7. Ethnography of Ancient India—Robert Shafer
- 8 Historical Geography of Ancient India  
—B. C. Law
- 9 Indian Culture ( Journal ).
10. J. A. S B ( Journal of The Asiatic Society Bengal )
11. J. R. A S ( Journal of The Royal Asiatic Society ).
12. Mārkandeya Purāna —Pargiter
- 13 Purāna Texts—Pargiter.
14. P T S Pāli English Dictionary—T. W. Rhys Davids & William Stede.
- 15 Researches on Ptolemy's Geography of Eastern Asia
16. Roots, Verb-forms, And Primary Derivatives of The Sanskrit Language  
—W. D. Whitney.
- 17 Sanskrit Wörterbuch  
—Otto Bohtlingk und Rudolf Roth
- 18 The Century Atlas of The World.
- 29 The Early History of India—Vincent A. Smith.
20. The Geographical Dictionary of Ancient And Mediæval India  
—Nundo Lal Dey.
21. The Geography of Ancient India—A Cunningham
- 22 Tribes And Castes  
—W. Crooke B. A.
- 23 W. Z. K. M.=Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes ( Vienna Oriental Journal ).







## इस पुस्तक के विषय में विद्वानों की सम्मतियाँ

इतिहास-अनुसधान मेरा प्रिय विषय होने के कारण मैं इसे पढ़ने का लोभ सवरण नहीं कर सका। वास्तव में इस पुस्तक में मौलिकता के दर्शन हुए। पुलिन्द की मौलिकता और संगति लगाने से आपने पूर्ण श्रम किया है। उसमें यथार्थ का दर्शन होता है। आपकी विद्वत्ता और ज्ञान-गम्भीर्य प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित है। अभिनदन। आपने इस कृति के द्वारा बुन्देलखण्ड की महत्ती सेवा की है और एक नवीन दिशा दी है। आशा है आप और खोज करेगे। आभारी

पद्मभूषण सूर्यनारायण व्यास (उज्जैन)



व्यापक और गम्भीर अनुशीलन के आधार पर नयी दृष्टि से बुन्देलखण्ड के प्राचीन भू-भागको निर्धारित करने का लेखक ने प्रयास किया है। उन्होंने इस विषय पर अनाग्रह भाव से और तटस्थ दृष्टि से अनुशीलन-लब्ध सामग्री के आधार पर स्वपक्ष की उपस्थापना की है। अपने मत के प्रति प्रमाण-पुष्ट आस्था और निष्पक्षता-बोध के साथ-साथ पूर्वाग्रह का अभाव है।

सब मिलाकर ग्रन्थ में विवेचित और मत-स्थापना के लिए सकलित सामग्री का महत्त्व पर्याप्त है। ग्रन्थ निर्माण के सबद्ध विषय की पूर्व उपलब्ध और विवेचित सामग्री एवं विषय के प्रस्तुतीकरण में निश्चय ही तर्क-सगत नूतनता है।

करुणापति त्रिपाठी  
(शिक्षा-शास्त्र-विभागाध्यक्ष, वाराणसेय  
स्स्कृत विश्वविद्यालय)